

# Lucrari de reparatie drumului L 433.1 de la satul Siscani pina la satul Odaia, raionul Nisporeni.

Formular Nr.7

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL № 2

Valoarea de deviz 185 697,42 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).</b>				
1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) (16.7kg/buc.)	buc	8,00	999,93	7 999,47
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A 700( B1)	buc	6,00	842,88	5 057,31
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicatoare BH500x650	buc	4,00	842,89	3 371,55
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(culoare alba)	m2	793,80	143,44	113 864,94
		<b>Total Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere). Inclusiv salariu</b>				<b>130 293,27 36 535,08</b>

	Total	Lei	130 293,27
	Asigurari sociale	24 %	8 768,42
	Cheltuieli de regie	7 %	9 734,32
	Beneficiu de deviz	4 %	5 951,84
	Total		154 747,85
	TVA	20 %	30 949,57
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>185 697,42</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie drumului L 433.1 de la satul Siscani  
pina la satul Odaia, raionul Nisporeni.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**Deviz local de resurse № 2**

**Valoarea de deviz 185 697,42 Lei**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2:				

**Manopera :**

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,64	94,60	249,744
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,20	94,60	208,12
3.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	71,442	94,60	6 758,413
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	309,924	94,60	29 318,81
		<b>Total manopera</b>				<b>36 535,08</b>

**Materiale:**

1.	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	579,474	66,67	38 633,532
2.	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	277,83	79,17	21 995,801
3.	2513206621650	Microbile	kg	90,493	31,32	2 834,241
4.	2615107326105	Indicator de forma triunghiulara,A 700(B1)	buc	6,00	777,73	4 666,38
5.	2615107326105-1158	Indicatoare BH500x650	buc	4,00	777,73	3 110,92
6.	2663102100000	Beton C 16/20	m3	0,80	2 150,00	1 720,00
7.	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45	buc	8,00	681,82	5 454,56
8.	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	20,00	1,42	28,40
9.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	40,00	1,67	66,80
10.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	20,00	0,27	5,40
11.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,40	171,20	68,48
12.	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,20	171,20	34,24
13.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	40,00	0,80	32,00
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>78 650,75</b>

**Utilaje de construcții:**

1.	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	38,102	396,50	15 107,443
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>15 107,44</b>

Total	Lei	130 293,27
Asigurari sociale	24 %	8 768,42
Cheltuieli de regie	7 %	9 734,32
Beneficiu de deviz	4 %	5 951,84
Total		154 747,85
TVA	20 %	30 949,57

**Total deviz:**

**185 697,42**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Lucrari de reparatie drumului L 433.1 de la Investitor**  
**satul Siscani pina la satul Odaia, raionul Nisporeni.**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Amplasarea si organizarea sigurantei rutiere (marcaje, semne rutiere).</b>				
1	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM2.45) (16.7kg/buc.)	buc			999,93
	7123010010200	Betonist	h-om	0,3300	94,60	31,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7600	94,60	71,90
	2663102100000	Beton C 16/20	m3	0,1000	2 150,00	215,00
	2811106301794	Stilp metalic confectionat industrial SCM 2.45	buc	1,0000	681,82	681,82
2	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat A 700( B1)	buc			842,88
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105	Indicator de forma triunghiulara,A 700( B1)	buc	1,0000	777,73	777,73
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,67	6,68
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,42	2,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,27	0,54
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	171,20	3,42
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	171,20	6,85
3	DF19A	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat -indicoare BH500x650	buc			842,89
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2200	94,60	20,81
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	94,60	20,81
	2615107326105-1158	Indicoare BH500x650	buc	1,0000	777,73	777,73
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	4,0000	1,67	6,68
	2874115804668	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8	buc	2,0000	1,42	2,84
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	4,0000	0,80	3,20
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	0,27	0,54
	2874125881230	Saiba plata M 8	kg	0,0200	171,20	3,42
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0400	171,20	6,85
4	DF17A	Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile(culoare alba)	m2			143,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	94,60	35,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0900	94,60	8,51
	2430126108720	Email alb ii E.109-5	kg	0,7300	66,67	48,67
	2430226109418	Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9	kg	0,3500	79,17	27,71
	2513206621650	Microbile	kg	0,1140	31,32	3,57
	2940340004200	Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp	h-ut	0,0480	396,50	19,03

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.