

**Капитальный ремонт Дома
Культуры ком.Светлый**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

2-й Этаж Вестибюль Переходной коридор Лестничная клетка

Intocmit in prețuri curente 16.08.2020

Valoarea de deviz 391960,49lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Общестроительные работы 1.1. Проемы (окна, двери, откосы)				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	18,640	15,31 15,31	285,34 285,34
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (окна))	m2	5,460	15,32 15,32	83,62 83,62
3	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно)-переходной коридор	m2	3,300	1 422,93 29,52	4 695,67 97,43
4	CK03B2	Usi din lemn interioare sau exterioare intr-un canat, pe toc si usi pentru balcon, finisate la producator, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului,	m2	15,340	856,49 51,03	13 138,62 782,81

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m (Внутренние или наружные одностворчатые деревянные двери с коробкой, с отделкой от производителя, включая гидро- и теплоизоляцию коробок, на существующие петли в зданиях высотой до 35 м)-из МДФ				
5	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Окна из пластмассы с одной или более створок, площадью переплета между 1-2,5 м2 включительно, в зданиях высотой до 35 м включительно)-с москитной сеткой + 5ти камерные +двойное открывание	m2	5,460	1 316,47 26,61	7 187,91 145,29
6	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi (Подоконники из пластмассы окон шириной 40см)	m	8,200	136,58 13,12	1 119,95 107,60
7	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Водоотливы для окон из алюминия шириной 25см)	m	8,200	105,62 14,58	866,07 119,55
8	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см) -откосов 50% от общей площади	m2	11,900	85,23 61,96	1 014,27 737,38
9	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка откосов от красок)	m2	11,900	9,28 8,38	110,47 99,76
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5см: оконных и дверных откосов плоских) с грунтовкой	m2	23,700	94,35 54,16	2 236,21 1 283,70

1	2	3	4	5	6	7
		бетоноконтант				
11	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях откосов)	m2	23,700	15,44 7,29	365,93 172,77
12	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные из алюминия)	m	61,000	7,64 3,64	466,34 222,34
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность откосов, толщиной 1,0 мм)	m2	23,700	24,28 20,05	575,54 475,13
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей откосов) перед покраской	m2	23,700	3,44 1,09	81,62 25,92
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	23,700	34,73 20,05	823,04 475,13
16	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, откосов из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)-откосов наружных	m2	2,500	85,29 61,97	213,23 154,92
17	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями толщиной 5 см: оконных и дверных откосов)	m2	2,500	94,36 54,16	235,89 135,41

1	2	3	4	5	6	7
		плоских) с грунтовкой бетоноконтант наружных откосов				
18	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -краска для наружных работ	m2	2,500	34,73 20,05	86,82 50,12
		Total Проемы (окна, двери, откосы) Inclusiv salariu				33 586,54 5 454,22
		1.2. Ригеля				
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей ригелей и балок - бетоноконтантом)	m2	16,300	4,49 1,09	73,24 17,82
20	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей ригелей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: наклонных поверхностей без изоляции, высотой до 4 м)- влагост.	m2	16,300	155,21 66,88	2 529,94 1 090,22
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка ригелей толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	16,300	72,74 55,77	1 185,63 909,03
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка ригелей вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в -минус на каждый 1,0	m2	-16,300	29,47 22,60	-480,31 -368,36

1	2	3	4	5	6	7
		мм - отнимать от нормы CF52) к=2 до общей толщины 3мм				
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей ригеля-Супратен)	m2	16,300	3,44 1,09	56,12 17,82
24	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные из алюминия)	m	23,400	7,64 3,64	178,89 85,29
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность ригелей толщиной 1,0 мм)	m2	16,300	24,28 20,05	395,82 326,77
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	16,300	34,73 20,05	566,06 326,77
		Total Ригеля				4 505,39
		Inclusiv salariu				2 405,36
		1.3. Потолки				
27	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из гипсо-картона, толщиной 9,5 мм на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности)	m2	148,600	138,78 72,90	20 623,01 10 832,94
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей потолков Супратен)	m2	148,600	3,44 1,09	511,70 162,49
29	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	148,600	24,28 20,05	3 608,62 2 979,06

1	2	3	4	5	6	7
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную) -ПОТОЛКОВ	m2	148,600	34,73 20,05	5 160,50 2 979,06
31	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime (Леса для внутренних отделочных работ в помещениях высотой до 5 м)	m2	148,600	52,68 30,98	7 828,47 4 604,00
		Total Потолки Inclusiv salariu				37 732,30 21 557,55
		1.4. Стены				
32	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка стен от красок)	m2	123,300	9,28 8,38	1 144,66 1 033,69
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей стен по штукатурке -бетоноконтантом)	m2	246,600	4,49 1,09	1 108,10 269,66
34	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane Разборка старой и устройство новой штукатурки цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)-50%	m2	123,300	85,24 61,97	10 509,93 7 640,29
35	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	246,600	61,38 44,47	15 137,54 10 966,06
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен Супратен)	m2	246,600	3,44 1,09	849,17 269,66
37	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor,	m2	246,600	24,28 20,05	5 988,46 4 943,72

1	2	3	4	5	6	7
		coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность стен, толщиной 1,0 мм)				
38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	246,600	34,73 20,05	8 563,79 4 943,71
39	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили-Багеты широкие=15см с покраской)	m	88,800	38,01 14,58	3 375,21 1 294,71
		Total Стены Inclusiv salariu				46 676,86 31 361,50
		1.5. Полы				
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей полов - бетоноконтактом)	m2	123,200	4,49 1,09	553,60 134,72
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности)	m2	123,200	58,76 25,51	7 239,73 3 143,44
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей полов - бетоноконтактом по стяжке)	m2	123,200	4,49 1,09	553,60 134,72
43	CG50A	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 40x40 cm (Устройство покрытий пола из керамического гранита на клею: размер плиток до 40x40 см)	m2	123,200	331,41 87,26	40 829,82 10 750,60
44	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Плинтуса из керамических плиток на клею)	m	38,000	42,75 18,23	1 624,38 692,55
		Total Полы Inclusiv salariu				50 801,13 14 856,03
		1.6. Ступени и площадка				
45	RpCP45D	Demontarea balustradelor,	kg	98,000	1,62	158,34

1	2	3	4	5	6	7
		grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Демонтаж металлического перильного ограждения=18,4мп)			1,46	142,88
46	CF59Bмод	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ВГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: для короба на лестничной площадке под окном	m2	12,100	155,21 66,88	1 878,05 809,30
47	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей - Супратен)	m2	12,100	3,44 1,09	41,66 13,23
48	CK26D	Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (Угловые малярные из алюминия)	m	26,800	7,65 3,65	204,89 97,69
49	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" или аналог на поверхность короба толщиной 1,0 мм) k=2 до толщины 2мм	m2	12,100	48,57 40,10	587,68 485,15
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	12,100	34,73 20,05	420,19 242,57
51	CN06Aмод	Mina curenta metalica (Монтаж ограждения лестницы на опорах из нержавеющей стали)	m	13,400	1 026,43 32,81	13 754,10 439,59
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare (Грунтовка внутренних поверхностей полов - бетоноконтактом)	m2	44,900	4,49 1,09	201,76 49,10
53	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М100-Т толщиной 3 см, с тонкой	m2	44,900	58,77 25,51	2 638,60 1 145,62

1	2	3	4	5	6	7
		затиркой поверхности)				
54	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inceleiate, cu grosimea sub 15 mm (Облицовка ступеней на клею керамогранитными плитками толщиной до 15 мм) -с грунтовкой	m2	44,900	396,90 140,51	17 820,94 6 309,09
		Total Ступени и площадка Inclusiv salariu				37 706,21 9 734,22
		1.7. Строительные работы по электрике				
55	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmr (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 5x50 см2)	m	210,000	3,65 3,65	765,45 765,45
		Total Строительные работы по электрике Inclusiv salariu				765,45 765,45
		1.8. Разные работы				
56	TrB05A1-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m (Переноска строительного мусора, весом менее 25 кг, на расстояние 30 м)	t	8,500	67,80 67,80	576,27 576,27
57	TRI1AA04 C3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 (Погрузка строительного мусора)	t	8,500	20,05 20,05	170,40 170,40
58	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Вывозка строительного мусора автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	8,500	16,72 0,00	142,12 0,00
		Total Разные работы Inclusiv salariu				888,79 746,67
		Прямые затраты	lei			212 662,67
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			19 548,23
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %			8 688,10
		Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	4,0 %			9635,96
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +			250534,96
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	1,00 %			2505,34
		Total Общестроительные				253040,30

1	2	3	4	5	6	7
		работы Inclusiv salariu				86 881,00
		2. Монтажные работы				
59	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	6,000	8,02 8,02	48,11 48,11
60	08-03-572-8	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый в нише на 24 группы	buc	1,000	120,80 84,56	120,80 84,56
61	08-03-526-1	Автомат однополюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 - монтаж автоматов	buc	16,000	145,74 56,86	2 331,84 909,79
62	08-03-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 - монтаж УЗО на	buc	3,000	145,74 56,86	437,22 170,59
63	RpEB12A	Demontarea conductorilor si cordoanelor electrice fixe sau pentru executie mijlocie, montati aparent sau mascati in tuburi sau tevi de protectie, aerian sau pe ziduri, plansee sau console, avind sectiunea de 1-2-3-4-5x0,75 mmp la 1-2-3-4-5x2,5 mmp (Демонтаж проводов и электрических жгутов, смонтированных снаружи или скрытых в футлярах или защитных трубах	m	720,000	2,92 2,92	2 099,52 2 099,52
64	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)	100 m	4,000	1 935,20 1 348,65	7 740,80 5 394,60
65	цена рыночная	Кабели силовые с медными ТПЖ, с изоляцией из ПВХ пластика, с наружной оболочкой из ПВХ пластика пониженной горючести и дымоотделения ВВГнг LS 3*1,5мм2	m	400,000	12,00 0,00	4 800,00 0,00
66	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)	100 m	2,800	1 935,20 1 348,65	5 418,56 3 776,22
67	цена рыночная	Кабель ВВГнг LS 3*2,5мм2	m	280,000	18,00 0,00	5 040,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
68	08-02-403-3	Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильные: под штукатурку по стенам или в бороздах в комплексе с гофротруба(без вышки)	100 m	0,400	1 935,20 1 348,65	774,08 539,46
69	цена рыночная	Кабель ВВГнг LS 3*4мм2	m	40,000	35,00 0,00	1 400,00 0,00
70	08-03-594-14	Монтаж светильника встроенного в подвесных потолках, устанавливаемый на профиле, количество ламп в светильнике до: 4 OWP ECO LED 500 IP54	100 buc	0,360	12 979,14 9 732,14	4 672,49 3 503,57
71	цена рыночная	Светильник потолочный светодиодный 35Вт OWP ECO LED 500 IP54	buc	36,000	350,00 0,00	12 600,00 0,00
72	08-03-594-1	Монтаж светильника отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике: BAT118-(без вышки)	100 buc	0,060	4 561,50 3 207,67	273,69 192,46
73	цена рыночная	Светильник потолочный с люминисцентной лампой=6шт в комплекте 18Вт(1P20) марки BAT118	buc	6,000	220,00 0,00	1 320,00 0,00
74	08-03-591-4	Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 buc	0,150	2 208,13 1 600,13	331,22 240,02
75	цена рыночная	Выключатель двухклавишный ~250В 1P20 6А для скрытой проводки	buc	15,000	40,00 0,00	600,00 0,00
76	08-03-591-9	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,160	1 671,81 1 388,75	267,49 222,20
77	цена рыночная	Розетка с заземляющим контактом двухместная IP20	buc	16,000	55,00 0,00	880,00 0,00
		Прямые затраты	lei			51 155,82
		Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %			3 865,75
		Транспорт материалов (ПЗ) * 10 %	10,00 %			3 382,81
		Накладные расходы (ПЗ) * 76 %	76,00 %			13 057,64
		Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +			71 462,02
		Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	1,00 %			714,62
		Total Монтажные работы Inklusiv salariu				72176,64 17 181,10
		3. Оборудование				
78	цена рыночная	Щиток на 24групп	buc	1,000	270,00 0,00	270,00 0,00
79	цена	Автомат выключатель	buc	8,000	25,00	200,00

1	2	3	4	5	6	7
	рыночная	однополюсный ВА47-29/1P 16A			0,00	0,00
80	цена рыночная	Автомат выключатель однополюсный ВА47-29/1P 25A	buc	8,000	30,00	240,00
					0,00	0,00
81	цена рыночная	УЗО 25A	buc	3,000	230,00	690,00
					0,00	0,00
		Прямые затраты	lei			1 400,00
		Загот-скл. расходы (ПЗ) * 1,2 %	1,20 %			16,80
		Total Оборудование				1 416,80
		Inclusiv salariu				


		Прямые затраты	lei	326633,74
		НДС (ПЗ) * 20 %	20,00 %	65326,75
		Total deviz:		391960,49
		Inclusiv salariu		104 065

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



CEKLICVL DE COMEOKNITILE