

**Ремонт участков дорог по  
улицам Н. Пазарская,  
Фонтанная и Димитрова, г.  
Тараклия**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 12 488 032 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ул. Н-Пазарская</b> <b>1.1. Раздел Земляные работы</b>				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	33,700	16,17	544,78
2	DI109	Descaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m <sup>3</sup>	8,250	332,15	2 740,21
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м <sup>3</sup> с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	100 m <sup>3</sup>	0,083	1 191,08	98,86
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	14,850	16,30	242,08

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)				
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)( 5772,5м2 X0,3м) ,(391,5м2 X 0,4м)	100 м3	18,880	3 072,11	58 001,44
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 м3	18,880	1 191,45	22 494,58
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	2 643,690	16,30	43 096,65
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта	100 м3	0,838	1 191,46	998,44
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta	t	117,320	16,30	1 912,50

1	2	3	4	5	6	7
		de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)				
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) Разработка глины	100 m3	1,398	1 374,75	1 921,90
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	195,720	16,30	3 190,57
12	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3	1,398	5 603,35	7 833,48
		<b>Total Раздел Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>143 075,49 1 823,53</b>
		<b>1.2. Раздел Бордюры</b>				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,450	1 374,76	618,64

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры				
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	63,000	16,30	1 027,01
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 cm под бордюры	m3	67,980	924,10	62 820,42
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m	2 266,000	316,25	716 615,59
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2	2,266	595,07	1 348,42
18	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем	buc	6,000	186,29	1 117,77

1	2	3	4	5	6	7
		водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )Металлические прутья для перилл моста (АрматураФ10, L=54м * 0.5м)	kg	16,660	46,77	779,26
		<b>Total Раздел Бордюры Inclusiv salariu</b>				<b>784 327,11 102 078,87</b>
		<b>1.3. Раздел устройство основания</b>				
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	62,510	16 491,66	1 030 893,89
21	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 3 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 3 см добавляется или уменьшается норма DI34) K=3 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2	62,510	2 347,42	146 737,09
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,751	10 646,22	39 933,97
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	6 251,000	295,26	1 845 643,44

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0				
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,875	10 646,03	19 961,31
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	6 251,000	216,41	1 352 806,05
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	86,000	31,51	2 709,84
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,026	10 654,23	277,01
28	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически)BA-16 Nisip	m2	86,000	270,52	23 264,65

1	2	3	4	5	6	7
		bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25				
		<b>Total Раздел устройство основания Inclusiv salariu</b>				<b>4 462 227,25 71 349,85</b>
		<b>1.4. Бетонный зуб ул. Кирова 2шт L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m</b>				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,022	1 374,55	30,24
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	3,080	16,31	50,23
31	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	26,400	36,71	969,15
32	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) 6a1	kg	11,960	37,85	452,64

1	2	3	4	5	6	7
33	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5,5 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	2,200	2 330,01	5 126,02
		<b>Total Бетонный зуб ул. Кирова 2шт L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu</b>				<b>6 628,28 1 075,67</b>
		<b>1.5. Бетонный зуб ул. Некрасова 1шт L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m</b>				
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,012	1 375,00	16,50
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	1,680	16,31	27,40
36	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC	kg	13,500	36,71	495,59

1	2	3	4	5	6	7
		52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3				
37	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg	6,210	37,85	235,03
38	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6,0 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,200	2 330,05	2 796,06
		<b>Total Бетонный зуб</b> ул.Некрасова 1шт L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m Inclusiv salariu				<b>3 570,58</b> <b>580,93</b>
		<b>1.6. Раздел водоотвод №1 до моста L=8 м, B=0,8 м, P=0,8м</b>				
39	TsC03F1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего	100 m3	0,051	1 375,29	70,14

1	2	3	4	5	6	7
		сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	7,168	16,30	116,87
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 n-5cm	m3	0,320	924,09	295,71
42	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc	4,000	3 427,16	13 708,63
43	CB02A	Cofraje din panouri reolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2	16,000	138,87	2 221,95
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) VR1 150x150 mmMacara =0	kg	72,000	25,18	1 813,22
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52	kg	10,000	36,71	367,10

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса РС 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3				
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) 6a1	kg	3,500	37,85	132,46
47	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) ( устойство водоприемника из бетона (10м x0,8 м x0,1м) x 3шт)Бетонный зуб(( 8м x0,2м x0,4м)*2шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,680	2 330,01	8 574,45
48	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.x2,0).Рама из уголка 70x5мм, арматураAIII d25мм	kg	576,000	46,77	26 941,88
		<b>Total Раздел водоотвод №1 до моста L=8 м, В=0,8 м,Р=0,8м Inklusiv salariu</b>				<b>54 242,41 12 355,70</b>
		<b>1.7. Раздел водоотвод №2 после моста L=12 м, В=0,8 м,Р=0,8м</b>				
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,204	1 374,75	280,45

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
50	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	28,670	16,30	467,39
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 n-5cm	m3	0,480	924,08	443,56
52	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотковтипа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc	6,000	3 427,16	20 562,93
53	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	13,000	36,71	477,22
54	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке,	kg	6,000	37,84	227,07

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром стержней до 8мм включительно) бa1				
55	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) ( 7мx0,2м x0,4м x0,2м ) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	1,120	2 329,99	2 609,59
56	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0).Рама из уголка 70x5мм, арматураAIII d25мм	kg	448,000	46,77	20 954,78
		<b>Total Раздел водоотвод №2 после моста L=12 м, В=0,8 м,Р=0,8м</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>46 022,99</b> <b>8 154,20</b>
		<b>1.8. Раздел водоотвод №3 L=20м, В=0,8 м,Р=0,8м</b>				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	0,179	1 374,92	246,11
58	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	25,080	16,30	408,87
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой	m3	0,800	924,11	739,29

1	2	3	4	5	6	7
		основания из щебня))Piatra spartaM400 н-5см				
60	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc	10,000	3 427,16	34 271,56
61	CC01D1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	23,000	36,71	844,32
62	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) 6a1	kg	9,500	37,85	359,53
63	CA03E2	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) ( 20м x 0,2м x0,4м ) * 2шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	3,200	2 330,00	7 456,01

1	2	3	4	5	6	7
64	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0).Рама из уголка 70х5мм, арматураAIII d25мм	kg	896,000	46,77	41 909,58
		<b>Total Раздел водоотвод №3 L=20м, В=0,8 м,Р=0,8м Inclusiv salariu</b>				<b>86 235,27 16 360,09</b>
		<b>1.9. Основная дорога Первомайская( с Н-Пазарской-Промышленная)  1.9.1. Раздел Земляные работы</b>				
65	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	65,500	16,17	1 058,84
66	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	21,090	332,14	7 004,91
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	100 m3	0,211	1 191,33	251,37
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	37,960	16,30	618,83
69	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)( 1267м2	100 m3	3,801	3 072,11	11 677,08

1	2	3	4	5	6	7
		X0,3м)				
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3	3,801	1 191,46	4 528,73
71	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	538,140	16,30	8 772,60
		<b>Total Раздел Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>33 912,36 3 140,34</b>
		<b>1.9.2. Раздел Бордюры</b>				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3	0,091	1 374,40	125,07
73	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	12,740	16,30	207,67
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra	m3	13,650	924,10	12 613,97

1	2	3	4	5	6	7
		spartaM400, H-10 cm под бордюры				
75	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m	455,000	316,25	143 892,35
76	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2	0,455	595,05	270,75
		<b>Total Раздел Бордюры Inclusiv salariu</b>				<b>157 109,81 20 292,97</b>
		<b>1.9.3. Раздел устройство основания</b>				
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	12,670	16 491,66	208 949,37
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,760	10 646,30	8 091,19
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый , Nisip bitumat-0, Otel patrat	m2	1 267,000	295,26	374 088,97

1	2	3	4	5	6	7
		lam/cald 1t=30mm=0				
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,380	10 646,29	4 045,59
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	1 267,000	211,59	268 079,51
		<b>Total Раздел устройство основания Inclusiv salariu</b>				<b>863 254,63 14 341,16</b>
		<b>Total Основная дорога Первомайская( с Н-Пазарской-Промышленная) Inclusiv salariu</b>				<b>1 054 276,80 37 774,47</b>
		<b>Total ул. Н-Пазарская Inclusiv salariu</b>				<b>6 640 606,18 251 553,31</b>
		<b>2. ул. Фонтанная (Ленина-Садовая) 2.1. Раздел Земляные работы</b>				
82	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	33,700	16,17	544,78
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3	1,240	332,15	411,87
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта	100 m3	0,012	1 191,67	14,30

1	2	3	4	5	6	7
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) Погрузка				
85	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	1,736	16,30	28,30
86	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)( 2093,5м2 X0,3м)	100 m3	6,280	3 072,11	19 292,85
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3	6,280	1 191,45	7 482,31
88	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	879,270	16,30	14 333,60
		<b>Total Раздел Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>42 108,01 523,77</b>
		<b>2.2. Раздел Бордюры</b>				
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,158	1 374,75	217,21

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры				
90	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	22,064	16,30	359,70
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 cm под бордюры	m3	23,640	924,10	21 845,76
92	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m	788,000	316,25	249 202,59
93	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2	1,576	595,06	937,82
94	RpAcF01A 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги	buc	10,000	658,67	6 586,73

1	2	3	4	5	6	7
		крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02				
		<b>Total Раздел Бордюры Inclusiv salariu</b>				<b>279 149,81 36 678,84</b>
		<b>2.3. Раздел устройство основания</b>				
95	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	20,935	16 491,66	345 252,95
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,256	10 646,46	13 371,95
97	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	2 093,500	295,26	618 117,73
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,628	10 645,65	6 685,47
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким	m2	2 093,500	216,41	453 063,32

1	2	3	4	5	6	7
		заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0				
		<b>Total Раздел устройство основания Inclusiv salariu</b>				<b>1 436 491,42 23 696,32</b>
		<b>Total ул. Фонтанная (Ленина-Садовая) Inclusiv salariu</b>				<b>1 757 749,24 60 898,93</b>
		<b>3. ул. Димитрова 3.1. Раздел Земляные работы</b>				
100	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m	40,000	16,17	646,62
101	DI109	Descararea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)+бордюры	m3	13,125	332,15	4 359,43
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	100 m3	0,131	1 191,22	156,05
103	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	23,625	16,30	385,13
104	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in	100 m3	3,822	3 072,11	11 741,59

1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)( 1274м2 X0,3м)				
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3	3,822	1 191,45	4 553,72
106	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	535,080	16,30	8 722,74
		<b>Total Раздел Земляные работы Inclusiv salariu</b>				<b>30 565,28 1 945,67</b>
		<b>3.2. Раздел Бордюры</b>				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3	0,110	1 374,73	151,22
108	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на	t	15,400	16,30	251,06

1	2	3	4	5	6	7
		расстояние 3 км)				
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под бордюры	m3	16,500	924,10	15 247,67
110	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m	550,000	316,25	173 935,82
111	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2	1,100	595,06	654,57
112	RpAcF01A 1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc	5,000	658,67	3 293,35
		<b>Total Раздел Бордюры Inclusiv salariu</b>				<b>193 533,69 25 389,83</b>
		<b>3.3. Раздел устройство основания</b>				
113	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	12,740	16 491,66	210 103,79

1	2	3	4	5	6	7
		(Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,764	10 646,03	8 133,57
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	1 274,000	295,26	376 155,76
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,382	10 647,36	4 067,29
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2	1 274,000	216,41	275 711,86
118	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2	216,000	31,51	6 806,08
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui	t	0,065	10 638,46	691,50

1	2	3	4	5	6	7
		strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
120	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона))BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 т,2,5см	t	1,274	2 318,19	2 953,37
121	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2	216,000	270,52	58 431,86
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	80,000	89,69	7 174,88
123	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия битумом)	100 m	1,000	2 305,64	2 305,64
		<b>Total Раздел устройство основания Inclusiv salariu</b>				<b>952 535,60 16 389,89</b>
		<b>3.4. Раздел водоотвод L=8 м, B=0,8 м,P=0,8м</b>				
124	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с	100 m3	0,128	1 374,77	175,97

1	2	3	4	5	6	7
		двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)				
125	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	17,920	16,30	292,10
126	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 n-5cm	m3	0,320	924,09	295,71
127	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотковтипа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc	4,000	3 427,16	13 708,63
128	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg	10,000	36,71	367,10
129	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg	3,500	37,85	132,46
130	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe	m3	1,280	2 330,03	2 982,44

1	2	3	4	5	6	7
		santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) ( 8мx0,2м x0,4м )x 2 шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015				
131	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0).Рама из уголка 70х5мм, арматураAIII d25мм	kg	384,000	46,77	17 961,26
		<b>Total Раздел водоотвод L=8 м, В=0,8 м,Р=0,8м Inclusiv salariu</b>				<b>35 915,67 6 927,70</b>
		<b>Total ул. Димитрова Inclusiv salariu</b>				<b>1 212 550,24 50 653,09</b>

		Total	Lei	9 610 903
		Социальное и медицинское страхование	24,00 %	87 144
		Итого	100,00 +	9 698 047
		Накладные расходы	5,10 %	494 600
		Итого	100,00 +	10 192 647
		Прибыль	2,10 %	214 046
		Итого	100,00 +	10 406 693
		НДС	20,00 %	2 081 339
		<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>12 488 032</b>

Intocmit

Voinkoff Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария г. Тараклия

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Ремонт участков дорог по  
улицам Н. Пазарская,  
Фонтанная и Димитрова, г.  
Тараклия**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse №

**Valoarea de deviz 12 488 032 Lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	22,65	71,01	1 608,38
2.	7123010010200	Betonist	h-om	67,204	71,01	4 772,16
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	11,5884	71,01	822,90
4.	7123030012500	Montator P.B	h-om	45,60	71,01	3 238,06
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	16,80	71,01	1 192,97
6.	7129020012800	Pavator	h-om	1 785,96	71,01	126 821,02
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1 226,93	71,01	87 124,30
8.	7212030022700	Sudor	h-om	23,2066	71,01	1 647,90
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	440,9254	71,01	31 310,11
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	783,6179	71,01	55 644,70
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	36,3848	71,01	2 583,65
12.	9310060019930	Muncitor	h-om	652,5726	71,01	46 339,18
				<b>Total manopera</b>		<b>363 102</b>

### Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	34,8099	21,01	731,36
2.	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA-16	t	1,2867	2 151,01	2 767,70
3.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	1 534,8555	1 951,01	2 994 518,42
4.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	1 058,722	2 151,01	2 277 321,61
5.	11202062010361	Savura	m3	108,855	451,01	49 094,70
6.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	108,855	621,01	67 600,05
7.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	10,08	621,01	6 259,78
8.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	2 293,6473	621,01	1 424 377,91
9.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	163,2825	621,01	101 400,07
10.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	142,2435	621,01	88 334,63
11.	1421102200290	Pietris ciuruit spalcat de mal 7-30 mm	m3	8,6875	621,01	5 395,02
12.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	9,5229	510,01	4 856,78
13.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,008	5 100,01	40,80
14.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,056	5 100,01	285,60
15.	2010237318750	Distantieri	buc	42,0855	1,01	42,50
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	1,60	261,01	417,62
17.	2320187315789	Decofrol	kg	1,92	11,01	21,14
18.	23203226000401	Bitum	t	10,2535	10 100,00	103 560,35

19.	2640112300739	Caramizi	buc	673,20	11,00	7 405,20
20.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	56,40	3,10	174,84
21.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	4 362,9978	3,10	13 525,29
22.	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	182,655	2 051,01	374 627,23
23.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,6426	1 911,00	1 228,01
24.	2666122800285	Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	4 079,295	181,00	738 352,39
25.	2666122800600	Element prefabricat	buc	24,24	3 011,01	72 986,88
26.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	42,0467	31,00	1 303,44
27.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	98,2975	31,00	3 047,21
28.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	23,2066	31,00	719,40
29.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,80	31,00	24,80
30.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,0857	31,00	64,67
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2 320,66	31,00	71 940,46
32.	2873122004100	Plase sudate VR1 150x150 mm	kg	72,72	21,01	1 527,85
33.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,28	25,01	32,01
34.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	11,6033	41,00	475,74
35.	2874115825003	Suruburi uzuale patrute M 10 x 140 mm	buc	4,80	4,00	19,20
36.	2874115841033	Piulite uzuale patrute M 10	buc	4,80	0,51	2,45
37.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,08	0,71	0,06
38.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,48	31,01	14,88
39.	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	1,0374	211,00	218,88
40.	4011106202741	Energie electrica	kw	18,5653	3,98	73,89
41.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	336,789	25,10	8 453,41
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	28,1344	25,10	706,17
43.	4100126202818	Apa	m3	12,369	25,10	310,45
		<b>Total materiale de constructii</b>				<b>8 424 260</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	33,8713	210,00	7 112,98
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	51,9498	251,00	13 039,39
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	25,9749	151,00	3 922,22
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	12,00	451,00	5 412,00
5.	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,6916	451,00	311,90
6.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	5,4964	600,00	3 297,84
7.	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	5,8786	51,00	299,82
8.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	4,6361	811,00	3 759,87
9.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	124,0341	851,00	105 553,03
10.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	145,7253	551,00	80 294,64
11.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	13,3034	551,00	7 330,17
12.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	145,6893	551,00	80 274,80
13.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	295,1664	501,00	147 878,37
14.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	122,9007	481,00	59 115,23
15.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	138,9742	911,00	126 605,48
16.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	72,7198	611,00	44 431,81
17.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	28,0846	451,00	12 666,15
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,608	51,00	388,01
19.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	33,8713	51,00	1 727,44
20.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	4,121	61,00	251,38
21.	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	11,5386	651,00	7 511,62
22.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	5,4964	450,00	2 473,38
23.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	159,155	531,00	84 511,30
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	50,64	501,00	25 370,65
		<b>Total utilaje de constructii</b>				<b>823 541</b>

Total	Lei	9 610 903
Социальное и медицинское страхование	24,00 %	87 144
Итого	100,00 +	9 698 047
Накладные расходы	5,10 %	494 600
Итого	100,00 +	10 192 647
Прибыль	2,10 %	214 046
Итого	100,00 +	10 406 693
НДС	20,00 %	2 081 339

**Total deviz:**

**12 488 03**

**2**

Intocmit

Voinkoff Group SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Примария г. Тараклия

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

**Obiect** Ремонт участков дорог по улицам Н. Пазарская, Фонтанная и Димитрова, г. Тараклия

**Investitor** Примария г. Тараклия

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. ул. Н-Пазарская</b>				
		<b>1.1. Раздел Земляные работы</b>				
1	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			16,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,16	71,01	113,36
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,006	211,00	1,27
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,034	51,00	1,73
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,004	451,00	1,80
2	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			332,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	71,01	113,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	851,00	16,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	51,00	39,52
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	210,00	162,75
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 191,08

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	611,00	1 191,08
4	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
5	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)( 5772,5м2 X0,3м ),(391,5м2 X 0,4м)	100 m3			3 072,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	851,00	3 072,11
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3			1 191,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	611,00	1 191,45
7	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
8	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта	100 m3			1 191,46
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	611,00	1 191,46
9	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
10	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности II категории) Разработка глины	100 m3			1 374,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic,	h-ut	2,25	611,00	1 374,75

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
11	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
12	TsD7C1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in stratURI succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 97-98% (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется несвязным грунтом степенью уплотнения 97-98%)	100 m3			5 603,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,07	71,01	360,02
	2952240004004	Compactor auto cu ruloURI pina la 12 tf	h-ut	9,516	551,00	5 243,33
		<b>1.2. Раздел Бордюры</b>				
13	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3			1 374,76
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	611,00	1 374,76
14	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
15	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под бордюры	m3			924,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71,01	70,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	621,01	714,16
	4100126202818	Apa	m3	0,10	25,10	2,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	151,00	31,71
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	251,00	105,42
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m			316,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	71,01	10,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	71,01	31,24
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,045	2 051,01	92,30
	2666122800285	Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005	181,00	181,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,10	0,15
17	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2			595,07
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	71,01	595,07

1	2	3	4	5	6	7
18	RpAcF02A	Coborirea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment (Опускание до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			186,29
	7122050013400	Zidar	h-om	1,15	71,01	81,66
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,65	71,01	46,16
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1 911,00	58,48
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные )Металлические прутья для перилл моста (АрматураФ10, L=54м * 0.5м)	kg			46,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	71,01	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	71,01	0,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	71,01	0,71
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	31,00	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	31,00	31,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	41,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,98	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	21,01	0,32
		<b>1.3. Раздел устройство основания</b>				
20	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			16 491,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	71,01	350,79
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	621,01	11 737,09
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	621,01	931,51
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	621,01	621,01
	11202062010361	Savura	m3	1,00	451,01	451,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,10	75,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	851,00	35,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	451,00	116,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	481,00	538,72
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	501,00	1 357,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	501,00	207,41
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	651,00	69,01
21	DI134A1 K=3	Corectie: pentru fiecare 3 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 (Корректировка: при увеличении или уменьшении толщины на каждый 3 см добавляется или уменьшается норма DI34) K=3 Коэффициент к материалам=3,00 Коэффициент к трудозатратам=3,00 Коэффициент к машинам=3,00	100m2			2 347,42
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1,26	621,01	2 347,42
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 646,22
	23203226000401	Bitum	t	1,03	10 100,00	10 402,92
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	811,00	243,30
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat	m2			295,26

1	2	3	4	5	6	7
		mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	71,01	4,26
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,141	1 951,01	275,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	911,00	7,20
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 646,03
	23203226000401	Bitum	t	1,03	10 100,00	10 402,73
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	811,00	243,30
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2			216,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	71,01	3,55
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,094	2 151,01	202,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	911,00	4,83
26	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			31,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	71,01	2,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	25,10	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	600,00	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	501,00	9,12
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 654,23
	23203226000401	Bitum	t	1,03	10 100,00	10 410,77
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	811,00	243,46
28	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25	m2			270,52
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	71,01	4,44
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,094	2 151,01	252,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	551,00	3,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	3,65
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0053	911,00	6,04

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
		<b>1.4. Бетонный зуб ул. Кирова 2шт L=5,5m .B=0.4m.H=0.5m</b>				
29	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 374,55
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	611,00	1 374,55
30	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,31
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,31
31	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg			36,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	71,01	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,78
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
32	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg			37,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	71,01	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,78
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
33	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=5,5 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 330,01
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	71,01	376,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	71,01	28,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,00	3,10	1 066,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	510,01	375,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	621,01	425,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	25,10	7,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	51,00	30,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	61,00	19,82
		<b>1.5. Бетонный зуб ул. Некрасова 1шт L=6,0m .B=0.4m.H=0.5m</b>				

1	2	3	4	5	6	7
34	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 375,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	611,00	1 375,00
35	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,31
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,31
36	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg			36,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	71,01	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,77
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
37	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg			37,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	71,01	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,77
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
38	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) бетонирование примыкании между грунтом и асфальтобетоном L=6,0 x B=0.4 x H=0.5m Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 330,05
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	71,01	376,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	71,01	28,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,00	3,10	1 066,67
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	510,01	375,32
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	621,01	425,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	25,10	7,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	51,00	30,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	61,00	19,82
		<b>1.6. Раздел водоотвод №1 до моста L=8 м, B=0,8 м, P=0,8м</b>				
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 375,29

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	611,00	1 375,29
40	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
41	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 n-5cm	m3			924,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71,01	70,31
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	621,01	714,16
	4100126202818	Apa	m3	0,10	25,10	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	151,00	31,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	251,00	105,41
42	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc			3 427,16
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,90	71,01	134,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	71,01	14,20
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01	3 011,01	3 041,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,10	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,35	3,10	7,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	510,01	4,08
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,50	451,00	225,50
43	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в подушки, стаканы фундаментов и фундаменты под оборудование, включая крепления)	m2			138,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,15	71,01	10,65
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,05	71,01	74,56
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	0,71	0,00
	2874115841033	Plute uzuale patrate M 10	buc	0,30	0,51	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,30	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,03	31,01	0,93
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,05	31,00	1,55
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,08	25,01	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,10	261,01	26,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 100,01	17,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	5 100,01	2,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,12	11,01	1,32
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Укладка арматурной сварной сетки весом до 3 кг/м2, для стен и диафрагм, на высоте до 35 м включительно) VR1 150x150 mmMacara =0	kg			25,18
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,04	71,01	2,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	71,01	0,35
	2873122004100	Plase sudate VR1 150x150 mm	kg	1,01	21,01	21,22
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,005	31,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
	2010237318750	Distantieri	buc	0,30	1,01	0,30

1	2	3	4	5	6	7
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg			36,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	71,01	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,77
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
46	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg			37,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	71,01	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,77
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
47	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) (устойство водоприемника из бетона (10м x0,8 м x0,1м) x 3шт)Бетонный зуб(( 8м x0,2м x0,4м)*2шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 330,01
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	71,01	376,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	71,01	28,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,00	3,10	1 066,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	510,01	375,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	621,01	425,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	25,10	7,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	51,00	30,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	61,00	19,83
48	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0).Рама из уголка 70x5мм, арматураAIII d25мм	kg			46,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	71,01	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	71,01	0,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	71,01	0,71
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	31,00	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	31,00	31,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	41,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,98	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	21,01	0,32
		<b>1.7. Раздел водоотвод №2 после моста L=12 м, В=0,8 м,Р=0,8м</b>				
49	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 374,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic,	h-ut	2,25	611,00	1 374,75

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
50	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
51	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400 n-5cm	m3			924,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71,01	70,29
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	621,01	714,17
	4100126202818	Apa	m3	0,10	25,10	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	151,00	31,71
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	251,00	105,42
52	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотков типа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc			3 427,16
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,90	71,01	134,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	71,01	14,20
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01	3 011,01	3 041,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,10	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,35	3,10	7,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	510,01	4,08
	2922140006000	Mascara pe pneuri	h-ut	0,50	451,00	225,50
53	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg			36,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	71,01	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,77
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
54	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1	kg			37,84
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	71,01	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,77
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
55	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) ( 7mx0,2m x0,4m x0,2m ) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 329,99
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	71,01	376,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	71,01	28,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,00	3,10	1 066,66

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	510,01	375,31
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	621,01	425,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	25,10	7,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	51,00	30,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	61,00	19,82
56	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0).Рама из уголка 70х5мм, арматураAIII d25мм	kg			46,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	71,01	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	71,01	0,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	71,01	0,71
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	31,00	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	31,00	31,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	41,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,98	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	21,01	0,32
		<b>1.8. Раздел водоотвод №3 L=20м, В=0,8 м,Р=0,8м</b>				
57	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 374,92
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	611,00	1 374,92
58	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
59	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 n-5cm	m3			924,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71,01	70,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	621,01	714,16
	4100126202818	Apa	m3	0,10	25,10	2,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	151,00	31,71
	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	251,00	105,42
60	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотковтипа U, 2х0,8х0,75м. дляливневых каналов)	buc			3 427,16
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,90	71,01	134,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	71,01	14,20
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01	3 011,01	3 041,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,10	0,05
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,35	3,10	7,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	510,01	4,08
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,50	451,00	225,50
61	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg			36,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	71,01	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,77
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
62	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in	kg			37,85

1	2	3	4	5	6	7
		ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) ба1				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	71,01	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,77
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
63	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) ( 20м x 0,2м x0,4м )* 2шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 330,00
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	71,01	376,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	71,01	28,40
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,00	3,10	1 066,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	510,01	375,30
	1421102200290	Pietris ciuruut spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	621,01	425,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	25,10	7,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	51,00	30,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	61,00	19,82
64	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0).Рама из уголка 70х5мм, арматураAIII d25мм	kg			46,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	71,01	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	71,01	0,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	71,01	0,71
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	31,00	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	31,00	31,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	41,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,98	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	21,01	0,32
		<b>1.9. Основная дорога Первомайская( с Н-Пазарской-Промышленная)</b>				
		<b>1.9.1. Раздел Земляные работы</b>				
65	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			16,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,16	71,01	11,36
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,006	211,00	1,27
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,034	51,00	1,73
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,004	451,00	1,80
66	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			332,14
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	71,01	113,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	851,00	16,25
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	51,00	39,52
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	210,00	162,75
67	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с	100 m3			1 191,33

1	2	3	4	5	6	7
		разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) Погрузка				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	611,00	1 191,33
68	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
69	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)( 1267м2 X0,3м)	100 m3			3 072,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	851,00	3 072,11
70	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3			1 191,46
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	611,00	1 191,46
71	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
		<b>1.9.2. Раздел Бордюры</b>				
72	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3			1 374,40
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	611,00	1 374,40
73	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
74	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под бордюры	m3			924,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71,01	70,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	621,01	714,16
	4100126202818	Apa	m3	0,10	25,10	2,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	151,00	31,71
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	251,00	105,42
75	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать	m			316,25

1	2	3	4	5	6	7
		Цемент=0,Песок=0.				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	71,01	10,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	71,01	31,24
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,045	2 051,01	92,30
	2666122800285	Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005	181,00	181,90
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,10	0,15
76	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2			595,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	71,01	595,05
		<b>1.9.3. Раздел устройство основания</b>				
77	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			16 491,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	71,01	350,79
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	621,01	11 737,09
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	621,01	931,52
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	621,01	621,01
	11202062010361	Savura	m3	1,00	451,01	451,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,10	75,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	851,00	35,74
	2952260003552	Buldozer pe semile 79 kW	h-ut	0,258	451,00	116,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	481,00	538,72
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	501,00	1 357,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	501,00	207,42
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	651,00	69,00
78	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 646,30
	23203226000401	Bitum	t	1,03	10 100,00	10 403,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	811,00	243,30
79	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2			295,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	71,01	4,26
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,141	1 951,01	275,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	911,00	7,20
80	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 646,29
	23203226000401	Bitum	t	1,03	10 100,00	10 403,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	811,00	243,29
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2			211,59

1	2	3	4	5	6	7
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	71,01	3,55
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,094	2 151,01	202,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu ruloiri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
		<b>2. ул. Фонтанная (Ленина-Садовая)</b>				
		<b>2.1. Раздел Земляные работы</b>				
82	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			16,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,16	71,01	11,36
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,006	211,00	1,27
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,034	51,00	1,73
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,004	451,00	1,80
83	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом)	m3			332,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	71,01	113,61
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	851,00	16,27
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	51,00	39,52
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	210,00	162,75
84	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	100 m3			1 191,67
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	611,00	1 191,67
85	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
86	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)( 2093,5м2 X0,3м)	100 m3			3 072,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	851,00	3 072,11
87	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3			1 191,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	611,00	1 191,45
88	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
		<b>2.2. Раздел Бордюры</b>				

1	2	3	4	5	6	7
89	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3			1 374,75
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	611,00	1 374,75
90	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
91	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под бордюры	m3			924,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71,01	70,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	621,01	714,16
	4100126202818	Apa	m3	0,10	25,10	2,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	151,00	31,71
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	251,00	105,42
92	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m			316,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	71,01	10,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	71,01	31,24
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,045	2 051,01	92,30
	2666122800285	Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005	181,00	181,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,10	0,15
93	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2			595,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	71,01	595,06
94	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			658,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,05	71,01	74,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,45	71,01	31,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,00	11,00	493,68
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1 911,00	58,48
		<b>2.3. Раздел устройство основания</b>				
95	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство	100m2			16 491,66

1	2	3	4	5	6	7
		щербёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	71,01	350,79
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	621,01	11 737,09
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	621,01	931,52
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	621,01	621,01
	11202062010361	Savura	m3	1,00	451,01	451,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,10	75,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	851,00	35,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	451,00	116,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	481,00	538,72
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	501,00	1 357,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	501,00	207,41
	29522700076111	Distributor de criblura	h-ut	0,106	651,00	69,01
96	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 646,46
	23203226000401	Bitum	t	1,03	10 100,00	10 403,16
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	811,00	243,30
97	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый , Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2			295,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	71,01	4,26
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,141	1 951,01	275,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	911,00	7,20
98	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 645,65
	23203226000401	Bitum	t	1,03	10 100,00	10 402,36
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	811,00	243,30
99	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2			216,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	71,01	3,55
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,094	2 151,01	202,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	911,00	4,83
		<b>3. ул. Димитрова</b>				
		<b>3.1. Раздел Земляные работы</b>				
100	RpAr3E	Taierea imbracamintilor de beton asfaltic cu disc diamantat D -400, grosime 4 mm, adincime pina la: 120 mm	m			16,17
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,16	71,01	11,36
	2881116002702	Disc diamantat D-400 mm, gr.4 mm	buc	0,006	211,00	1,27
	2940520007687	Masina de taiat (CD 613 H16 STOW)	h-ut	0,034	51,00	1,73
	2932110004422	Tractor T-25 pentru transportarea masinii de taiat	h-ut	0,004	451,00	1,80
101	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего	m3			332,15

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонного покрытия механизированным способом)+бордюры				
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,60	71,01	113,62
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	851,00	16,26
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	51,00	39,53
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	210,00	162,75
102	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка	100 m3			1 191,22
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	611,00	1 191,22
103	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
104	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)( 1274м2 X0,3м)	100 m3			3 072,11
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,61	851,00	3 072,11
105	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности I категории) Погрузка грунта от корыта	100 m3			1 191,45
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,95	611,00	1 191,45
106	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
		<b>3.2. Раздел Бордюры</b>				
107	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории) Разработка грунта под бордюры	100 m3			1 374,73
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	611,00	1 374,73
108	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
109	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)Piatra spartaM400, H-10 см под	m3			924,10

1	2	3	4	5	6	7
		бордюры				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71,01	70,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	621,01	714,16
	4100126202818	Apa	m3	0,10	25,10	2,51
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	151,00	31,71
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	251,00	105,42
110	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 20x25 см, по бетонному основанию 30x15 см) 1000x300x150 мм Бетон C20/25 Стыки не заделывать Цемент=0,Песок=0.	m			316,25
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,15	71,01	10,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,44	71,01	31,24
	2663102100001	Beton clasa C16/20	m3	0,045	2 051,01	92,30
	2666122800285	Borduribeton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	1,005	181,00	181,91
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,006	25,10	0,15
111	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт) Обратная засыпка бордюров.	100m2			595,06
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,38	71,01	595,06
112	RpAcF01A1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, in cazul executiei sub circulatie intensa (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, средняя высота 20 см и вес крышки до 100 кг, на кирпичной стенке с цементным раствором, в случае выполнения под интенсивным движением) Materiale marunte (apa, dreptare)=1,02	buc			658,67
	7122050013400	Zidar	h-om	1,05	71,01	74,56
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,45	71,01	31,95
	2640112300739	Caramizi	buc	44,00	11,00	493,68
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,03	1 911,00	58,48
		<b>3.3. Раздел устройство основания</b>				
113	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2			16 491,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,94	71,01	350,79
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,90	621,01	11 737,09
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,50	621,01	931,51
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,00	621,01	621,01
	11202062010361	Savura	m3	1,00	451,01	451,01
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,00	25,10	75,30
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,042	851,00	35,74
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,258	451,00	116,36
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,12	481,00	538,72
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,71	501,00	1 357,71
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,414	501,00	207,42
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,106	651,00	69,00
114	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 646,03
	23203226000401	Bitum	t	1,03	10 100,00	10 402,74
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	811,00	243,30

1	2	3	4	5	6	7
115	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 6,0 см, механизированно) BAD-22.4 мелкозернистый, Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2			295,26
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,06	71,01	4,26
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD-22.4	t	0,141	1 951,01	275,09
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	551,00	4,35
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	911,00	7,20
116	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 647,36
	23203226000401	Bitum	t	1,03	10 100,00	10 404,06
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	811,00	243,30
117	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие асфальтобетонное с мелким наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 4,0 см механически)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0	m2			216,41
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	71,01	3,55
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,094	2 151,01	202,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	2,92
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	911,00	4,83
118	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm (Фрезерование разрушенного асфальтобетонного покрытия проезжей части, ширина барабана 1000 мм, глубина слоя: 5 см)	m2			31,51
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0349	71,01	2,48
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,032	25,10	0,80
	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	600,00	10,92
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	501,00	9,12
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	450,00	8,19
119	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t			10 638,46
	23203226000401	Bitum	t	1,03	10 100,00	10 395,23
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,30	811,00	243,23
120	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона)BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 т,2,2,5см	t			2 318,19
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,566	71,01	40,20
	11110001000131	Mixtura asfaltica cu granulatii fine preparata la cald BA-16	t	1,01	2 151,01	2 172,45
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0809	481,00	38,92
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	0,133	501,00	66,62
121	DB16H K=1,25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие	m2			270,52

1	2	3	4	5	6	7
		асфальтобетонное с мелким заполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см механически) BA-16 Nisip bitumat-0, Otel patrat lam/cald 1t=30mm=0 Коэффициент к трудозатратам=1,25 Коэффициент к материалам=1,25 Коэффициент к машинам=1,25				
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,05	71,01	4,44
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA-16	t	0,094	2 151,01	252,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	551,00	3,65
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	551,00	3,65
	2952240005100	Repartzor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	911,00	6,04
122	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			89,69
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	71,01	2,25
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,126	621,01	78,25
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,007	25,10	0,18
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	851,00	2,99
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	501,00	0,49
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,011	481,00	5,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	551,00	0,25
123	DI114	Colmatarea fisurilor la imbracamintea rutiera existenta cu bitum (Заливка трещин существующего покрытия битумом)	100 m			2 305,64
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,44	71,01	244,27
	23203226000401	Bitum	t	0,07	10 100,00	707,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,67	811,00	1 354,37
		<b>3.4. Раздел водоотвод L=8 м, В=0,8 м,Р=0,8м</b>				
124	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 374,77
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,25	611,00	1 374,77
125	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			16,30
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	531,00	16,30
126	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня))Piatra spartaM400 n-5cm	m3			924,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,99	71,01	70,31
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,15	621,01	714,16
	4100126202818	Apa	m3	0,10	25,10	2,50
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,21	151,00	31,72
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,42	251,00	105,41
127	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Установка сборных ж/б элементов типа L или U для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) (Установка сборных ж/б лотковтипа U, 2x0,8x0,75м. дляливневых каналов)	buc			3 427,16
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,90	71,01	134,92
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,20	71,01	14,20
	2666122800600	Element prefabricat	buc	1,01	3 011,01	3 041,12
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,002	25,10	0,05

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,35	3,10	7,29
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,008	510,01	4,08
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,50	451,00	225,50
128	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса PC 52, уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм) 10a3	kg			36,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,059	71,01	4,19
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,77
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
129	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (Стальная арматура класса ... уложенная в одиночные фундаменты, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней до 8мм включительно) 6a1	kg			37,85
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,075	71,01	5,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	71,01	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	31,00	31,77
	2010237318750	Distantieri	buc	0,15	1,01	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,01	31,00	0,31
130	CA03E2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)(Устройство бетонных фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, железобетон бетон класса) ( 8мx0,2м x0,4м )x 2 шт) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3			2 330,03
	7123010010200	Betonist	h-om	5,30	71,01	376,35
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,40	71,01	28,41
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	339,00	3,10	1 066,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,725	510,01	375,30
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,675	621,01	425,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,29	25,10	7,39
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	51,00	30,60
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,325	61,00	19,83
131	CL18A	Покрытие лотков - 150 (75 шт.х2,0).Рама из уголка 70х5мм, арматураAIII d25мм	kg			46,77
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,19	71,01	13,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,01	71,01	0,71
	7212030022700	Sudor	h-om	0,01	71,01	0,71
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,01	31,00	0,31
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,00	31,00	31,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,005	41,00	0,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,008	3,98	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,015	21,01	0,32

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Voinkoff Group SRL**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Investitor**

**Примария г. Тараклия**

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

