

<b>L595.1 Drum de acces spre s. Slobozia (450 m.l.)</b>	Formular Nr.1A
(denumirea obiectivului)	WinCmeta

## Lista cu cantitățile de lucrări

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	35,000
	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,950
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	4,025
	2320322600110 1	Bitum	t	0,021
	2912340002510 1	Motocompresor	h-ut	4,375
	2952240004004 0	Compactor	h-ut	0,490
	2952500005004 0	Tractor	h-ut	0,280
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3L/m.p.	t	0,715
	2320322600040 1	Bitum	t	0,736
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,214
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice H=5cm	t	290,016
	9310060019930	Muncitor	h-om	60,903
	1422102205507 0	Beton asfaltic	t	292,916
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	11,572
	2952240004010 1	Compactor 10 t	h-ut	38,572
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	9,455
4	DF54C	Taierea si nivelarea acostamentelor prin 2 treceri: cu autogreder	1 km	1,150
	2952220000354 7	Autogreder	h-ut	0,667

(funcția, semnătura, numele, prenumele)
---

L.S.