

**Reparatia drumurilor locale
al raionului Edinet
(L 46 G 15 s. Tirnova)**

Formular Nr.1
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

Lista cu cantitațile de lucrări № 3

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. L46 G 15 Tirnova		
1	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rutier 2.3 (Drum cu prioritate), 6.15.1(Directia drumului cu prioritate) km 0+050	buc	2,00
2	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+050	buc	1,00
3	TsH111A	Cosirea ierbei pe acostamente mecanizat km 0+000-3+578	1 km	14,312
4	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 0+000-0+200	100m2	12,00
5	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 0+000-0+200	100m2	12,00
6	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 0+200-1+200	m2	12,00
7	RpDE11A	Plantarea stilpilor din metal pentru indicatoare pentru circulatie rutiera confectionati industrial km 0+000-3+578	buc	4,00
8	RpDE11C	Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera pe un stilp gata plantat ind. rutier 5.70.2 (Indicator kilometric pentru drumuri locale) km 0+000-3+578	buc	4,00
9	RpDE10C	Marcaje rutiere longitudinale, simple sau duble, transversale si diverse, cu intreruperi sau continue, executate mecanizat cu vopsea de email pe suprafete carosibile km 1+265	m2	6,00
10	PF01A	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, driscuita km 1+200	m2	10,00

1	2	3	4	5
11	PF01C K-3,0	Tencuiala din mortar de ciment marca 100, cu grosimea de 2 cm, spor pentru fiecare centimetru in plus km 1+200	m2	10,00
12	RpDA15A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual km 1+200	m2	16,00
13	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta km 1+200	m3	2,00
14	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (7m2+8m2)*0,1 m(h) km 1+200	m3	1,50
15	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 1+400-2+900	m2	4,00
16	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie km 1+400-2+900	100m2	90,00
17	DI152A	Tratament bituminos ordinar cu emulsie bituminoasa si piatra sparta de granit in forma cubica cu autospeciala "Cipsiler" si incarcarea pietrei sparte cu incarcator frontal: piatra sparta de granit fr. 5 - 10 km 1+400-2+900	100m2	90,00
18	TsG03A	Defrasarea manuala a suprafetelor impadurite cu tufisuri si arbusti cu diametrul de pina la 10 cm, inclusiv transportarea materialului lemnos in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor fara scoaterea radacini km 2+000-2+900	100m2	9,00
19	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm km 2+900-3+580	m2	50,00