

Reparatia vestiarelor si salilor sportive la CSPLN

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 998 742,73 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare				
		1.1. Vestiar Fete 1				
		1.1.1. Vestiar				
1	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	22,00	7,98 7,98	175,62 175,62
2	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	22,00	117,70 60,99	2 589,31 1 341,70
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	22,00	3,99 0,96	87,73 21,07
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	22,00	105,60 88,22	2 323,29 1 940,84
5	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	22,00	42,96 35,75	945,19 786,48
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	22,00	3,99 0,96	87,73 21,07
7	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	22,00	26,36 17,56	580,02 386,35
8	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	275,02 136,12	1 100,10 544,48

1	2	3	4	5	6	7
9	RpCR32Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	78,50	10,57 10,22	829,56 802,08
10	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	78,50	140,88 136,12	11 058,77 10 685,50
Total Vestiar						19 777,31
Incluziv salariu						16 705,20
		1.1.2. Grup sanitar				
11	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,50	7,98 7,98	91,80 91,80
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,50	117,70 60,99	1 353,50 701,34
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu amorsa	m2	11,50	3,99 0,96	45,86 11,02
14	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	11,50	105,60 88,22	1 214,45 1 014,53
15	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,50	42,96 35,75	494,08 411,12
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavelor cu amorsa	m2	11,50	3,99 0,96	45,86 11,02
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	11,50	26,36 17,56	303,19 201,96
18	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	275,02 136,12	1 100,10 544,48
19	RpCR32Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	44,50	10,57 10,22	470,26 454,68

1	2	3	4	5	6	7
20	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	44,50	140,88 136,12	6 268,98 6 057,38
21	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	848,57 68,57	848,57 68,57
22	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 655,79 47,79	4 967,38 143,38
23	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc	2,00	1 239,03 195,33	2 478,06 390,66
24	CK27B	Ecranuri (pereti despartitori) din profile din mase plastice in blocurile sanitare.(cabine sanitare "Standard" din profile de aluminiu umpluta cu placi laminate rezist.la umezeala PAL-16 mm)	m2	8,50	1 217,70 45,10	10 350,44 383,34
Total Grup sanitar						30 032,54
Incluziv salariu						10 485,29
		1.1.3. Iluminarea				
25	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-2x18	100 buc	0,02	54 263,88 3 703,88	1 085,28 74,08
26	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-4x18	100 buc	0,02	75 321,17 5 396,17	1 506,42 107,92
Total Iluminarea						2 591,70
Incluziv salariu						182,00
		1.1.4. Ventilarea				
27	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	10,00	131,29 54,03	1 312,93 540,28
28	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante	buc	4,00	2 871,20 1 403,90	11 484,82 5 615,59
Total Ventilarea						12 797,75
Incluziv salariu						6 155,87
		1.1.5. Mobilier				
29	Pret de piata	Cuier	buc	12,00	250,00	3 000,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	
30	Pret de piata	Banci vestiar	buc	9,00	2 500,00 0,00	22 500,00 0,00
Total Mobilier						25 500,00
Incluziv salariu						0,00
Total Vestiar Fete 1						90 699,30
Incluziv salariu						33 528,35
		1.2. Vestiar Baieti 1				
		1.2.1. Vestiar				
31	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,00	7,98 7,98	279,39 279,39
32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,00	117,70 60,99	4 119,35 2 134,52
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	35,00	3,99 0,96	139,58 33,53
34	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	35,00	105,60 88,22	3 696,15 3 087,69
35	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,00	42,96 35,75	1 503,71 1 251,22
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	35,00	3,99 0,96	139,58 33,53
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	35,00	26,36 17,56	922,76 614,65
38	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	4,00	275,02 136,12	1 100,10 544,48
39	CF59G	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice	m2	8,60	115,65	994,56

1	2	3	4	5	6	7
		simple plane, cu inaltimea peste 4 m: pereti			62,77	539,86
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	8,60	3,99 0,96	34,30 8,24
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	8,60	75,19 36,90	646,63 317,36
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu amorsa	m2	8,60	3,99 0,96	34,30 8,24
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la pereti	m2	8,60	26,36 17,56	226,73 151,03
44	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	105,00	10,57 10,22	1 109,60 1 072,85
45	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	105,00	140,88 136,12	14 791,98 14 292,70
Total Vestiar						29 738,70
Incluziv salariu						24 369,29
		1.2.2. Grup sanitar				
46	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	12,00	7,98 7,98	95,79 95,79
47	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	12,00	117,70 60,99	1 412,35 731,84
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	12,00	3,99 0,96	47,85 11,49
49	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	12,00	105,60 88,22	1 267,25 1 058,64
50	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	12,00	42,96 35,75	515,56 428,99
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	12,00	3,99 0,96	47,85 11,49

1	2	3	4	5	6	7
52	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	12,00	26,36 17,56	316,37 210,74
53	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	4,00	275,02 136,12	1 100,10 544,48
54	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	53,50	10,57 10,22	565,37 546,64
55	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	53,50	140,88 136,12	7 536,87 7 282,47
56	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	848,57 68,57	848,57 68,57
57	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 655,79 47,79	4 967,38 143,38
58	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau seminaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc	2,00	1 239,03 195,33	2 478,06 390,66
59	CK27B	Ecranuri (pereti despartitori) din profile din mase plastice in blocurile sanitare.(cabine sanitare "Standard" din profile de aluminiu umpluta cu placi laminate rezist.la umezeala PAL-16 mm)	m2	8,50	1 217,70 45,10	10 350,44 383,34
Total Grup sanitar						31 549,82
Incluziv salariu						11 908,54
		1.2.3. Iluminarea				
60	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIIII12-2x18	100 buc	0,02	54 263,88 3 703,88	1 085,28 74,08
61	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIIII12-4x18	100 buc	0,04	75 321,17 5 396,17	3 012,85 215,85
Total Iluminarea						4 098,12

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						289,92
		1.2.4. Ventilarea				
62	VA05A	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie din ALP , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm	m	10,00	131,29 54,03	1 312,93 540,28
63	VC03A	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, monoaspirante	buc	4,00	2 871,20 1 403,90	11 484,82 5 615,59
Total Ventilarea						12 797,75
Incluziv salariu						6 155,87
		1.2.5. Mobilier				
64	Pret de piata	Cuier	buc	12,00	250,00 0,00	3 000,00 0,00
65	Pret de piata	Banci vestiar	buc	14,00	2 500,00 0,00	35 000,00 0,00
Total Mobilier						38 000,00
Incluziv salariu						0,00
Total Vestiar Baieti 1						116 184,39
Incluziv salariu						42 723,62
		1.3. Vestiar Fete 2				
		1.3.1. Vestiar				
66	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	25,00	7,98 7,98	199,56 199,56
67	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	25,00	117,70 60,99	2 942,39 1 524,66
68	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	25,00	3,99 0,96	99,70 23,95
69	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	25,00	105,60 88,22	2 640,11 2 205,49
70	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	25,00	42,96 35,75	1 074,08 893,73
71	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	25,00	3,99	99,70

1	2	3	4	5	6	7
		tavanelor cu amorsa			0,96	23,95
72	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	25,00	26,36 17,56	659,11 439,04
73	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,00	275,02 136,12	1 650,14 816,73
74	RpCR32Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	85,00	10,57 10,22	898,25 868,50
75	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	85,00	140,88 136,12	11 974,46 11 570,28
Total Vestiar						
						22 237,50
Incluziv salariu						18 565,88
		1.3.2. Grup sanitar				
76	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	7,98 7,98	79,83 79,83
77	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,00	117,70 60,99	1 176,96 609,86
78	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	10,00	3,99 0,96	39,88 9,58
79	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	10,00	105,60 88,22	1 056,04 882,20
80	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,00	42,96 35,75	429,63 357,49
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	10,00	3,99 0,96	39,88 9,58
82	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie	m2	10,00	26,36	263,64

1	2	3	4	5	6	7
		apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan			17,56	175,62
83	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	6,00	275,02 136,12	1 650,14 816,73
84	RpCR32Am	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	65,50	10,57 10,22	692,18 669,25
85	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	65,50	140,88 136,12	9 227,38 8 915,93
86	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	848,57 68,57	848,57 68,57
87	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 655,79 47,79	4 967,38 143,38
88	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc	1,00	1 239,03 195,33	1 239,03 195,33
Total Grup sanitar						21 710,55
Incluziv salariu						12 933,34
1.3.3. Iluminarea						
89	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-2x18	100 buc	0,03	54 263,88 3 703,88	1 627,92 111,12
90	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-4x18	100 buc	0,04	75 321,17 5 396,17	3 012,85 215,85
Total Iluminarea						4 640,76
Incluziv salariu						326,96
1.3.4. Mobilier						
91	Pret de piata	Cuier	buc	14,00	250,00 0,00	3 500,00 0,00
92	Pret de piata	Banci vestiar	buc	8,00	2 500,00	20 000,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
Total Mobilier						23 500,00
Incluziv salariu						0,00
Total Vestiar Fete 2						72 088,81
Incluziv salariu						31 826,19
		1.4. Vestiar Baieti 2				
		1.4.1. Vestiar				
93	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	35,00	7,98 7,98	279,39 279,39
94	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	35,00	117,70 60,99	4 119,35 2 134,52
95	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	35,00	3,99 0,96	139,58 33,53
96	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	35,00	105,60 88,22	3 696,15 3 087,69
97	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	35,00	42,96 35,75	1 503,71 1 251,22
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	35,00	3,99 0,96	139,58 33,53
99	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	35,00	26,36 17,56	922,76 614,65
100	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	6,00	275,02 136,12	1 650,14 816,73
101	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	105,00	10,57 10,22	1 109,60 1 072,85
102	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	105,00	140,88	14 791,98

1	2	3	4	5	6	7
					136,12	14 292,70
Total Vestiar						28 352,23
Incluziv salariu						23 616,81
		1.4.2. Grup sanitar				
103	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	10,00	7,98 7,98	79,83 79,83
104	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	10,00	117,70 60,99	1 176,96 609,86
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	10,00	3,99 0,96	39,88 9,58
106	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	10,00	105,60 88,22	1 056,04 882,20
107	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	10,00	42,96 35,75	429,63 357,49
108	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	10,00	3,99 0,96	39,88 9,58
109	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	10,00	26,36 17,56	263,64 175,62
110	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	6,00	275,02 136,12	1 650,14 816,73
111	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,50	52,09 35,12	78,13 52,68
112	RpCR32A m	Desfacerea rosturilor la placaje	m2	65,50	10,57 10,22	692,18 669,25
113	CI06Cm	Executarea rosturilor cu Fuga	m2	65,50	140,88	9 227,38

1	2	3	4	5	6	7
					136,12	8 915,93
114	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	848,57 68,57	848,57 68,57
115	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	3,00	1 655,79 47,79	4 967,38 143,38
116	SC07A	Rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (la vasul de closet)	buc	1,00	1 239,03 195,33	1 239,03 195,33
Total Grup sanitar						21 788,68
Incluziv salariu						12 986,03
		1.4.3. Iluminarea				
117	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIIIPI12-2x18	100 buc	0,03	54 263,88 3 703,88	1 627,92 111,12
118	08-03-594-3	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIIIPI12-4x18	100 buc	0,04	75 321,17 5 396,17	3 012,85 215,85
Total Iluminarea						4 640,76
Incluziv salariu						326,96
		1.4.4. Mobilier				
119	Pret de piata	Cuier	buc	18,00	250,00 0,00	4 500,00 0,00
120	Pret de piata	Banci vestiar	buc	22,00	2 500,00 0,00	55 000,00 0,00
Total Mobilier						59 500,00
Incluziv salariu						0,00
Total Vestiar Baieti 2						114 281,68
Incluziv salariu						36 929,80
		1.5. Coridor				
121	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	11,00	7,98 7,98	87,81 87,81
122	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	11,00	112,95 60,99	1 242,42 670,85

1	2	3	4	5	6	7
123	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	11,00	3,99 0,96	43,87 10,54
124	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (3 mm)	m2	11,00	105,60 88,22	1 161,65 970,42
125	CF53B k=2	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	11,00	42,96 35,75	472,60 393,24
126	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu amorsa	m2	11,00	3,99 0,96	43,87 10,54
127	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual la tavan	m2	11,00	26,36 17,56	290,01 193,18
128	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi LED montat separat pe pivoti, JIII12-2x18	100 buc	0,02	54 263,88 3 703,88	1 085,28 74,08
Total Coridor						4 427,49
Incluziv salariu						2 410,64
Total Reparatii interioare						397 681,67
Incluziv salariu						147 418,61
		2. Reparatie pardosea				
		2.1. Sala 113.5m2				
129	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	113,50	21,81 20,61	2 475,83 2 338,75
130	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli 5mm	m2	113,50	538,77 153,32	61 150,90 17 401,45
131	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	51,60	57,50 33,31	2 967,10 1 718,77
Total Sala 113.5m2						66 593,83
Incluziv salariu						21 458,96
		2.2. Sala 256.5m2				
132	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil,	m2	74,60	21,81	1 627,29

1	2	3	4	5	6	7
		mocheta, etc			20,61	1 537,19
133	CG49A	Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum sportiv), la pardoseli 5mm	m2	256,50	538,77 153,32	138 195,62 39 325,73
134	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	74,60	57,50 33,31	4 289,65 2 484,89
Total Sala 256.5m2						144 112,55
Incluziv salariu						43 347,81
Total Reparatie pardosea						210 706,38
Incluziv salariu						64 806,77
		3. Scaune				
		3.1. Lucrari de montare				
135	RpCU05C 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	600,00	8,75 8,75	5 252,64 5 252,64
136	TsH91A	Instalarea scaunelor	buc	100,00	75,04 75,04	7 503,55 7 503,55
Total Lucrari de montare						12 756,19
Incluziv salariu						12 756,19
		3.2. Utilaj				
137	Pret de piata	Scaune pentru spectatori	buc	100,00	825,00 0,00	82 500,00 0,00
Total Utilaj						82 500,00
Incluziv salariu						0,00
Total Scaune						95 256,19
Incluziv salariu						12 756,19
Total			lei		703 644,24	
Asigurarea medicala si sociala			22,50 %		50 620,85	
Transport			4,00 %		18 983,02	
Cheltuieli de regie			4,50 %		34 796,17	
Beneficiu de deviz			3,00 %		24 241,33	
TVA			20,00 %		166 457,12	

Total deviz:

998 742,73

Incluziv salariu

224 981,57

Intocmit _____)
(funcția, semnătura)

Verificat _____)

(funcția, semnătura)