

**Устройство тротуара по ул.
Суворова в с. Казаклия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №
Устройство тротуара по ул. Суворова в с. Казаклия

Valoarea de deviz 391 689,00lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Тротуар от ул.Пушкина до ул. Кирова				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земельного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	3,920	47,500 0,000	186,200 0,000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,784	1 516,071 0,000	1 188,600 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	16,000	118,780 118,780	1 900,474 1 900,474
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	21,400	326,883 57,083	6 995,305 1 221,585
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	10,700	206,194 51,894	2 206,276 555,266
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных	m2	196,000	170,029 34,365	33 325,745 6 735,611



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)				
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, (Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20 x8см для обрамления тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	196,000	134,753 17,298	26 411,637 3 390,408
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	196,000	199,490 38,632	39 100,128 7 571,911
9	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (Установка армокаркаса для зуба)	kg	21,000	16,363 2,998	343,630 62,965
10	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M 200 (Устройство монолитного ж/б зуба) дл. 1 м x шир. 0,2 м x глуб 0,5 м - 3 шт	m3	0,300	1 398,837 265,237	419,651 79,571
		Total 1. Тротуар от ул.Пушкина до ул. Кирова Inclusiv salariu				112 077,646 21 517,791
		2. 2.Паркинг (20x4) выше входа				
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	0,600	47,500 0,000	28,500 0,000
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	3,500	118,780 118,780	415,729 415,729



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	6,000	326,883 57,083	1 961,300 342,500
14	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	3,000	206,194 51,894	618,582 155,682
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.6 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	80,000	186,949 34,365	14 955,949 2 749,229
		Total 2.Паркинг (20x4) выше входа Inclusiv salariu				17 980,060 3 663,140
		3. 3.Заезд в ДС-42 м2 с учетом угла поворота автомашины				
16	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	0,420	47,048 0,000	19,760 0,000
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,060	1 519,000 0,000	91,140 0,000
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	4,200	326,883 57,083	1 372,910 239,750
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные	kg	253,000	28,514 12,109	7 213,941 3 063,476



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)				
20	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3	6,300	1 278,745 178,169	8 056,092 1 122,467
		Total 3.Заезд в ДС-42 м2 с учетом угла поворота автомашины Inclusiv salariu				16 753,843 4 425,693
		4. 4. Трогуар от ул. Кирова до ул. Фрунзе				
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 СР, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2	4,240	47,500 0,000	201,400 0,000
22	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3	0,848	886,061 0,000	751,380 0,000
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder (Разработка грунта автогрейдером до 175 СР, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3	0,640	1 515,938 0,000	970,200 0,000
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint (Доработка грунта вручную)	m3	18,000	118,780 118,780	2 138,033 2 138,033
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3	21,400	326,883 57,083	6 995,305 1 221,585
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3	10,700	206,194 51,894	2 206,276 555,266



1	2	3	4	5	6	7
27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2	212,000	170,029 34,365	36 046,213 7 285,456
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см) проезжая часть	m2	14,000	268,755 60,197	3 762,577 842,759
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20 x8см для обрамления тротуаров, уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m	226,000	134,753 17,298	30 454,235 3 909,348
30	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	226,000	199,490 38,632	45 084,842 8 730,877
31	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace	m3	0,500	1 398,116 265,236	699,058 132,618

1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton M 200 (Устройство монолитного ж/б зуба) дл. 1м x шир. 0,2 м x глуб 0,5 м - 5шт				
32	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (Установка армокаркаса для зуба)	kg	35,000	16,363 2,998	572,716 104,941
Total 4. Тротуар от ул. Кирова до ул. Фрунзе Inclusiv salariu						129 882,235 24 920,883

	Total	lei	276 693,784
	Соц. и мед. страхование	24,00 %	13 086,602
	Транспортировка материалов	3,00 %	6 522,527
	Накладные расходы	8,00 %	23 704,233
	Итого	100,00 +	320 007,146
	Сметная прибыль	2,00 %	6 400,144
	Итого	100,00 +	326 407,00
	НДС	20,00 %	65 282,00
Total deviz: Inclusiv salariu			391 689,00 54 528,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Устройство тротуара по ул.
Суворова в с. Казаклия**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №
Устройство тротуара по ул. Суворова в с. Казаклия

Valoarea de deviz 391 689,00 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2000:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	22,627	57,66	1 304,673
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	2,744	57,66	158,219
3.	7129020012800	Pavator	h-om	592,711	57,66	34 175,717
4.	7212030022700	Sudor	h-om	2,530	57,66	145,880
5.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	48,070	57,66	2 771,716
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	265,620	57,66	15 315,650
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,218	57,66	185,550
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,153	57,66	470,102
		Total manopera				54 527,507

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	60,950	220,00	13 409,000
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,064	187,00	946,968
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,445	125,00	3 430,625
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	2,510	187,00	469,370
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	19,608	125,00	2 451,000
6.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 337,740	1,33	1 779,195
				430,440	1,38	594,008
7.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	803,200	1,33	1 068,256
8.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	6 811,200	1,33	9 058,896
9.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	44,120	108,33	44 861,619
				81,200	125,00	10 150,000
				14,210	158,33	2 249,869
10.	2663102100000	Beton	m3	6,350	1 080,00	6 858,000
11.	2663102100001	Beton M200	m3	40,075	1 080,00	43 281,000
12.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	424,110	105,83	44 883,561
13.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	424,110	63,33	26 858,886
14.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	56,840	13,00	738,920
15.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,530	17,00	43,010
16.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,560	17,00	9,520
17.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	253,000	16,00	4 048,000



18.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,265	47,00	59,455
19.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	9,907	17,00	168,419
Total materiale de constructii						217 417,577

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	16,254	80,00	1 300,320
2.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,146	420,00	3 001,320
3.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,147	380,00	435,860
4.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,320	35,00	11,200
Total utilaje de constructii						4 748,700


Total	lei	276 693,784
Соц. и мед. страхование	24,00 %	13 086,602
Транспортировка материалов	3,00 %	6 522,527
Накладные расходы	8,00 %	23 704,233
Итого	100,00 +	320 007,146
Сметная прибыль	2,00 %	6 400,144
Итого	100,00 +	326 407,00
НДС	20,00 %	65 282,00
Total deviz:		391 689,00

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat


(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect **Устройство тротуара по ул. Суворова в Инвеститор ООО**
с. **Казаклия**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Тротуар от ул.Пушкина до ул. Кирова				
1	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			47,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	380,00	47,500
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 516,071
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 516,071
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
4	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			326,883
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
5	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			206,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	125,00	137,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
6	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			170,029
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,128
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,33	17,556
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	108,33	109,955
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	125,00	4,750
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	17,00	0,340
7	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20 x8см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			134,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton M200	m3	0,0480	1 080,00	51,840
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,38	1,408
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	187,00	0,561
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750-x 150 x 100 B 2	m	1,0050	63,33	63,647
8	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			199,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001	Beton M200	m3	0,0450	1 080,00	48,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,33	4,216
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	187,00	1,683
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	105,83	106,359
9	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (Установка армокаркаса для зуба)	kg			16,363
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,00	13,195
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
10	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M 200 (Устройство монолитного ж/б зуба)дл.1м x шир.0,2 м x глуб 0,5 м - 3 шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 398,837
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,757
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,480
	2663102100001	Beton M200	m3	1,0250	1 080,00	1 119,600
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
		2. 2.Паркинг (20x4) выше входа				
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			47,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	380,00	47,500
12	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных эскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
13	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			326,883
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000



1	2	3	4	5	6	7
			h-ut	0,2100	80,00	16,800
14	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	m3			206,194
	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	h-om	0,9000	57,66	51,894
	9310060019900	Muncitor necalificat	m3	1,1000	125,00	137,500
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	h-ut	0,2100	80,00	16,800
15	DE17A	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
		Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ.6 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			186,949
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	17,556
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,33	126,875
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	125,00	0,935
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	4,750
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	125,00	0,340
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	17,00	
		3. 3.Зезд в ДС-42 м2 с учетом угла поворота автомашины				
16	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			47,048
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	380,00	47,048
17	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 519,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 519,000
18	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			326,883
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
19	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовый стали, рифленной и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg			28,514
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	57,66	10,955
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,577
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	57,66	0,577
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	17,00	0,170
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	16,00	16,000
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	47,00	0,235
20	DA14A	Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile (Бетонное основание улиц, алей и проезжей части)	m3			1 278,745
	7123010010200	Betonist	h-om	3,0900	57,66	178,169
	2663102100000	Beton	m3	1,0080	1 080,00	1 088,571
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0960	125,00	12,004
		4. 4. Тротуар от ул. Кирова до ул.				



Handwritten signature or initials in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		Фрунзе				
21	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II (Планировка естественного участка и земляного полотна бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, путем срезки возвышенностей и сваливания в выемки разработанного грунта, грунт I и II категории)	100m2			47,500
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	380,00	47,500
22	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietriuri fara adunarea materialului (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях без сбора материала)	100 m3			886,061
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	420,00	886,061
23	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории)	100 m3			1 515,938
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	420,00	1 515,938
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3			118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
25	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня)	m3			326,883
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	220,00	253,000
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
26	TsC54A	Strat de fundatie din nisip (Слой основания из песка)	m3			206,194
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	57,66	51,894
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	125,00	137,500
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,800
27	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщ. 4 см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см)	m2			170,029
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	57,66	33,454
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	57,66	0,911
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,128
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,2000	1,33	17,556
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	108,33	109,955
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0380	125,00	4,750
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	17,00	0,340
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство	m2			268,755



1	2	3	4	5	6	7
		покрытия из бетонных тротуарных плиток(плитка " катушка" т.8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 10 см)проезжая часть				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,377
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,820
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,33	2,128
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,33	35,112
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	158,33	160,705
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	187,00	0,935
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	125,00	9,500
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0105	17,00	0,178
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor(Бордюры маленькие, бетонные готовые сечением 100x20 x8см для обрамления зеленых насаждений, тротуаров, алей и т.д., уложенные на бетонное основание 10x20 см)	m			134,753
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,919
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,379
	2663102100001	Beton M200	m3	0,0480	1 080,00	51,840
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,38	1,408
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	187,00	0,561
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	63,33	63,647
30	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 15x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 15x30 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			199,490
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,649
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	57,66	29,983
	2663102100001	Beton M200	m3	0,0450	1 080,00	48,600
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	1,33	4,216
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	187,00	1,683
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	105,83	106,359
31	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton M 200 (Устройство монолитного ж/б зуба)дл.1м x шир.0,2 м x глуб 0,5 м - 5шт Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,010	m3			1 398,116
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	57,66	227,758
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,478
	2663102100001	Beton M200	m3	1,0250	1 080,00	1 118,880
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,000
32	CC01F3	Armaturi din otel beton PC 52 (Установка армокаркаса для зуба)	kg			16,363
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0490	57,66	2,825
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	57,66	0,173
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0150	13,00	13,195
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	17,00	0,170

APROBAT:

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.