

**Statie de pompare pentru Parcul
Industrial Cimisia
N15912-AEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Alimentarea cu energie electrica KJI-0,4kV

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

Valoarea de deviz 92670,61 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,71	515,66 0,00	366,12 0,00
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	55,00	17,87 17,87	983,10 983,10
3	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,55	664,41 508,56	365,43 279,71
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	km	0,014	77 588,78 7 668,78	1 086,24 107,36
5	404-23	Caramida	buc	1 910,00	3,40 0,00	6 494,00 0,00
6	408-93	Nisip	m3	16,00	69,00 0,00	1 104,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Прямые затраты	lei			10 398,89
		Fondul social	22,50 %			308,29
		Total	100,00 +			10 707,18
		Transportarea materialelor	10,00 %			857,69
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			171,54
		Cheltuieli directe	100,00 +			11 736,40
		Cheltuieli de regie	14,50 %			1 676,91
		Total	100,00 +			13 413,31
		Beneficiul de deviz	6,00 %			804,80
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				14 218,11 1 370,17
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-524-10	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar si trei sigurante, bloc БРП-50А (установка в РУ-0,4кВ ТП)	buc	1,00	297,67 166,64	297,67 166,64
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	2,63	382,29 382,29	1 005,41 1 005,41
9	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m	2,63	1 636,27 1 256,99	4 303,39 3 305,88
10	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m	0,14	2 398,47 1 660,61	335,79 232,49
11	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	2,63	375,37 375,37	987,21 987,21
12	Pretul firmei	Cablu АПвБбШп-4x35 mm2	m	260,00	81,00 0,00	21 060,00 0,00
13	Pretul firmei	Cablu АБбШв-5x25 mm2	m	17,00	77,00 0,00	1 309,00 0,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, Rayhem 4x35mm2	buc	2,00	735,99 78,99	1 471,99 157,99
15	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, Rayhem 5x25mm2	buc	4,00	735,99 78,99	2 943,98 315,98

1	2	3	4	5	6	7
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63-09	buc	1,00	278,69 136,65	278,69 136,65
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-50A	buc	1,00	212,38 162,02	212,38 162,02
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,00	50,16 50,16	50,16 50,16
19	08-03-524-10	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, curent pina la 40 A	buc	1,00	297,67 166,64	297,67 166,64
20	08-02-152-1	Constructii metalice: suportul constructiilor YCO-4A	t	0,19	19 466,87 5 823,66	3 698,71 1 106,50
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,80	1 677,38 478,00	1 341,90 382,40
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,10	2 862,51 1 228,16	286,25 122,82
		Прямые затраты	lei			39 880,20
		Fondul social	22,50 %			1 867,23
		Total	100,00 +			41 747,43
		Transportarea materialelor	10,00 %			2 980,03
		Cheltuieli de depozit	2,00 %			596,01
		Cheltuieli directe	100,00 +			45 323,47
		Cheltuieli de regie	76,00 %			6 307,08
		Total	100,00 +			51 630,55
		Beneficiul de deviz	6,00 %			3 097,83
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				54 728,38 8 298,78
		3. Utilaj				
23	Pretul firmei	Bloc БПИ-50А	buc	1,00	848,16 0,00	848,16 0,00
24	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63-09	buc	1,00	1 823,53 0,00	1 823,53 0,00
25	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P 50A	buc	1,00	78,00 0,00	78,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
26	Pretul firmei	Bloc БПП-40А	buc	1,00	848,16 0,00	848,16 0,00
27	Pretul firmei	Contor ZMG310CR 380B 5-100A	buc	1,00	4 583,00 0,00	4 583,00 0,00
		Прямые затраты	lei			8 180,85
		Cheltuieli de depozit	1,20 %			98,17
		Total Utilaj Inclusiv salariu				8 279,02
						77225.51
		Total deviz: Inclisiv salariu				9668.96
		TVA 20%				15445.10
		TOTAL				92670.61

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Statie de pompare pentru Parcul Industrial Cimisia

N15912-AEE

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1-1 **Alimentarea cu energie electrica KJ-0,4kB**

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

Valoarea de deviz 92670.61 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	108,86	57,66	6 276,87
2.	1	Muncitor	h-om	19,4913	57,66	1 123,87
3.	12	Muncitor	h-om	17,4369	57,66	1 005,41
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	21,901	57,66	1 262,81
		Total manopera				9 668,96

Materiale:

1.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	1,40
2.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0022	11 000,00	24,20
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,074	11 000,00	814,00
4.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0004	11 000,00	4,40
5.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3nc2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0263	11 000,00	289,30
6.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0026	11 000,00	28,60
7.	1011924	Electrozi 242A, diametru 4 mm	kg	1,4921	38,00	56,70
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,223	25,00	30,57
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	22,568	6,00	135,41
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,034	75,00	2,55
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	22,568	7,50	169,26
12.	1019852	Vopsea	kg	0,9895	25,00	24,74
13.	2019223	Stilp YCO-4A	buc	1,00	1 730,00	1 730,00
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,006	13 000,00	78,00
15.	24518	Cap terminal Rayhem 4x35mm2	buc	2,00	657,00	1 314,00
16.	24519	Cap terminal Rayhem 5x25mm2	buc	4,00	657,00	2 628,00
17.	404-23	Caramida	buc	1 910,00	3,40	6 494,00
18.	408-93	Nisip	m3	16,00	69,00	1 104,00
19.	5009031	Scoabe	10 buc	0,15	2,50	0,38
20.	5009062	Papuci de cablu	buc	12,20	6,00	73,20
21.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	3,00	5,00	15,00
22.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca	kg	0,07	166,00	11,62

		"ИОС30"				
23.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	14,00	69,92	978,88
24.	530-2022	Intreruptor BH32-3P 50A	buc	1,00	78,00	78,00
25.	57710	Bloc БРП-40А	buc	1,00	848,16	848,16
26.	577134	Bloc БРП-50А	buc	1,00	848,16	848,16
27.	57714	Dulap BZUM-TF-01-63-09	buc	1,00	1 823,53	1 823,53
28.	590-20578	Cablu АВЕБШВ-5x25 mm2	m	17,00	77,00	1 309,00
29.	590-20579	Cablu АПВБШП-4x35 mm2	m	260,00	81,00	21 060,00
30.	740-1820	Contor ZMG310CR 380B 5-100A	buc	1,00	4 583,00	4 583,00
		Total materiale de constructii				46 558,06

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,7601	204,10	155,14
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	13,9436	24,48	341,34
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	13,9436	24,48	341,34
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	8,693	98,49	856,17
5.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,22	299,41	65,87
6.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,22	28,34	6,23
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	1,4555	251,54	366,12
8.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	5,7145	15,00	85,72
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,60	25,00	15,00
		Total utilaje de constructii				2 232,93

		Total deviz:	77225.51
		Inclisiv salariu	9668.96
		TVA 20%	15445.10
		TOTAL	92670.61

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Statie de pompare pentru Parcul
Industrial Cimisia N15912-AEE

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul Alimentarea cu energie electrica КЛ-0,4кВ

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3			515,66
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupă cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut.	2,0500	251,54	515,66
2	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3			17,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
3	TsD05A	Compactarea cu mașina mecanică de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui strat în parte, umpluturile executîndu-se din pământ necoeziv	100 m3			664,41
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	57,66	508,56
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut.	10,3900	15,00	155,85
4	34-02-003-1	Executarea conductelor din țevi de polietilenă: pînă la 2 gauri	km			77 588,78
	1	Muncitor	h-om	133,0000	57,66	7 668,78
	530-0182	Țevi din polietilenă de tensiune joasă, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	69,92	69 920,00
5	404-23	Caramida	buc			3,40
	404-23	Caramida	buc	1,0000	3,40	0,00
6	408-93	Nisip	m3			69,00
	408-93	Nisip	m3	1,0000	69,00	0,00
		2. Lucrari de montare				
7	08-03-524-10	Cutie cu un întrerupător cu pîrghie, tripolar și trei siguranțe, bloc БРП-50А (установка в РУ-0,4кВ ТП)	buc			297,67
	1	Muncitor	h-om	2,8900	57,66	166,64
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulițe și saibe	kg	0,3840	25,00	9,60
	1019100	Cartus pentru împuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distanțare	100 buc	0,0100	75,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	25,00	1,15
	2019408	Construcții din oțel individuale, grilaje sudate, masă pînă la 0,1 t	t	0,0030	13 000,00	39,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,60
	5009081	Puncte de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	040502	Instalații pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	98,49	12,80
	330206	Mașini de găurit electrice	h-ut.	0,2800	25,00	7,00
8	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu în tranșee	100 m			382,29
						382,29

1	2	3	4	5	6	7
	12	Muncitor	h-om	6,6300	57,66	382,29
9	08-02-141-4	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri	100 m			1 636,27
						1 256,99
	1	Muncitor	h-om	21,8000	57,66	1 256,99
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,53
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	8,78
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	11 000,00	110,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	11 000,00	10,87
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	25,00	6,25
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	4,9600	24,48	121,42
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	4,9600	24,48	121,42
10	08-02-148-4	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate	100 m			2 398,47
						1 660,61
	1	Muncitor	h-om	28,8000	57,66	1 660,61
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	11 000,00	7,86
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,5000	166,00	83,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,6300	204,10	332,68
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut.	6,4200	24,48	157,16
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut.	6,4200	24,48	157,16
11	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			375,37
						375,37
	1	Muncitor	h-om	6,5100	57,66	375,37
12	Pretul firmei	Cablu АПвБ6Шп-4x35 mm2	m			81,00
						0,00
	590-20579	Cablu АПвБ6Шп-4x35 mm2	m	1,0000	81,00	81,00
13	Pretul firmei	Cablu АББ6ШпБ-5x25 mm2	m			77,00
						0,00
	590-20578	Cablu АББ6ШпБ-5x25 mm2	m	1,0000	77,00	77,00
14	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, Rayhem 4x35mm2	buc			735,99
						78,99
	1	Muncitor	h-om	1,3700	57,66	78,99
	24518	Cap terminal Rayhem 4x35mm2	buc	1,0000	657,00	657,00
15	08-02-163-1	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, Rayhem 5x25mm2	buc			735,99
						78,99
	1	Muncitor	h-om	1,3700	57,66	78,99
	24519	Cap terminal Rayhem 5x25mm2	buc	1,0000	657,00	657,00
16	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, BZUM-TF-01-63-09	buc			278,69
						136,65
	1	Muncitor	h-om	2,3700	57,66	136,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,7100	98,49	69,93
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut.	0,2200	299,41	65,87
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut.	0,2200	28,34	6,23
17	08-03-525-2	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, BH32-3P-50A	buc			212,38
						162,02
	1	Muncitor	h-om	2,8100	57,66	162,02
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4550	25,00	11,38
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0140	75,00	1,05
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,0000	5,00	5,00

1	2	3	4	5	6	7
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	98,49	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,0400	25,00	1,00
18	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,16
						50,16
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
19	08-03-524-10	Cutie cu un intreruptor cu pirghie, tripolar, sau cu intreruptor cu pirghie tripolar si trei sigurante, curent pina la 40 A	buc			297,67
						166,64
	1	Muncitor	h-om	2,8900	57,66	166,64
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	38,00	2,66
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3840	25,00	9,60
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,2200	6,00	7,32
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0100	75,00	0,75
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,2200	7,50	9,15
	1019852	Vopsea	kg	0,0460	25,00	1,15
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0030	13 000,00	39,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	6,00	36,60
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	1,0000	5,00	5,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	0,1300	98,49	12,80
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,2800	25,00	7,00
20	08-02-152-1	Constructii metalice: suportul constructiilor YCO-4A	t			19 466,87
						5 823,66
	1	Muncitor	h-om	101,0000	57,66	5 823,66
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,9900	38,00	113,62
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	95,2000	6,00	571,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	95,2000	7,50	714,00
	2019223	Stilp YCO-4A	buc		1 730,00	9 105,26
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	2,1100	204,10	430,65
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	27,5000	98,49	2 708,47
21	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 677,38
						478,00
	1	Muncitor	h-om	8,2900	57,66	478,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 000,00	891,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	38,00	29,64
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1400	204,10	28,57
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	98,49	250,16
22	08-02-472-9	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			2 862,51
						1 228,16
	1	Muncitor	h-om	21,3000	57,66	1 228,16
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	11 000,00	1 012,00
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "BCr3nc5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	11 000,00	44,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	38,00	34,20
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	6,00	49,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	7,50	61,50
	1019852	Vopsea	kg	2,4000	25,00	60,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	2,50	3,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,1900	204,10	38,78
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	98,49	330,93
		3. Utilaj				
23	Pretul firmei	Bloc BPII-50A	buc			848,16
						0,00
	577134	Bloc BPII-50A	buc	1,0000	848,16	848,16
24	Pretul firmei	Dulap BZUM-TF-01-63-09	buc			1 823,53
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	57714	Dulap BZUM-TF-01-63-09	buc	1,0000	1 823,53	1 823,53
25	Pretul firmei	Intreruptor BH32-3P 50A	buc			78,00
	530-2022	Intreruptor BH32-3P 50A	buc	1,0000	78,00	0,00
26	Pretul firmei	Bloc БРП-40А	buc			848,16
	57710	Bloc БРП-40А	buc	1,0000	848,16	0,00
27	Pretul firmei	Contor ZMG310CR 380B 5-100A	buc			4 583,00
	740-1820	Contor ZMG310CR 380B 5-100A	buc	1,0000	4 583,00	0,00
						4 583,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

