

Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1 Lucrari de constructie. Fatada

Valoarea de deviz 52 408,27 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Fatada				
1	RpCR41D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2	185,2200	15,44 10,64	2 859,80 1 970,74
2	RpCR40A	Chituirea totala a suprafetelor fatadelor tencuite anterior cu compozitie de ciment si acetat de polivinil (CAPV): de pe schela Materiale marunte (zgura expandata)=1,0100	m2	185,2200	21,52 14,00	3 986,01 2 593,08
3	RpCR36D	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autoturnuri: chituirea fatade complexe Materiale marunte (zgura expandata)=1,0100	m2	185,2200	23,58 12,32	4 366,84 2 281,91
4	RpCR38D	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autoturnuri: in2 straturi fatade complexe	m2	185,2200	71,60 8,68	13 262,13 1 607,71
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	30,0000	8,20 7,56	245,85 226,80
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime	m2	30,0000	65,79 47,60	1 973,64 1 428,00

1	2	3	4	5	6	7
		medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane				
7	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si forma, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante, umplute cu fuga, pentru suprafete mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,0200	m2	30,0000	273,29 84,00	8 198,64 2 520,00
8	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	100,0000	30,37 21,00	3 036,55 2 100,00
		<i>Total</i>	lei			37 929,46
		Total Fatada Inclusiv salariu				37 929,46 14 728,24
		<i>Total</i>	lei			37 929,46
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				37 929,46 14 728,24

		Total	lei	37 929,46
		CASM	22,5 %	3 313,85
		Cheltuieli de transport	2 %	326,80
		Total CD		41 570,11
		Cheltuieli de regie	3 %	1 247,10
		Total cu CR		42 817,21
		Beneficiu	2 %	856,35
		Total cu B		43 673,56
		TVA	20 %	8 734,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		52 408,27 14 728,24

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1
Lucrari de constructie. Fatada

Valoarea de deviz 52 408,27 lei

Intocmit in prețuri curente Nđ 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1:						

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,6000	28,00	100,80
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	39,9000	28,00	1 117,20
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	75,0000	28,00	2 100,00
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	81,0000	28,00	2 268,00
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	24,6000	28,00	688,80
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	301,9086	28,00	8 453,44
Total manopera						14 728,24

Materiale:

1.	1412212205733	Praf de creta macinata	kg	3,0600	25,00	76,50
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8100	165,00	133,65
3.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,7409	6,00	4,45
4.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0100	3 100,00	31,00
5.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0300	3 100,00	93,00
6.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0300	2 850,00	85,50
7.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,0120	3 850,00	46,20
8.	2320166200676	White spirit	kg	2,9635	28,00	82,98
9.	2430116104845	Vopsea perclorvinilica	kg	99,6484	75,00	7 473,63
10.	24302261000001	Fuga	kg	10,0980	14,20	143,39
11.	2430226102817	Grund HV-005	kg	93,5361	11,30	1 056,96
12.	2430226102818	Chit pe baza de ciment si acetat de polivinil	kg	76,6996	16,20	1 242,53
13.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	76,5000	4,20	321,30

14.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	317,7000	1,40	444,78
15.	2670112202000	Placi din gresie portelanata	m2	32,1300	158,00	5 076,54
16.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,3000	19,50	5,85
17.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,9548	11,00	21,50
Total materiale de construcții						16 339,76

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	450,0000	1,50	675,00
2.	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	48,1572	25,00	1 203,93
3.	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	48,1572	45,00	2 167,07
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1200	8,50	1,02
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3000	8,50	2,55
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,7500	8,50	6,38
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,3600	25,00	9,00
8.	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,2400	28,00	6,72
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,8522	35,00	64,83
10.	3410520005701	Autoturn	h-ut	175,9590	15,00	2 639,39
11.	341a	Schele	h-ut	77,7924	1,10	85,57
Total utilaje de construcții						6 861,46

Total	lei	37 929,46
CASM	22,5 %	3 313,85
Cheltuieli de transport	2 %	326,80
Total CD		41 570,11
Cheltuieli de regie	3 %	1 247,10
Total cu CR		42 817,21
Beneficiu	2 %	856,35
Total cu B		43 673,56
TVA	20 %	8 734,71

Total deviz: 52 408,27

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul Ocnita

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Fatada				
1	RpCR41D	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autotururi: fatade complexe, de vopsea de ulei sau perclorvinilica	m2			15,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3800	28,00	10,64
	3410520005701	Autotur	h-ut	0,3200	15,00	4,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 859,80
2	RpCR40A	Chituierea totala a suprafetelor fatadelor tencuite anterior cu compozitie de ciment si acetat de polivinil (CAPV): de pe schela Materiale marunte (zgura expandata)=1,0100	m2			21,52
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5000	28,00	14,00
	2430226102818	Chit pe baza de ciment si acetat de polivinil	kg	0,4100	16,20	6,71
	341a	Schela	h-ut	0,4200	1,10	0,46
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0100	35,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 986,01
3	RpCR36D	Pregatirea suprafetelor fatadelor vopsite anterior pentru vopsitorii perclorvinilice, de pe autotururi: chituierea fatade complexe Materiale marunte (zgura expandata)=1,0100	m2			23,58
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,4400	28,00	12,32
	2430226102817	Grund HV-005	kg	0,5000	11,30	5,71
	3410520005701	Autotur	h-ut	0,3700	15,00	5,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 366,84
4	RpCR38D	Vopsitorii perclorvinilice la fatade pe suprafete pregatite mecanizat de pe autotururi: in2 straturi fatade complexe	m2			71,60
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3100	28,00	8,68
	2430116104845	Vopsea perclorvinilica	kg	0,5380	75,00	40,35
	2320166200676	White spirit	kg	0,0160	28,00	0,45
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0040	6,00	0,02
	3410520005701	Autotur	h-ut	0,2600	15,00	3,90
	2875277410001	Compresoare mobile cu electromotor, presiune 600 kPa (6 at), capacitate pina la 0,5 m3/min	h-ut	0,2600	45,00	11,70
	2862306820001	Pistoale-pulverizatoare	h-ut	0,2600	25,00	6,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 262,13
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2			8,20
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	28,00	3,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	8,50	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			245,85
6	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			65,79
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,3300	28,00	37,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3700	28,00	10,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,5700	1,40	13,40
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0270	165,00	4,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
	29522700038171	Malaxor de mortar 200 l actionat electric	h-ut	0,0080	28,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,50	0,03
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 973,64
7	CI08C	Placaj din gresie portelanata smaltuita,	m2			273,29

1	2	3	4	5	6	7
		nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa cu placi de aceeași culoare și formă, executate pe suprafețe plane la stâlpi, grinzi și pereți interiori, inclusiv placarea glafurilor, având suprafața până la 60 cm ² /buc cu rosturi alternante, umplute cu fugă, pentru suprafețe mai mare de 10 mp, fixate cu pasta de mortar adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime (stratul suport din mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranți, etc)=1,0200				84,00
	7132010010900	Faiantar	h-om	2,7000	28,00	75,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,00	8,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,43
	24302261000001	Fuga	kg	0,3300	14,20	4,78
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m ³	0,0080	11,00	0,09
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	2,5000	4,20	10,71
	1412212205733	Praf de cretă macinată	kg	0,1000	25,00	2,55
	2670112202000	Placi din gresie portelanată	m ²	1,0500	158,00	169,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0250	8,50	0,21
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 198,64
8	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m ²			30,37
						21,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	28,00	21,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m ³	0,0003	3 100,00	0,93
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m ³	0,0001	3 100,00	0,31
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m ³	0,0003	2 850,00	0,86
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m ³	0,00012	3 850,00	0,46
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	19,50	0,06
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m ²)	h-ut	4,5000	1,50	6,75
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 036,55

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2
Lucrari de constructie. Timplarie

Valoarea de deviz 69 487,76 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Timplaria				
1	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (1800x900-10 buc,1800x700-3 buc)	m2	19,9800	1 260,17 30,80	25 178,18 615,38
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100x1400-1 buc,2100x950-5buc,2100x700-5 buc)	m2	20,0900	1 295,26 26,60	26 021,78 534,39
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (300mm)	m	11,6000	107,69 11,20	1 249,15 129,92
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	11,6000	114,21 2,52	1 324,78 29,23
		<i>Total</i>	lei			53 773,89
		Total Timplaria Inclusiv salariu				53 773,89 1 308,92

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			53 773,89
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				53 773,89 1 308,92

		Total	lei	53 773,89
		CASM	22,5 %	294,51
		Cheltuieli de transport	2 %	1 049,12
		Total CD		55 117,52
		Cheltuieli de regie	3 %	1 653,53
		Total cu CR		56 771,05
		Beneficiu	2 %	1 135,42
		Total cu B		57 906,47
		TVA	20 %	11 581,29
		Total deviz: Inclusiv salariu		69 487,76 1 308,92

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2

Lucrari de constructie. Timplarie

Valoarea de deviz 69 487,76 lei

Intocmit in prețuri curente Nđ 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera:

1.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	37,0565	28,00	1 037,58
2.	7422010060100	Timplar	h-om	4,6400	28,00	129,92
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0510	28,00	141,42
		Total manopera				1 308,92

Materiale:

1.	20301129381001	Ferestre din aluminiu (1800x900-10 buc,1800x700-3 buc)	m2	19,9800	1 155,00	23 076,90
2.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	24,1309	65,00	1 568,50
3.	2430226101600	Chit siliconic	kg	8,4509	72,00	608,47
4.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	11,6000	105,00	1 218,00
5.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	24,0420	3,50	84,15
6.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre(300mm)	m	11,6000	92,00	1 067,20
7.	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriile necesare (2100x1400-1 buc,2100x950-5buc,2100x700-5 buc)	m2	20,0900	1 215,00	24 409,35
8.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	316,2400	1,10	347,87
9.	4011106202741	Energie electrica	kw	40,0700	1,89	75,73
		Total materiale de constructii				52 456,17

Utilaje de constructii:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,0334	8,50	8,80
		Total utilaje de constructii				8,80

Total	lei	53 773,89
CASM	22,5 %	294,51
Cheltuieli de transport	2 %	1 049,12
Total CD		55 117,52
Cheltuieli de regie	3 %	1 653,53
Total cu CR		56 771,05
Beneficiu	2 %	1 135,42
Total cu B		57 906,47
TVA	20 %	11 581,29

Total deviz:**69 487,76**

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta**Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul****Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Timplaria				
1	CK19A	Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv (1800x900-10 buc,1800x700-3 buc)	m2			1 260,17 30,80
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	28,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	20301129381001	Ferestre din aluminiu (1800x900-10 buc,1800x700-3 buc)	m2	1,0000	1 155,00	1 155,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	65,00	45,82
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	72,00	17,78
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 178,18
2	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (2100x1400-1 buc,2100x950-5buc,2100x700-5 buc)	m2			1 295,26 26,60
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	0,8500	28,00	23,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	28121063060501	Usi din profiluri din aluminiu gata confectionate inclusiv armaturile si accesoriiile necesare (2100x1400-1 buc,2100x950-5buc,2100x700-5 buc)	m2	1,0000	1 215,00	1 215,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	65,00	32,50
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	72,00	12,60
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,50	2,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	1,89	1,89
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	8,50	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26 021,78
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (300mm)	m			107,69 11,20
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	28,00	8,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	28,00	2,24
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre(300mm)	m	1,0000	92,00	92,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,10	4,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 249,15
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m			114,21 2,52
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	28,00	2,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	105,00	105,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,09
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 324,78

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3
Lucrari de reparatie interioara.

Valoarea de deviz 343 064,78 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Lucrari de reparatie interioara 1.1.1. Lucrari de reparatie interioare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	53,0400	11,76 11,76	623,76 623,76
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3	6,4000	109,52 107,52	700,93 688,13
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,0000	26,32 26,32	394,80 394,80
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	84,0000	6,75 6,16	566,58 517,44
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	120,0000	9,29 8,40	1 114,80 1 008,00
6	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t	18,0000	24,92 24,92	448,56 448,56
7	TrI1AA01 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto	t	18,0000	9,80 9,80	176,40 176,40

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 1				
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	18,0000	10,24 0,00	184,32 0,00
9	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3	145,0000	110,38 52,08	16 005,10 7 551,60
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	155,1000	85,17 25,20	13 209,26 3 908,52
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	119,5000	204,44 81,20	24 430,29 9 703,40
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2	35,6000	286,46 43,40	10 197,94 1 545,04
13	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	4,9500	1 970,21 151,20	9 752,52 748,44
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2	0,3160	28 230,98 4 764,75	8 920,99 1 505,66
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	45,3000	49,72 33,60	2 252,45 1 522,08
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	150,0000	17,44 7,28	2 616,00 1 092,00
17	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe	m2	56,2800	260,54 75,13	14 663,04 4 228,29

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050				
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Grup sanitar-h3.2m) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	34,5000	167,52 46,20	5 779,28 1 593,90
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	426,4000	175,45 104,44	74 811,45 44 533,22
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	426,4000	2,74 0,84	1 168,34 358,18
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	426,4000	19,85 15,40	8 464,07 6 566,56
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	426,4000	13,89 8,40	5 922,97 3 581,76
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	426,4000	30,80 19,32	13 131,84 8 238,05
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	137,2000	172,03 61,60	23 602,17 8 451,52
25	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	17,9000	143,70 71,12	2 572,27 1 273,05
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,9000	2,74 0,84	49,05 15,04
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe	m2	17,9000	19,85	355,32

1	2	3	4	5	6	7
		baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			15,40	275,66
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	17,9000	13,89 8,40	248,64 150,36
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,9000	30,80 19,32	551,26 345,83
30	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	42,4000	33,26 19,60	1 410,16 831,04
		<i>Total</i>	lei			244 324,56
		Total Lucrari de reparatie interioare Inclusiv salariu				244 324,56 111 876,29
		<i>Total</i>	lei			244 324,56
		Total Lucrari de reparatie interioara Inclusiv salariu				244 324,56 111 876,29
		<i>Total</i>	lei			244 324,56
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				244 324,56 111 876,29

		Total	lei	244 324,56
		CASM	22,5 %	25 172,17
		Cheltuieli de transport	2 %	2 621,41
		Total CD		272 118,14
		Cheltuieli de regie	3 %	8 163,55
		Total cu CR		280 281,69
		Beneficiu	2 %	5 605,63
		Total cu B		285 887,32
		TVA	20 %	57 177,46
		Total deviz: Inclusiv salariu		343 064,78 111 876,29

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3
Lucrari de reparatie interioara.****Valoarea de deviz 343 064,78 lei**

Intocmit in prețuri curente Nđ 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	22,2150	28,00	622,02
2.	7122050013400	Zidar	h-om	114,9878	28,00	3 219,66
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	288,7950	28,00	8 086,26
4.	7123010010200	Betonist	h-om	124,0800	28,00	3 474,24
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	27,5600	28,00	771,68
6.	7132030012600	Mozaicar	h-om	311,8950	28,00	8 733,06
7.	7132040012700	Parchetar	h-om	76,3680	28,00	2 138,30
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	319,8960	28,00	8 957,10
9.	7422010060100	Timplar	h-om	1 850,6984	28,00	51 819,56
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	22,3200	28,00	624,96
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	356,2460	28,00	9 974,90
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	18,1884	28,00	509,28
13.	9310060019930	Muncitor	h-om	221,6314	28,00	6 205,67
14.	9312040019600	Sapator	h-om	240,7000	28,00	6 739,60
		Total manopera				111 876,29

Materiale:

1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	37,7538	26,00	981,60
2.	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	9,3060	230,00	2 140,38
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,1500	165,00	24,75
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	1,1863	165,00	195,74

		mm				
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	10,0815	165,00	1 663,45
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	22,2150	6,00	133,29
7.	2010102910000	Cheramzit	m3	150,8000	55,00	8 294,00
8.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0076	3 100,00	23,56
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	3 086,9000	0,03	92,61
10.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	35,9560	22,00	791,03
11.	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	84,8421	1,10	93,33
12.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	66,6450	11,50	766,42
13.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	177,7200	23,00	4 087,56
14.	24302261000001	Fuga	kg	52,2271	14,20	741,62
15.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	9,8982	19,42	192,22
16.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,2544	16,00	4,07
17.	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	30,6563	3,80	116,49
18.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,1200	3,85	8,16
19.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	5,0880	12,00	61,06
20.	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	85,6905	5,20	445,59
21.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	43,2480	11,20	484,38
22.	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	58,2582	78,00	4 544,14
23.	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	69,0049	2,80	193,21
24.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,7268	865,00	628,68
25.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 542,9400	3,90	13 817,47
26.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 874,1450	1,40	5 423,80
27.	2652102100737	Var hidratat	kg	163,0800	2,00	326,16
28.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	107,5500	3,15	338,78
29.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	26,6580	2,00	53,32
30.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	219,0399	11,12	2 435,72
31.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	468,6921	4,20	1 968,51
32.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	158,6269	95,00	15 069,56
33.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	157,7680	78,00	12 305,90
34.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	6,6230	95,00	629,18
35.	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	118,7789	24,00	2 850,69
36.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,1880	850,00	1 009,80
37.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	483,9750	4,20	2 032,70
38.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	128,9265	4,20	541,49
39.	2670112204051	Placi din laminat	m2	37,7538	182,00	6 871,19
40.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,4240	25,00	10,60
41.	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,9050	3,50	3,17
42.	2710602000080	Armatura A1	kg	28,4400	10,60	301,46
43.	2710703520284	Profil de ghidaj	m	64,7628	8,54	553,07
44.	2710703520285	Profil de suport	m	124,4351	6,52	811,32
45.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	144,0600	102,00	14 694,12

46.	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	157,5000	3,20	504,00
47.	2822115708000	Element de sustinere	buc	1 215,4000	6,20	7 535,48
48.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	420,4740	11,50	4 835,45
49.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	183,9210	14,20	2 611,68
50.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,7268	32,00	23,26
51.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	900,0000	1,10	990,00
52.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	22 125,500 0	0,10	2 212,55
53.	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	1 664,6020	0,30	499,38
54.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	12 723,600 0	0,10	1 272,36
55.	2874136313300	Diblu din metal	buc	548,8000	0,80	439,04
56.	2875276305105	Conector	buc	79,4760	2,20	174,85
57.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	222,1500	3,50	777,52
58.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4544	11,00	37,99
59.	4100126202818	Apa	m3	29,4203	11,00	323,63
60.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	22,2150	3,50	77,75
Total materiale de construcții						131 070,29

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,4750	8,50	63,53
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,8000	8,50	40,80
3.	2922140007000	Macara	h-ut	3,2788	180,00	590,18
4.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	26,1477	8,50	222,25
5.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,4340	25,00	35,85
6.	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,3102	230,00	71,35
7.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,9306	28,00	26,06
8.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,2265	28,00	6,34
9.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,3450	28,00	9,66
10.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,6469	35,00	127,64
11.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,1520	160,00	184,32
Total utilaje de construcții						1 377,98

Total	lei	244 324,5 6
CASM	22,5 %	25 172,17
Cheltuieli de transport	2 %	2 621,41
Total CD		272 118,1 4
Cheltuieli de regie	3 %	8 163,55
Total cu CR		280 281,6 9
Beneficiu	2 %	5 605,63
Total cu B		285 887,3 2
TVA	20 %	57 177,46

Total deviz:

**343 064,7
8**

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul
Ocnita

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de reparatie interioara				
		1.1.1. Lucrari de reparatie interioare				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			11,76 11,76
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	28,00	5,88
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	28,00	5,88
		Cheltuieli directe	lei			623,76
2	RpCG29D	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie	m3			109,52 107,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	28,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3900	28,00	94,92
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	11,00	1,32
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	8,50	0,68
		Cheltuieli directe	lei			700,93
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2			26,32 26,32
	7422010060100	Timplar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4700	28,00	13,16
		Cheltuieli directe	lei			394,80
4	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			6,75 6,16
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1100	28,00	3,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,00	3,08
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	11,00	0,33
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	8,50	0,26
		Cheltuieli directe	lei			566,58
5	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2			9,29 8,40
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,1500	28,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	4100126202818	Apa	m3	0,0500	11,00	0,55
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0400	8,50	0,34

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 114,80
6	TrB01A1-3	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 30 m	t			24,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8900	28,00	24,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			448,56
7	Tr11AA01C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1	t			9,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3500	28,00	9,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			176,40
8	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			10,24
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	160,00	10,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,32
9	RpCK07C	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argila expandata (cheramzit)	m3			110,38
	9312040019600	Sapator	h-om	1,6600	28,00	46,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	2010102910000	Cheramzit	m3	1,0400	55,00	57,20
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	11,00	1,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			16 005,10
10	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			85,17
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8000	28,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,40	33,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	165,00	10,73
	1421102200161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	230,00	13,80
	4100126202818	Apa	m3	0,0330	11,00	0,36
	2952260003552	Buldozer pe senile pina la 60 CP	h-ut	0,0020	230,00	0,46
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	8,50	0,85
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0060	28,00	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 209,26
11	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			204,44
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	28,00	73,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	28,00	8,12
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	95,00	97,85
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,20	17,01
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	14,20	4,26
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,60
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	3,15	2,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	8,50	0,38
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	25,00	0,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			24 430,29
12	CG36B	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp Materiale marunte (cuie)=1,0100	m2			286,46
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,3800	28,00	38,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1700	28,00	4,76
	2670112204051	Placi din laminat	m2	1,0500	182,00	193,01
	1111000100048	Strat sintetic	m2	1,0500	26,00	27,57
	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	1,0000	22,00	22,22
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			10 197,94
13	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina	m3			1 970,21

1	2	3	4	5	6	7
		la 4 m				151,20
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	28,00	125,44
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	28,00	25,76
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	394,0000	3,90	1 536,60
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	850,00	204,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	3 100,00	1,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	11,00	4,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	180,00	72,00
		Cheltuieli directe	lei			9 752,52
14	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m	100m2			28 230,98 4 764,75
	7122050013400	Zidar	h-om	141,2400	28,00	3 954,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	28,9300	28,00	810,03
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	5 040,0000	3,90	19 656,01
	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	2,3000	865,00	1 989,49
	2710602000080	Armatura A1	kg	90,0000	10,60	953,99
	2873122000751	Piese forjate	kg	2,3000	32,00	73,61
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0160	3 100,00	50,03
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3000	11,00	3,29
	2922140007000	Macara	h-ut	4,1100	180,00	739,81
		Cheltuieli directe	lei			8 920,99
15	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			49,72 33,60
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	28,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,1500	1,40	4,41
	2652102100737	Var hidratat	kg	3,6000	2,00	7,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0260	165,00	4,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	11,00	0,07
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	8,50	0,02
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	28,00	0,14
		Cheltuieli directe	lei			2 252,45
16	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m			17,44 7,28
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	28,00	7,28
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	1,0500	3,20	3,36
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	1,40	0,04
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	165,00	0,16
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,10	6,60
		Cheltuieli directe	lei			2 616,00
17	CD72B	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m Material marunt (apa, cirpe, etc.)=1,0050	m2			260,54 75,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,6832	28,00	75,13
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	2,1000	24,00	50,65
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	1,1450	8,54	9,83
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000	6,52	14,42
	2521302602906	Materiale izolante din fibre minerale (placi termoizolante)	m2	1,0300	78,00	80,74
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	1,2200	2,80	3,43
	2513206621601	Banda pinza rara reticulara de tesatura adeziva "Serpeanca" cu latimea de 5 cm, pentru armarea rosturilor de ghips-carton	m	1,5150	5,20	7,92
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,5420	3,80	2,07
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,1750	19,42	3,42
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000	1,10	1,66
	2874115833873	Suruburi cu autofiletare pe metal M-25x3,5 mm	buc	29,4300	0,30	8,87
	2681126001473	Hirtie pentru slefuit	m2	0,0160	3,50	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0094	8,50	0,08
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0648	35,00	2,27

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			14 663,04
18	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrsi si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (Grup sanitar-h3.2m) Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2			167,52 46,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	28,00	46,20
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0200	95,00	97,87
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,20	15,70
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	14,20	6,74
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,03	0,61
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	11,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	8,50	0,10
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	28,00	0,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 779,28
19	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2			175,45 104,44
	7422010060100	Timplar	h-om	3,4500	28,00	96,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	28,00	6,44
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	28,00	1,40
	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	0,3700	78,00	28,86
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,9500	11,50	10,93
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,4200	14,20	5,96
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	50,0000	0,10	5,00
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	29,0000	0,10	2,90
	2822115708000	Element de sustinere	buc	2,8000	6,20	17,36
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			74 811,45
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			2,74 0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 168,34
21	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,85 15,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 464,07
22	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,89 8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 922,97
23	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,80 19,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	28,00	19,32
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	8,50	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13 131,84
24	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			172,03

1	2	3	4	5	6	7
						61,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	28,00	57,40
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,80	3,20
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	102,00	107,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	8,50	0,13
		Cheltuieli directe	lei			23 602,17
25	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2			143,70
						71,12
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000	28,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	28,00	5,32
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0500	28,00	1,40
	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	0,3700	95,00	35,15
	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	0,8600	11,50	9,89
	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	0,2700	14,20	3,83
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	45,0000	0,10	4,50
	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	20,0000	0,10	2,00
	2822115708000	Element de sustinere	buc	1,2000	6,20	7,44
	2875276305105	Conector	buc	4,4400	2,20	9,77
		Cheltuieli directe	lei			2 572,27
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			2,74
						0,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	28,00	0,84
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	11,50	1,73
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	3,50	0,17
		Cheltuieli directe	lei			49,05
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			19,85
						15,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	28,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,20	4,43
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	11,00	0,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
		Cheltuieli directe	lei			355,32
28	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			13,89
						8,40
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,2000	28,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	28,00	2,80
	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	0,4930	11,12	5,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	8,50	0,01
		Cheltuieli directe	lei			248,64
29	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			30,80
						19,32
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,6900	28,00	19,32
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	23,00	9,20
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	2,00	0,12
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,50	0,08
		Cheltuieli directe	lei			551,26
30	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m			33,26
						19,60
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6500	28,00	18,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,00	1,40
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200	11,20	11,42

1	2	3	4	5	6	7
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060	16,00	0,10
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500	3,85	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005	11,00	0,01
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002	165,00	0,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250	1,40	0,18
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200	12,00	1,44
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100	25,00	0,25
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	8,50	0,04
		Cheltuieli directe	lei			1 410,16

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3
Lucrari de constructie. Acoperis

Valoarea de deviz 366 787,99 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis				
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	330,0000	11,52 10,92	3 799,95 3 603,60
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	330,0000	20,33 20,16	6 708,90 6 652,80
3	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc	2,0000	49,36 49,28	98,73 98,56
4	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3	3,3000	126,84 126,84	418,57 418,57
5	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. (4,62 m3)	m2	330,0000	92,67 32,20	30 581,10 10 626,00

1	2	3	4	5	6	7
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. .(2,904 m3)	m2	330,0000	36,85 8,26	12 159,51 2 725,80
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	7,5240	900,18 57,40	6 772,97 431,88
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3	7,5240	252,38 10,92	1 898,91 82,16
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2	330,0000	33,18 7,00	10 950,10 2 310,00
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2	330,0000	177,16 32,20	58 464,40 10 626,00
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	0,9400	4 824,83 630,00	4 535,34 592,20
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2	60,0000	785,38 113,68	47 122,50 6 820,80
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	1,7000	900,18 57,40	1 530,31 97,58
14	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (sisteme si elemente lucarna)	m2	60,0000	66,39 35,00	3 983,64 2 100,00
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula contra vapori) Material marunt=1,0300	m2	228,0000	38,65 7,00	8 813,22 1 596,00
16	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant	m2	228,0000	290,18	66 160,33

1	2	3	4	5	6	7
		din placi de vata minerala ROCKWOOL (30 kg/m3), grosime 150 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150 K=2,0000			6,72	1 532,16
17	CE19A	Jgheaburi semirotunde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300	m	68,0000	69,43 23,80	4 721,35 1 618,40
18	CE21B3	Burlane rotunde, cu D=12.3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m	24,0000	70,17 35,00	1 684,08 840,00
19	CL17B	Confectii metalice diverse,(carcasa canal de ventilare)	kg	36,0000	38,65 5,88	1 391,42 211,68
20	CE07A	Captusala canalului de ventilare tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor gr.=0.45 mm Material marunt=1,0500	m2	3,4100	177,16 32,20	604,12 109,80
21	VB27B1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 800 - 1500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc	1,0000	332,01 57,12	332,01 57,12
		<i>Total</i>	lei			272 731,46
		Total Acoperis Inclusiv salariu				272 731,46 53 151,11
		1.2. Lucarna				
22	CE42A	Executarea lucarnelor	buc	1,0000	1 105,08 184,88	1 105,08 184,88
23	CE31A	Captusala din schinduri gr=25mm la lucarne	m2	4,0000	24,09 7,14	96,36 28,56

1	2	3	4	5	6	7
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor gr,=0.45 mm Material marunt=1,0500	m2	3,2000	177,17 32,20	566,93 103,04
		<i>Total</i>	lei			1 768,37
		Total Lucarna Inclusiv salariu				1 768,37 316,48
		<i>Total</i>	lei			274 499,83
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				274 499,83 53 467,59

		Total	lei	274 499,83
		CASM	22,5 %	12 030,21
		Cheltuieli de transport	2 %	4 405,29
		Total CD		290 935,33
		Cheltuieli de regie	3 %	8 728,06
		Total cu CR		299 663,39
		Beneficiu de deviz	2 %	5 993,27
		Total cu B		305 656,66
		TVA	20 %	61 131,33
		Total deviz: Inclusiv salariu		366 787,99 53 467,59

Intocmit

"Con Pro Design"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3

Lucrari de constructie. Acoperis

Valoarea de deviz 366 787,99 lei

Intocmit in prețuri curente Nđ 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera:

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	3,6600	28,00	102,48
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	95,2000	28,00	2 665,60
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	594,2100	28,00	16 637,88
4.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	25,0050	28,00	700,14
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	111,6000	28,00	3 124,80
6.	7134050013250	Izolator	h-om	31,9200	28,00	893,76
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0400	28,00	57,12
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	75,0000	28,00	2 100,00
9.	7212030022700	Sudor	h-om	0,3600	28,00	10,08
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	494,5490	28,00	13 847,37
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,8400	28,00	191,52
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	409,5805	28,00	11 468,25
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	22,8000	28,00	638,40
14.	9310060019930	Muncitor	h-om	36,7926	28,00	1 030,19
		Total manopera				53 467,59

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,7200	3,00	2,16
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	7,2000	78,00	561,60
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	3,0000	6,00	18,00
4.	2010102900900	Lemn recarisat	m3	4,6200	3 000,00	13 860,00
5.	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	2,9040	3 000,00	8 712,00
7.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	2,4220	3 000,00	7 266,00
8.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44mm calit II	m3	0,1128	3 000,00	338,40
9.	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
10.	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
11.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	2,4000	3 000,00	7 200,00
12.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0094	3 000,00	28,20
13.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,8742	3 000,00	2 622,60
14.	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	300,0000	85,00	25 500,00
15.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
16.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	1,2000	15,20	18,24
17.	23203226000361	Gudron	kg	2,4252	71,00	172,19
18.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	6,80	4,08
19.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9000	20,20	18,18
20.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	2,8294	80,00	226,35
21.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	21,6000	48,00	1 036,80

22.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	90,3952	85,00	7 683,59
23.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,3600	48,00	17,28
24.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	11,30	1,36
25.	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	12,0000	12,00	144,00
26.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	22,6472	80,00	1 811,78
27.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	17,6720	15,00	265,08
28.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	35,3440	65,00	2 297,36
29.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	46,4890	1,40	65,09
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7200	1,40	1,01
31.	2670112204002e	Vata minerala ROCKWOOL (30 kg/m3), grosime 150 mm	m2	701,1684	92,15	64 612,67
32.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	30,0000	3,50	105,00
33.	2682132600001	Cerceveli (Переpleты)	m2	0,5000	189,00	94,50
34.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,3630	155,00	211,26
35.	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	390,8850	21,50	8 404,03
36.	26821326004651	Película contra vapori	m2	270,0660	26,12	7 054,12
37.	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,9500	15,00	149,25
38.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	176,7202	14,00	2 474,08
39.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	129,1660	15,00	1 937,49
40.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	406,4566	101,18	41 125,28
41.	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	11,60	26,10
42.	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	17,1598	11,60	199,05
43.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	14,1376	120,00	1 696,51
44.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	16,1092	10,60	170,76
45.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	11,60	27,96
46.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,88	4,46
47.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	5,9160	24,00	141,99
48.	2744137311238	Cositor aliaj	kg	3,5020	15,00	52,53
49.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	36,0000	32,00	1 152,00
50.	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	17,00	68,00
51.	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	45,00	45,00
52.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,1960	15,00	47,94
53.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	113,2120	16,10	1 822,71
54.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1800	37,50	6,75
55.	2874115802561	Surub M 12	buc	1 650,0000	0,25	412,50
56.	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	1,25	15,00
57.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,0500	28,00	197,40
58.	2874115840479	Piulita M12	buc	1 650,0000	0,25	412,50
59.	2874115840601	Piulita M20	buc	1 155,0000	0,30	346,50
60.	2874115850000	Buloane M 20	buc	1 155,0000	0,50	577,50
61.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
62.	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	46,2000	35,00	1 617,00
63.	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	52,8000	35,00	1 848,00
64.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
65.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	4,2200	19,50	82,29
66.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	105,0600	12,00	1 260,72
67.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	32,00	0,00
68.	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	14,6880	12,00	176,26
69.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	3 180,9645	0,25	795,24
70.	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	6 896,8800	0,05	351,74
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2880	1,89	0,54

		Total materiale de construcții				220 264,33
--	--	---------------------------------------	--	--	--	-------------------

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0444	180,00	7,99
2.	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,2510	180,00	45,18
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	24,9640	8,50	212,19
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,6000	8,50	56,10
5.	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2162	35,00	7,57
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	44,9785	8,50	382,32
7.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,2675	25,00	6,69
8.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	0,3102	35,00	10,86
9.	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	58,00	17,98
11.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0964	160,00	15,43
		Total utilaje de construcții				767,91

Total	lei	274 499,83
CASM	22,5 %	12 030,21
Cheltuieli de transport	2 %	4 405,29
Total CD		290 935,33
Cheltuieli de regie	3 %	8 728,06
Total cu CR		299 663,39
Beneficiu de deviz	2 %	5 993,27
Total cu B		305 656,66
TVA	20 %	61 131,33

Total deviz: **366 787,99**

Intocmit

"Con Pro Design"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul
Ocnita

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Acoperis				
1	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2			11,52 10,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2800	28,00	7,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	28,00	3,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0700	8,50	0,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 799,95
2	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2			20,33 20,16
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	28,00	10,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	28,00	10,08
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	8,50	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 708,90
3	RpCH32F	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri	buc			49,36 49,28
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	28,00	39,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	28,00	10,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	8,50	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			98,73
4	RpCU11A	Desfacerea sobelor necaptusite	m3			126,84 126,84
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,5300	28,00	126,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			418,57
5	CE27A	Sarpante pe scaune de lemn la acoperisuri cu 1-4 pante, cu contur regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la acoperisuri usoare executate din lemn ecarisat. (4,62 m3)	m2			92,67 32,20
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9000	28,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,00	7,00
	2010102900900	Lemn recarizat	m3		3 000,00	42,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1500	16,10	2,42
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0000	32,00	0,00
	2874115850000	Buloane M 20	buc	3,5000	0,50	1,75
	2874115840601	Piulita M20	buc	3,5000	0,30	1,05
	2874125881229	Saiba plata M 20	kg	0,1400	35,00	4,90
	2874115802561	Surub M 12	buc	5,0000	0,25	1,25
	2874115840479	Piulita M12	buc	5,0000	0,25	1,25
	2874125881265	Saibe uzuale plate M 12	kg	0,1600	35,00	5,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			30 581,10
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. .(2,904 m3)	m2			36,85 8,26
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2250	28,00	6,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	28,00	1,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3		3 000,00	26,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	16,10	1,93
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 159,51

1	2	3	4	5	6	7
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			900,18 57,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	28,00	57,40
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	85,00	833,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,40	7,06
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	180,00	0,72
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,73
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	160,00	1,28
		Cheltuieli directe	lei			6 772,97
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea.	m3			252,38 10,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,3900	28,00	10,92
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	3,0100	80,00	240,80
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	180,00	0,18
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0030	160,00	0,48
		Cheltuieli directe	lei			1 898,91
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt=1,0300	m2			33,18 7,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	28,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,00	1,40
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	21,50	25,47
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,08
		Cheltuieli directe	lei			10 950,10
10	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt=1,0500	m2			177,16 32,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,00	7,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	101,18	122,17
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,00	7,35
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,36
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,50	0,42
		Cheltuieli directe	lei			58 464,40
11	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3			4 824,83 630,00
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	20,2500	28,00	567,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,2500	28,00	63,00
	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	7,5000	28,00	210,00
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,0100	3 000,00	30,00
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de 6=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,9300	3 000,00	2 790,00
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase 6 = 44мм calit II	m3	0,1200	3 000,00	360,00
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	3,4000	15,00	51,00
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	3,0100	80,00	240,80
	23203226000361	Gudron	kg	2,5800	71,00	183,18
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	3,0000	19,50	58,50
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	1,4500	155,00	224,74
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	180,00	27,00
	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Дружба, бензопила)	h-ut	0,3300	35,00	11,55
	29405200076091	Masina de gaurit electrica (дрель электрическая)	h-ut	0,2300	35,00	8,05
		Cheltuieli directe	lei			4 535,34
12	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din scinduri de rasinoase faltuite si geluite pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m	m2			785,38 113,68
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	28,00	1,68
	71240100107001	Dulgher	h-om	3,7000	28,00	103,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	28,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0400	3 000,00	120,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0400	3 000,00	120,00
	2030112947000	Pervaz de rasinoase	m	5,0000	85,00	425,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,4000	16,10	6,44
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	8,50	0,26
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			47 122,50
13	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcasa, estacade.	m3			900,18 57,40
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	28,00	57,40
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	85,00	833,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	1,40	7,06
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	180,00	0,72
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	25,00	0,72
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	160,00	1,28
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 530,31
14	CN16A	Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la usi si ferestre gata grunduite (sisteme si elemente lucarna)	m2			66,39 35,00
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,2500	28,00	35,00
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3600	48,00	17,28
	1542126108945	Ulei de in siccativat	kg	0,1200	78,00	9,36
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0200	15,20	0,30
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,50	1,75
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	6,00	0,30
	2430226101349	Chit de cutit C 891-1	kg	0,2000	12,00	2,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 983,64
15	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Pelicula contra vapori) Material marunt=1,0300	m2			38,65 7,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	28,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	28,00	1,40
	26821326004651	Pelicula contra vapori	m2	1,1500	26,12	30,94
	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,05	0,63
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,08
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			8 813,22
16	IzF53A k=2	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi de vata minerala ROCKWOOL (30 kg/m3), grosime 150 mm, intr-un strat Materiale marunte (bare de metal D = 6-8 mm, lungimea 400 mm)=1,0150 K=2,0000	m2			290,18 6,72
	7134050013250	Izolator	h-om	0,0700	28,00	3,92
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0500	28,00	2,80
	2670112204002e	Vata minerala ROCKWOOL (30 kg/m3), grosime 150 mm	m2	1,0200	92,15	283,39
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0040	8,50	0,07
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			66 160,33
17	CE19A	Jgheaburi semirotonde, cu D=12,5 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0300	m			69,43 23,80
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7000	28,00	19,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	28,00	4,20
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,2500	15,00	19,31
	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	0,2300	10,60	2,51
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,5000	12,00	18,54
	2710403702963	Banda din otel zincata de 30 x 3 mm	kg	0,2450	11,60	2,93
	2744137311238	Cositor aliaj	kg	0,0500	15,00	0,77
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0600	24,00	1,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	8,50	0,08

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 721,35
18	CE21B3	Burlane rotunde, cu D=12.3 cm, din tabla zincata de 0,5 mm grosime executate pe santier, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mici sau egale cu 20 m Material marunt (apa tare, carbuni etc.)=1,0200	m			70,17 35,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0500	28,00	29,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	28,00	5,60
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,7000	15,00	26,01
	2875276311982	Bratara zincata pentru burlane	buc	0,6000	12,00	7,34
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0700	24,00	1,71
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 684,08
19	CL17B	Confectii metalice diverse,(carcasa canal de ventilare)	kg			38,65 5,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,00	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,00	0,28
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	32,00	32,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	48,00	0,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	1,40	0,03
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	3,00	0,06
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 391,42
20	CE07A	Captusala canalului de ventilare tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor gr.=0.45 mm Material marunt=1,0500	m2			177,16 32,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,00	7,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	101,18	122,18
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,00	7,35
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,36
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,50	0,43
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			604,12
21	VB27B1	Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 800 - 1500 mm, confectionarea in ateliere centralizate	buc			332,01 57,12
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,0400	28,00	57,12
	2710403701320	Banda de otel laminat la cald de 4x30 mm	kg	2,2500	11,60	26,10
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,9000	20,20	18,18
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	11,60	27,96
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,1200	11,30	1,36
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0500	15,00	0,75
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	6,80	4,08
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	12,0000	0,30	3,60
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,88	4,46
	2710403600409	Tabla neagra cal.1 0.8mm grosime	kg	9,9500	15,00	149,25
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	12,0000	0,50	6,00
	2874115819999	Suruburi cap hexagonal 6 x 35 mm	buc	12,0000	1,25	15,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3100	58,00	17,98
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,50	0,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			332,01
		1.2. Lucarna				
22	CE42A	Executarea lucarnelor	buc			1 105,08 184,88
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	28,00	167,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	28,00	17,72
	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	17,00	68,00

1	2	3	4	5	6	7
	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	45,00	45,00
	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,00	180,00
	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,00	300,00
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	189,00	94,50
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	19,50	27,30
	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	180,00	19,80
	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	35,00	5,60
		Cheltuieli directe	lei			1 105,08
23	CE31A	Captusala din schinduri gr=25mm la lucarne	m2			24,09
						7,14
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	28,00	0,42
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2400	28,00	6,72
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	3 000,00	16,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	16,10	0,45
		Cheltuieli directe	lei			96,36
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor gr,=0.45 mm Material marunt=1,0500	m2			177,17
						32,20
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	28,00	25,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	28,00	7,00
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	1,1500	101,18	122,17
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,5000	14,00	7,35
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	0,25	2,36
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	65,00	6,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	120,00	5,04
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	15,00	0,79
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	8,50	0,42
		Cheltuieli directe	lei			566,93

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1 Retele electrotehnice

Valoarea de deviz 68 702,32 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Retele electrice				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	30,0000	6,16 6,16	184,80 184,80
2	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	150,0000	11,98 4,48	1 797,00 672,00
3	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc	1,0000	1 819,05 273,56	1 819,05 273,56
4	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc	1,0000	756,00 756,00	756,00 756,00
5	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	500,0000	43,77 18,76	21 887,00 9 380,00
6	RpEB01C	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0600	m	500,0000	11,93 2,80	5 964,57 1 400,00

1	2	3	4	5	6	7
7	RpEE01A	Montarea interruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	15,0000	66,71 7,56	1 000,65 113,40
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	60,0000	67,38 8,68	4 042,80 520,80
9	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600X600 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	25,0000	418,12 30,52	10 453,00 763,00
10	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 300X300 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	5,0000	254,92 30,52	1 274,60 152,60
11	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat rezistent la umiditate (Baie+exterior) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc	4,0000	346,72 30,52	1 386,88 122,08
		<i>Total</i>	lei			50 566,35
		Total Retele electrice Inclusiv salariu				50 566,35 14 338,24
		<i>Total</i>	lei			50 566,35
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				50 566,35 14 338,24

		Total	lei	50 566,35
		CASM	22,5 %	3 226,10
		Cheltuieli de transport	2 %	702,06
		Total CD		54 494,51
		Cheltuieli de regie	3 %	1 634,83
		Total cu CR		56 129,34
		Beneficiu	2 %	1 122,59
		Total cu B		57 251,93

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			11 450,39
		Total deviz:				68 702,32
		Inclusiv salariu				14 338,24

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1

Retele electrotehnice

Valoarea de deviz 68 702,32 lei

Intocmit in prețuri curente la 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera:

1.	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	28,00	756,00
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	485,0800	28,00	13 582,24
		Total manopera				14 338,24

Materiale:

1.	1111000100024	Intrerupator manual	buc	15,1500	52,00	787,80
2.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0100	1 520,00	1 535,20
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	165,00	0,82
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4053	6,00	2,43
5.	2051142950700	Dibluri	buc	120,0000	0,50	60,00
6.	2413217300101	Clema de legatura	buc	15,9000	11,00	174,90
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0100	1,40	1,41
8.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,0500	2,00	2,10
9.	2661122803601	Tub flexibil	m	561,0000	22,00	12 342,00

10.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	540,6000	8,12	4 389,67
11.	2746167335100	Priza	buc	61,2000	48,00	2 937,60
12.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	11,0000	15,00	165,00
13.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	75,0000	6,50	487,50
14.	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0400	1,10	4,44
15.	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	120,0000	1,10	132,00
16.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0400	0,50	2,02
17.	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0400	0,35	1,41
18.	28752744005011	Corp de iluminat LED 600X600	buc	25,5000	380,00	9 690,00
19.	28752744005012	Corp de iluminat LED 300X300	buc	5,1000	220,00	1 122,00
20.	28752744005013	corp de iluminat rezistent la umiditate (Baie+exterior)	buc	4,0800	310,00	1 264,80
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
		Total materiale de construcții				35 103,11

Utilaje de construcții:

1.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	7,5000	150,00	1 125,00
		Total utilaje de construcții				1 125,00

Total	lei	50 566,35
CASM	22,5 %	3 226,10
Cheltuieli de transport	2 %	702,06
Total CD		54 494,51
Cheltuieli de regie	3 %	1 634,83
Total cu CR		56 129,34
Beneficiu	2 %	1 122,59
Total cu B		57 251,93
TVA	20 %	11 450,39

Total deviz:

68 702,32

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul Ocnita

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Retele electrice				
1	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			6,16
						6,16
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	28,00	6,16
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			184,80
2	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m			11,98
						4,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1600	28,00	4,48
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0500	150,00	7,50
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 797,00
3	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg Materiale marunte (vaselina, grund, etc.) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			1 819,05
						273,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	9,7700	28,00	273,56
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	1 520,00	1 535,20
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,0000	1,40	1,41
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0050	165,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	11,00	0,01
	2874115802013	Suruburi cap hexagonal M 16 x 100	buc	4,0000	1,10	4,44
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	4,0000	0,50	2,02
	2874115883700	Saiba M 20	buc	4,0000	0,35	1,41
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	6,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 819,05
4	RpEP01A	Montarea punctului de alimentare (dulapuri de distributie)	buc			756,00
						756,00
	7137010011510	Electromontor	h-om	27,0000	28,00	756,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			756,00
5	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolan, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			43,77
						18,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	28,00	18,76
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	22,00	24,68
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	15,00	0,33
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21 887,00
6	RpEB01C	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea 3x1,5 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,0600	m			11,93
						2,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1000	28,00	2,80
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0200	8,12	8,78
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0300	11,00	0,35
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 964,57
7	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			66,71
						7,56
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	28,00	7,56
	1111000100024	Intreupator manual	buc	1,0100	52,00	52,52
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	2,00	0,10
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 000,65

1	2	3	4	5	6	7
8	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc			67,38 8,68
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	28,00	8,68
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	48,00	48,96
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	6,50	6,50
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	2,00	0,01
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	6,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestas L 3 x 40	buc	2,0000	1,10	2,20
		Cheltuieli directe	lei			4 042,80
9	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 600X600 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			418,12 30,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	28,00	30,52
	28752744005011	Corp de iluminat LED 600X600	buc	1,0000	380,00	387,60
		Cheltuieli directe	lei			10 453,00
10	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat LED 300X300 Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			254,92 30,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	28,00	30,52
	28752744005012	Corp de iluminat LED 300X300	buc	1,0000	220,00	224,40
		Cheltuieli directe	lei			1 274,60
11	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat rezistent la umiditate (Baie+exterior) Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0200	buc			346,72 30,52
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0900	28,00	30,52
	28752744005013	corp de iluminat rezistent la umiditate (Baie+exterior)	buc	1,0000	310,00	316,20
		Cheltuieli directe	lei			1 386,88

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 5-1
Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 28 062,28 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Semnalizarea antiincendiu 1.1.1. Lucrari de montare a utilajului				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc	1,0000	457,35 448,00	457,35 448,00
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "PIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,0000	1 103,58 1 092,00	1 103,58 1 092,00
3	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc	1,0000	315,09 308,00	315,09 308,00
4	10-08-002-03	Avertizoare "PIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135	buc	12,0000	63,61 56,00	763,28 672,00
5	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc	13,0000	29,89 28,00	388,52 364,00
6	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara	buc	13,0000	54,88 54,88	713,44 713,44

1	2	3	4	5	6	7
		monopolari - simbol 0819 Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,0100				
7	RpEI20B	Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, simbol CSYY, montat aparent, avind sectiunea de 4x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m	200,0000	28,86 20,44	5 771,15 4 088,00
8	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m	100,0000	28,65 18,76	2 864,90 1 876,00
		<i>Total</i>	lei			12 377,31
		<i>CASM</i>	22,5 %			2 151,32
		<i>Cheltuieli de transport</i>	2 %			55,50
		<i>Total CD</i>				14 584,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			4 780,72
		<i>Total cu CR</i>				19 364,85
		<i>Beneficiu</i>	2 %			387,30
		Total Lucrari de montare a utilajului Inclusiv salariu				19 752,15 9 561,44
		1.1.2. Utilaj				
9		Amplificator	buc	1,0000	148,00 0,00	148,00 0,00
10		CD-plaer	buc	1,0000	410,00 0,00	410,00 0,00
11		Tiuner	buc	1,0000	615,00 0,00	615,00 0,00
12		Bloc de alimentare	buc	1,0000	250,00 0,00	250,00 0,00
13		Bloc distribuie	buc	1,0000	158,00 0,00	158,00 0,00
14		Incarcator	buc	1,0000	140,00 0,00	140,00 0,00
15		Acumulator	buc	1,0000	310,00 0,00	310,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16		Avertizator incendiu fum	buc	1,0000	92,00 0,00	92,00 0,00
17		Avertizator de miscare	buc	1,0000	115,00 0,00	115,00 0,00
18		Cutie de distribuire	buc	13,0000	92,00 0,00	1 196,00 0,00
19		RIP12-2	buc	13,0000	12,00 0,00	156,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			3 590,00
		<i>Cmd</i>	1,2 %			43,08
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 633,08
		<i>Total</i>	lei			23 385,23
		Total Semnalizarea antiincendiu Inclusiv salariu				23 385,23 9 561,44
		<i>Total</i>	lei			23 385,23
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				23 385,23 9 561,44

		Total	lei	23 385,23
		TVA	20 %	4 677,05
		Total deviz: Inclusiv salariu		28 062,28 9 561,44

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 5-1

Semnalizarea antiincendiu

Valoarea de deviz 28 062,28 lei

Intocmit in prețuri curente № 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	103,0000	28,00	2 884,00
2.	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	146,0000	28,00	4 088,00
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	92,4800	28,00	2 589,44
		Total manopera				9 561,44

Materiale:

1.	10	CD-plaer	buc	1,0000	410,00	410,00
2.	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,0002	7 800,00	1,56
3.	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,1300	54,00	7,02
4.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0013	12 600,00	16,38
5.	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0224	78,00	1,74
6.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	4,7000	15,00	70,50
7.	11	Tiuner	buc	1,0000	615,00	615,00
8.	12	Bloc de alimentare	buc	1,0000	250,00	250,00
9.	13	Bloc distribuie	buc	1,0000	158,00	158,00
10.	14	Incarcator	buc	1,0000	140,00	140,00
11.	15	Acumulator	buc	1,0000	310,00	310,00
12.	16	Avertizator incendiu fum	buc	1,0000	92,00	92,00
13.	17	Avertizator de miscare	buc	1,0000	115,00	115,00
14.	18	Cutie de distribuie	buc	13,0000	92,00	1 196,00
15.	19	RIP12-2	buc	13,0000	12,00	156,00
16.	2661122803601	Tub flexibil	m	112,2000	8,50	953,70
17.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	2,2000	16,00	35,20
18.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	52,5000	3,50	183,75
19.	3130134817408	Cablu de semnalizare din cupru	m	220,5000	6,80	1 499,40
20.	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,0185	16,00	0,30
21.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС40"	kg	0,2240	24,00	5,37
22.	9	Amplificator	buc	1,0000	148,00	148,00
		Total materiale de construcții				6 364,92

Utilaje de construcții:

1.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	2,7300	15,00	40,95
		Total utilaje de construcții				40,95

Total	lei	23 385,23
TVA	20 %	4 677,05

Total deviz:

28 062,28

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul
Ocnita

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Semnalizarea antiincendiu				
		1.1.1. Lucrari de montare a utilajului				
1	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			457,35 448,00
	1	Muncitor	h-om	16,0000	28,00	448,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0030	78,00	0,23
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0300	24,00	0,72
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			457,35
2	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "IIC" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc			1 103,58 1 092,00
	1	Muncitor	h-om	39,0000	28,00	1 092,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0100	78,00	0,78
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,4000	15,00	6,00
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,1000	24,00	2,40
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	15,00	2,40
		Cheltuieli directe	lei			1 103,58
3	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate	buc			315,09 308,00
	1	Muncitor	h-om	11,0000	28,00	308,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00002	7 800,00	0,00
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0020	78,00	0,16
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0200	24,00	0,48
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	15,00	1,95
		Cheltuieli directe	lei			315,09
4	10-08-002-03	Avertizoare "IIC" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii TD-135	buc			63,61 56,00
	1	Muncitor	h-om	2,0000	28,00	56,00
	1010219	Liant de ipsos "I-3"	t	0,00002	7 800,00	0,13
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0004	78,00	0,03
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,3000	15,00	4,50
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC40"	kg	0,0040	24,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	15,00	2,85
		Cheltuieli directe	lei			763,28
5	10-08-002-04	Avertizoare "OC" automate: de contact, de contact magnetic la deschiderea ferestrelor, usilor	buc			29,89
						28,00
	1	Muncitor	h-om	1,0000	28,00	28,00
	1010329	Clei "88-CA"	kg	0,0100	54,00	0,54
	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0001	12 600,00	1,26
	1011963	Colofoniu de pin	kg	0,0002	78,00	0,02
	5009264	Tub din policlorvinil	kg	0,00142	16,00	0,02
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC40"	kg	0,0020	24,00	0,05
		Cheltuieli directe	lei			388,52
6	RpEG16A	Montarea pe santier a cutiilor de tablou capsulate si fixarea lor pe panouri sau pe schelet metalic, tip cutie metalica cu 12 circuite fara monopolari - simbol 0819 Materiale marunte (suruburi, piulite, garnituri) din val. mat. explicitate=1,0100	buc			54,88
						54,88
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,9600	28,00	54,88
		Cheltuieli directe	lei			713,44
7	RpEI20B	Cablu de semnalizare din cupru, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 0,25/0,5 kV, simbol CSYY, montat aparent, avind sectiunea de 4x2,5 mmp Materiale marunte (cleme, banda izol.) din val.mat.explicitate=1,0500	m			28,86
						20,44
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	0,7300	28,00	20,44
	3130134817408	Cablu de semnalizare din cupru	m	1,0500	6,80	7,50
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,50	0,92
		Cheltuieli directe	lei			5 771,15
8	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton etc.) din valoarea materialelor explicitat=1,1000	m			28,65
						18,76
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6700	28,00	18,76
	2661122803601	Tub flexibil	m	1,0200	8,50	9,54
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,0200	16,00	0,35
		Cheltuieli directe	lei			2 864,90
		1.1.2. Utilaj				
9		Amplificator	buc			148,00
						0,00
	9	Amplificator	buc	1,0000	148,00	148,00
		Cheltuieli directe	lei			148,00
10		CD-plaer	buc			410,00
						0,00
	10	CD-plaer	buc	1,0000	410,00	410,00
		Cheltuieli directe	lei			410,00
11		Tiuner	buc			615,00
						0,00
	11	Tiuner	buc	1,0000	615,00	615,00
		Cheltuieli directe	lei			615,00
12		Bloc de alimentare	buc			250,00
						0,00
	12	Bloc de alimentare	buc	1,0000	250,00	250,00
		Cheltuieli directe	lei			250,00
13		Bloc distribuie	buc			158,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	13	Bloc distribuire	buc	1,0000	158,00	158,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			158,00
14		Incarcator	buc			140,00
						0,00
	14	Incarcator	buc	1,0000	140,00	140,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			140,00
15		Acumulator	buc			310,00
						0,00
	15	Acumulator	buc	1,0000	310,00	310,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			310,00
16		Avertizator incendiu fum	buc			92,00
						0,00
	16	Avertizator incendiu fum	buc	1,0000	92,00	92,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			92,00
17		Avertizator de miscare	buc			115,00
						0,00
	17	Avertizator de miscare	buc	1,0000	115,00	115,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			115,00
18		Cutie de distribuire	buc			92,00
						0,00
	18	Cutie de distribuire	buc	1,0000	92,00	92,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 196,00
19		RIP12-2	buc			12,00
						0,00
	19	RIP12-2	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			156,00

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-1
Apeduct si canalizare exterioara**

Valoarea de deviz 36 110,81 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Retele exterioare de apeduct				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	2,2000	379,92 378,00	835,82 831,60
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	21,3500	57,68 57,68	1 231,47 1 231,47
3	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	13,0000	6,44 6,44	83,72 83,72
4	34-02-010-1	Demontarea caminelor-tip din beton armat la reconstructia lor: "KKC-5"	buc	1,0000	1 208,13 719,88	1 208,13 719,88
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,2400	186,21 17,08	230,90 21,18
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	4,2800	186,21 17,08	796,96 73,10

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песок под а/б покрытием /				
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0550	388,36 246,91	21,36 13,58
8	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000	1 679,00 0,00	3 358,00 0,00
9		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	2,0000	780,00 0,00	1 560,00 0,00
10	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0300	m	55,0000	90,99 17,64	5 004,20 970,20
11	TrI1AA01 A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t	19,2000	14,00 14,00	268,80 268,80
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	19,2000	16,96 0,00	325,63 0,00
		<i>Total</i>	lei			14 924,99
		Total Retele exterioare de apeduct Inclusiv salariu				14 924,99 4 213,53
		1.2. Sistem de canalizare exterioara				
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,7000	57,68 57,68	674,86 674,86

1	2	3	4	5	6	7
14	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m	40,0000	2,52 2,52	100,80 100,80
15	RpAcD15E	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 900-1000mm	m	2,0000	33,60 33,60	67,20 67,20
16	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	48,0000	98,76 8,96	4 740,24 430,08
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,8600	186,20 17,08	346,34 31,77
18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песок под а/б покрытием /	m3	6,4200	186,20 17,08	1 195,43 109,65
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,0830	388,43 246,99	32,24 20,50
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	2,0000	1 679,00 0,00	3 358,00 0,00
21		Capacul cu rama din fonta tip T	buc	2,0000	780,00	1 560,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	lei			12 075,11
		Total Sistem de canalizare exterioara Inclusiv salariu				12 075,11 1 434,86
		<i>Total</i>	lei			27 000,10
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				27 000,10 5 648,39

		Total	lei	27 000,10
		CASM	22,5 %	1 270,89
		Cheltuieli de transport	2 %	372,01
		Total CD		28 643,00
		Cheltuieli de regie	3 %	859,29
		Total cu CR		29 502,29
		Beneficiu de deviz	2 %	590,05
		Total cu B		30 092,34
		TVA	20 %	6 018,47
		Total deviz: Inclusiv salariu		36 110,81 5 648,39

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Secrieru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1 Apeduct si canalizare exterioara

Valoarea de deviz 36 110,81 lei

Intocmit in prețuri curente Nđ 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	25,7100	28,00	719,88
2.	7123010010200	Betonist	h-om	22,0000	28,00	616,00
3.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,4000	28,00	67,20
4.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	21,9500	28,00	614,60
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	34,6500	28,00	970,20
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	78,9002	28,00	2 209,21
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7000	28,00	215,60
8.	9312040019600	Sapator	h-om	8,4180	28,00	235,70
		Total manopera				5 648,39

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	14,1450	165,00	2 333,93
2.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,2039	3 100,00	632,09
3.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,7200	6,00	4,32
4.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,7200	75,00	54,00
5.	2521216701001	Teava din polietilena	m	57,7830	18,25	1 054,54
6.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	49,4400	86,00	4 251,84
7.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	9,6305	45,00	433,37
8.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	4,0000	420,00	1 680,00
9.	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	4,0000	72,00	288,00
10.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	4,0000	152,00	608,00
11.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-10 (0,18 m3)	buc	4,0000	355,00	1 420,00
12.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	4,0000	400,00	1 600,00
13.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-10-1(0,10 m3)	buc	4,0000	280,00	1 120,00
14.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	16,00	0,00
15.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0440	11,00	0,48
16.	9	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	4,0000	780,00	3 120,00
		Total materiale de construcții				18 600,57

Utilaje de construcții:

1.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	150,00	31,50
2.	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	6,0900	45,00	274,05
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4400	8,50	3,74
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	33,0000	58,00	1 914,00
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,3013	15,00	19,52
6.	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	12,1800	15,00	182,70
7.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,0352	160,00	325,63
		Total utilaje de construcții				2 751,14

Total	lei	27 000,10
CASM	22,5 %	1 270,89
Cheltuieli de transport	2 %	372,01
Total CD		28 643,00
Cheltuieli de regie	3 %	859,29
Total cu CR		29 502,29
Beneficiu de deviz	2 %	590,05
Total cu B		30 092,34
TVA	20 %	6 018,47

Total deviz: 36 110,81

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Secrieru

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul Ocnita

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Retele exterioare de apeduct				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			379,92
						378,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	28,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,00	98,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	11,00	0,22
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	8,50	1,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			835,82
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			57,68
						57,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	28,00	57,68
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 231,47
3	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii,	m			6,44

1	2	3	4	5	6	7
		zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"				6,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2300	28,00	6,44
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			83,72
4	34-02-010-1	Demontarea caminelor-tip din beton armat la reconstructia lor: "KKC-5"	buc			1 208,13
						719,88
	1	Muncitor	h-om	25,7100	28,00	719,88
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	150,00	31,50
	050102	Compresoare mobile cu motor de ardere interna, presiune pina la 686 kPa (7 at) 5 m3/min	h-ut	6,0900	45,00	274,05
	330804	Ciocane pneumatice de abataj	h-ut	12,1800	15,00	182,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 208,13
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			186,21
						17,08
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	28,00	17,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	165,00	169,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			230,90
6	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песок под а/б покрытием /	m3			186,21
						17,08
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	28,00	17,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	165,00	169,13
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			796,96
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			388,36
						246,91
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	28,00	246,91
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			21,36
8	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			1 679,00
						0,00
	26611264330911	Inel de reazem КИО-1(0,02 m3)	buc	1,0000	72,00	72,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	420,00	420,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КИ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	152,00	152,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КИП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	16,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 358,00
9		Capacul cu rama din fonta tip T	buc			780,00
						0,00
	9	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	1,0000	780,00	780,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 560,00
10	AcA12A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare manuala, cu manson de polietilena cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 20-25 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0300	m			90,99
						17,64
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,6300	28,00	17,64
	2521216701001	Teava din polietilena	m	1,0200	18,25	19,17

1	2	3	4	5	6	7
	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1700	45,00	7,88
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	3 100,00	11,49
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,6000	58,00	34,80
		Cheltuieli directe	lei			5 004,20
11	Tr11AA01A1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 1	t			14,00
						14,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5000	28,00	14,00
		Cheltuieli directe	lei			268,80
12	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			16,96
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	160,00	16,96
		Cheltuieli directe	lei			325,63
		1.2. Sistem de canalizare exterioara				
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			57,68
						57,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	28,00	57,68
		Cheltuieli directe	lei			674,86
14	RpSA04B	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 63 mm - 110 mm	m			2,52
						2,52
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0900	28,00	2,52
		Cheltuieli directe	lei			100,80
15	RpAcD15E	Demontarea tuburilor din beton, circulare, gata descoperite sau a celor ovoidale, ingropate la o adincime de pina la 2m, asamblate cu inel de cauciuc sau manson din mortar, avind diametrul de 900-1000mm	m			33,60
						33,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,2000	28,00	33,60
		Cheltuieli directe	lei			67,20
16	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m			98,76
						8,96
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	28,00	8,96
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare 110 mm	m	1,0300	86,00	88,58
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0150	75,00	1,12
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	6,00	0,09
		Cheltuieli directe	lei			4 740,24
17	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			186,20
						17,08
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	28,00	17,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	165,00	169,12
		Cheltuieli directe	lei			346,34
18	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песок под а/б покрытием /	m3			186,20
						17,08
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	28,00	17,08
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	165,00	169,12
		Cheltuieli directe	lei			1 195,43
19	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			388,43
						246,99

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	28,00	246,99
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	15,00	141,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			32,24
20	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc			1 679,00 0,00
	26611264330911	Inel de reazem KII-O-1(0,02 m3)	buc	1,0000	72,00	72,00
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9a (0,23 m3)	buc	1,0000	420,00	420,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KII-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	400,00	400,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	152,00	152,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	280,00	280,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIIII-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	355,00	355,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	0,0000	16,00	0,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 358,00
21		Capacul cu rama din fonta tip T	buc			780,00 0,00
	9	Capacul cu rama din fonta tip T	buc	1,0000	780,00	780,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 560,00

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design" SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Secrieru
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-2
Apeduct si canalizare interioara

Valoarea de deviz 30 093,97 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Retele interioare apeduct si canalizare				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	0,1000	379,90 378,00	37,99 37,80
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,3000	57,67 57,67	17,30 17,30
3	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	5,0000	17,92 17,92	89,60 89,60
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,0000	26,60 26,60	26,60 26,60
5	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 -25 cm grosime	buc	4,0000	20,44 20,44	81,76 81,76
6	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	3,0000	2 024,88 64,40	6 074,64 193,20

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc.)=1,0200				
7	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc	2,0000	2 798,07 165,20	5 596,14 330,40
8	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,0000	432,00 56,00	1 296,00 168,00
9	RpSA15C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc.)=1,0400	m	30,0000	150,43 64,40	4 512,94 1 932,00
10	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc	20,0000	28,42 10,64	568,48 212,80
11	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc.)=1,0450	m	10,0000	76,01 19,60	760,10 196,00
12	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc.)=1,0400	buc	8,0000	53,70 13,44	429,56 107,52
13	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor	buc	2,0000	63,36 18,48	126,73 36,96

1	2	3	4	5	6	7
		(U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirna din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250				
14	RpSC19A	Montarea cabinei de dusii Material marunt (codez, dicloretan, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc	1,0000	1 850,05 63,00	1 850,05 63,00
15	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,0005	buc	1,0000	756,40 36,40	756,40 36,40
16	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc	6,0000	75,46 5,04	452,76 30,24
17	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	2,1600	2,80 2,80	6,05 6,05
18	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	1,0000	2,24 2,24	2,24 2,24
		<i>Total</i>	lei			22 685,34
		Total Retele interioare apeduct si canalizare Inclusiv salariu				22 685,34 3 567,87
		<i>Total</i>	lei			22 685,34
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				22 685,34 3 567,87

		Total	lei	22 685,34
		CASM	22,5 %	802,77
		Cheltuieli de transport	2 %	382,35
		Total CD		23 870,46

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	3 %			716,11
		Total cu CR				24 586,57
		Beneficiu	2 %			491,74
		Total cu B				25 078,31
		TVA	20 %			5 015,66
		30 093,97				
		Total deviz: Inclusiv salariu				3 567,87

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-2 Apeduct si canalizare interioara

Valoarea de deviz 30 093,97 lei

Intocmit in prețuri curente la 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-2:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	28,00	5,60
2.	7123010010200	Betonist	h-om	1,0000	28,00	28,00
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	122,5360	28,00	3 431,01
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6180	28,00	17,30
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,0700	28,00	85,96
		Total manopera				3 567,87

Materiale:

1.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0240	165,00	3,96
2.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,1000	15,00	1,50

3.	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,2402	15,20	3,65
4.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1881	15,20	2,86
5.	2320167317232	Dicloretan	kg	0,2112	12,00	2,53
6.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,4910	10,00	4,91
7.	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	2,1000	28,00	58,80
8.	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	6,0000	28,00	168,00
9.	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	2,1000	16,00	33,60
10.	25212167002105	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm	m	10,7635	52,00	559,70
11.	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	31,8240	25,62	815,33
12.	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	1,0500	85,00	89,25
13.	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,9180	16,80	15,42
14.	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	4,8300	26,52	128,09
15.	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110 mm	buc	2,0500	42,00	86,10
16.	25231567122305	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50 mm	buc	8,3200	38,00	316,16
17.	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	21,8400	15,00	327,60
18.	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	31,2000	12,00	374,40
19.	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	3,1200	18,00	56,16
20.	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	14,0400	16,20	227,45
21.	2622102438000	Lavoar	buc	3,0600	1 250,00	3 825,00
22.	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	2,1000	1 620,00	3 402,00
23.	2622102452900	Rezervor de apa cu accesorii sale	buc	2,1000	380,00	798,00
24.	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	3,0600	450,00	1 377,00
25.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	6,2000	1,60	9,92
26.	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	31,2000	25,00	780,00
27.	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	2,1000	60,00	126,00
28.	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	2,1000	15,00	31,50
29.	2875114200780c	Cabina de dus	buc	1,0300	1 680,00	1 730,40
30.	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	3,0600	92,00	281,52
31.	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	4,0900	55,00	224,95
32.	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	2,1000	15,00	31,50
33.	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	2,1000	180,00	378,00
34.	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	6,1200	35,00	214,20
35.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	20,0000	17,00	340,00
36.	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	720,00	720,00
37.	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	3,0000	320,00	960,00
38.	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	6,0360	55,00	331,98
39.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascaarea robinetelor	buc	6,0360	15,00	90,54
40.	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	2,1000	45,00	94,50
41.	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	2,1000	45,00	94,50
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	11,00	0,02
43.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0200	15,00	0,30
		Total materiale de constructii				19 117,30

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,50	0,17
----	---------------	---------------------	------	--------	------	------

		Total utilaje de construcții				0,17
--	--	-------------------------------------	--	--	--	-------------

Total	lei	22 685,34
CASM	22,5 %	802,77
Cheltuieli de transport	2 %	382,35
Total CD		23 870,46
Cheltuieli de regie	3 %	716,11
Total cu CR		24 586,57
Beneficiu	2 %	491,74
Total cu B		25 078,31
TVA	20 %	5 015,66

Total deviz:

30 093,97

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul
Ocnita**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Retele interioare apeduct si canalizare				
1	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3			379,90 378,00
	7123010010200	Betonist	h-om	10,0000	28,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,5000	28,00	98,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	11,00	0,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	8,50	1,70
		Cheltuieli directe	lei			37,99
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			57,67 57,67
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	28,00	57,67

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			17,30
3	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m			17,92
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6400	28,00	17,92
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			89,60
4	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			26,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	28,00	26,60
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			26,60
5	RpCU05E	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din beton simplu de 16 - 25 cm grosime	buc			20,44
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0500	28,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6800	28,00	19,04
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			81,76
6	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,0200	buc			2 024,88
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	28,00	64,40
	2622102438000	Lavoar	buc	1,0000	1 250,00	1 275,00
	2875114202800	Sifon pt.lavoar	buc	1,0000	92,00	93,84
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,10
	2521216717050	Teava din material plastic	m	0,3000	16,80	5,14
	2875274203500	Consola pt.sustinere din fonta	buc	2,0000	35,00	71,40
	2622102453900	Piedestal din portelan sanitar	buc	1,0000	450,00	459,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			6 074,64
7	RpSC24B	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,0500	buc			2 798,07
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	5,9000	28,00	165,20
	2622102442760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0000	1 620,00	1 701,00
	2622102452900	Rezervor de apa cu accesoriile sale	buc	1,0000	380,00	399,00
	2913134201561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2913134201755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	45,00	47,25
	2874134203260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	60,00	63,00
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	2,3000	26,52	64,04
	2513307336203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	28,00	29,40
	2875114200400	Tragator pt. closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2875116710000	Rama cu capac pt. closet	buc	1,0000	180,00	189,00
	2875114203800	Cot pt. vas de closet	buc	1,0000	15,00	15,75
	2521216717010	Teava din material plastic cu dn=110 mm	m	0,5000	85,00	44,62
	2513736621595	Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet	buc	1,0000	16,00	16,80
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 596,14
8	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc			432,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,0000	28,00	56,00
	2913124201370	Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,0000	320,00	320,00
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,0000	28,00	56,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 296,00
9	RpSA15C	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 25 mm Material marunt (codez 100, dicloretan, etc)=1,0400	m			150,43
						64,40

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	28,00	64,40
	2521216700540	Teava din PVC neplastifiata, tip greu (G)	m	1,0200	25,62	27,18
	2523156712430	Cot din PVC tip G montat prin lipire	buc	0,7000	15,00	10,92
	2523156714800	Teu din PVC rigid, tip greu (G)	buc	0,4500	16,20	7,58
	2523156713600	Mufa mixta din PVC rigid, tip G	buc	1,0000	12,00	12,48
	2523156714030	Reductie din PVC tip greu (G)	buc	0,1000	18,00	1,87
	2721204123100	Niplu din fonta maleabila, N8DS, zincata	buc	1,0000	25,00	26,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			4 512,94
10	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1"	buc			28,42 10,64
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	28,00	10,64
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	17,00	17,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	15,00	0,08
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,3100	1,60	0,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0012	165,00	0,20
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0010	15,00	0,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			568,48
11	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0450	m			76,01 19,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7000	28,00	19,60
	25212167002105	Teava din PVC neplastifiata, tip usor (U), pt. canalizare 50 mm	m	1,0300	52,00	55,97
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0100	10,00	0,10
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0040	12,00	0,05
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0180	15,20	0,29
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			760,10
12	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0400	buc			53,70 13,44
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4800	28,00	13,44
	25231567122305	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 50 mm	buc	1,0000	38,00	39,52
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0270	10,00	0,28
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0110	12,00	0,14
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0200	15,20	0,32
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			429,56
13	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Material marunt (sirma din otel, hirt. de slefuit, etc)=1,0250	buc			63,36 18,48
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6600	28,00	18,48
	25231567122301	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatatie si reductie din PVC, tip U, pentru canalizare 110 mm	buc	1,0000	42,00	43,05
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0790	10,00	0,81
	2320167317232	Dicloretean	kg	0,0380	12,00	0,46
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0360	15,20	0,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			126,73
14	RpSC19A	Montarea cabinei de dusii Material marunt (codez, dicloretean, cirpe de sters, etc)=1,0300	buc			1 850,05 63,00
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2500	28,00	63,00
	2875114200780c	Cabina de dus	buc	1,0000	1 680,00	1 730,40
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	55,00	56,65
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 850,05

1	2	3	4	5	6	7
15	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb,ulei de in,ipsos etc)=1,0005	buc			756,40 36,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,3000	28,00	36,40
	2913124201350	Baterie de perete pt. baie cu dus	buc	1,0000	720,00	720,00
		Cheltuieli directe	lei			756,40
16	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund miniu de plumb etc)=1,0060	buc			75,46 5,04
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	28,00	5,04
	2913124202100	Robinet de serviciu,simplu sau dublu cu racord	buc	1,0000	55,00	55,33
	2913124204200	Rozeta din alama pt.masarea robinetelor	buc	1,0000	15,00	15,09
		Cheltuieli directe	lei			452,76
17	RpSF06A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			2,80 2,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	28,00	2,80
		Cheltuieli directe	lei			6,05
18	RpSF08A	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din conducte de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m			2,24 2,24
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	28,00	2,24
		Cheltuieli directe	lei			2,24

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-3 Sistemul de incalzire

Valoarea de deviz 41 973,93 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistemul de incalzire				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,0000	4,48 4,48	62,72 62,72
2	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2" Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500	m	20,0000	34,44 21,00	688,76 420,00
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc ROMSTAL 500x900 mm,	buc	16,0000	811,69 14,00	12 986,98 224,00
4	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	133,0000	26,82 9,80	3 566,47 1 303,40
5	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	13,8000	23,64 8,40	326,29 115,92

1	2	3	4	5	6	7
6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, TUBOLIST S PLUS Materiale marunte=1,0500	m	133,0000	26,39 14,28	3 510,24 1 899,24
7	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 40x2.8 Materiale marunte (dispoz. de sustinere)=1,0150	m	3,0000	148,52 38,64	445,55 115,92
8	IC39B	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida	buc	1,0000	700,85 12,60	700,85 12,60
9	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1/2" TUR Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc	16,0000	92,59 5,04	1 481,44 80,64
10	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, 1/2" Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc	16,0000	99,80 5,04	1 596,80 80,64
11	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc	60,0000	30,15 1,40	1 809,06 84,00
12	RpID11A	Ventil Balansa cu supapa de siguranta d=15 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc	4,0000	123,49 5,04	493,96 20,16
13	RpID11A	Montarea robinetului de scurgere d=20 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc	8,0000	99,80 5,04	798,40 40,32
14	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil,	buc	16,0000	156,17 7,28	2 498,77 116,48
15	IC49A	Vas de dezaerisire, avind diametrul nominal de 100 mm ... 300 mm	buc	1,0000	149,66 30,80	149,66 30,80
16	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu	buc	12,0000	23,73	284,78

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500			4,76	57,12
17	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m	20,0000	10,95 2,80	219,00 56,00
18	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m	20,0000	3,35 2,80	67,00 56,00
		<i>Total</i>	lei			31 686,73
		Total Sistemul de incalzire Inclusiv salariu				31 686,73 4 775,96
		<i>Total</i>	lei			31 686,73
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				31 686,73 4 775,96

		Total	lei	31 686,73
		CASM	22,5 %	1 074,59
		Cheltuieli de transport	2 %	532,29
		Total CD		33 293,61
		Cheltuieli de regie	3 %	998,81
		Total cu CR		34 292,42
		Beneficiu	2 %	685,85
		Total cu B		34 978,27
		TVA	20 %	6 995,66
		Total deviz: Inclusiv salariu		41 973,93 4 775,96

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-3
Sistemul de incalzire

Valoarea de deviz 41 973,93 lei

Intocmit in prețuri curente la 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 6-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	2,0400	28,00	57,12
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,0000	28,00	84,00
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	60,2400	28,00	1 686,72
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	105,2900	28,00	2 948,12
Total manopera						4 775,96

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,2400	78,00	18,72
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,9755	6,00	5,86
3.	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,3000	20,20	6,06
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3867	6,80	2,63
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,6425	20,20	12,98
6.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,4197	45,00	18,89
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1080	78,00	8,43
8.	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	60,0000	12,00	720,00
9.	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	136,9900	16,52	2 263,07
10.	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d=20	m	14,2140	14,80	210,37
11.	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	2,0000	0,50	1,00
12.	27221033000001	Teava neagra pentru instalatii 40x2.8	m	3,1059	36,88	114,55
13.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1340	14,88	1,99
14.	2811236832352	Burghiu widia	buc	10,9300	14,00	153,02
15.	28221157000001	Radiator ROMSTAL 500x900 mm,	buc	16,0000	788,00	12 608,00
16.	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	16,0000	52,00	832,00
17.	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	60,0000	1,00	60,00
18.	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	2,0000	0,65	1,30
19.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,0000	0,65	39,00
20.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	3,0450	62,00	188,79
21.	2875274123510	Dop din fonta	buc	6,3000	42,00	264,60
22.	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	62,0000	15,00	930,00
23.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	48,0000	0,50	24,00
24.	2875277357000	Vas de dezaerisire	buc	1,0000	117,88	117,88
25.	2913124120000	Distribuitor/colector din cupru	buc	1,0000	650,00	650,00

26.	2913124503191	Robinet din fonta si alama	buc	16,4800	92,00	1 516,16
27.	29131245031911	Robinet din fonta si alama TUR	buc	16,4800	85,00	1 400,80
28.	2913124503191s	Robinet de scurgere d=20	buc	8,2400	92,00	758,08
29.	2913124503191v	Ventil Balansa cu supapa de siguranta d=15	buc	4,1200	115,00	473,80
30.	2913137343001v	Robinet de aerisire cu ventil,	buc	16,0000	95,00	1 520,00
31.	332051735223a	Termoizolatie conducte TUBOLIST S PLUS	m	143,8395	11,20	1 611,00
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	31,5000	1,89	59,54
33.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,0000	11,00	22,00
Total materiale de construcții						26 614,52

Utilaje de construcții:

1.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,0800	25,00	27,00
2.	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	1,0000	152,00	152,00
3.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	3,3500	35,00	117,25
Total utilaje de construcții						296,25

Total	lei	31 686,73
CASM	22,5 %	1 074,59
Cheltuieli de transport	2 %	532,29
Total CD		33 293,61
Cheltuieli de regie	3 %	998,81
Total cu CR		34 292,42
Beneficiu	2 %	685,85
Total cu B		34 978,27
TVA	20 %	6 995,66

Total deviz:

41 973,93

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5

WinCmeta

Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul Ocnita

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sistemul de incalzire				
1	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			4,48
						4,48
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	28,00	4,48
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			62,72
2	RpIC18C	Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare, la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2"-2"	m			34,44
		Materiale marunte (oxigen, carbid)=1,0500				21,00
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	28,00	21,00
	2875274123510	Dop din fonta	buc	0,3000	42,00	13,23
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	6,00	0,21
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			688,76
3	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc ROMSTAL 500x900 mm,	buc			811,69
						14,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	28,00	14,00
	28221157000001	Radiator ROMSTAL 500x900 mm,	buc	1,0000	788,00	788,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0030	6,00	0,02
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0060	78,00	0,47
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	14,00	0,70
	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	0,50	1,50
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	35,00	7,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			12 986,98
4	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m			26,82
						9,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3500	28,00	9,80
	252121671000025	Teava din polietilena sau polipropilena d=25	m	1,0300	16,52	17,02
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 566,47
5	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m			23,64
						8,40
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3000	28,00	8,40
	2521216710020	Teava din polietilena sau polipropilena d=20	m	1,0300	14,80	15,24
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			326,29
6	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatii speciala, introduse pe conducte, TUBOLIST S PLUS	m			26,39
		Materiale marunte=1,0500				14,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,5100	28,00	14,28
	332051735223a	Termoizolatii conducte TUBOLIST S PLUS	m	1,0300	11,20	12,11
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 510,24
7	RpIC04B	Montarea tevii, negre, pentru instalatii, la incalziri centrale, asamblate prin sudare in coloane, pentru constructii de locuit si social culturale, avind diametrul 40x2.8	m			148,52
		Materiale marunte (dispoz. de sustinere)=1,0150				38,64
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,3800	28,00	38,64
	27221033000001	Teava neagra pentru instalatii 40x2.8	m	1,0200	36,88	38,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1270	6,80	0,88
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2110	20,20	4,33
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0440	14,88	0,66
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0330	6,00	0,20
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0590	45,00	2,70
	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	1,0000	62,00	62,93

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			445,55
8	IC39B	Distribuitor/colector din cupru pentru racordarea corpurilor, aparatelor sau sistemelor de incalzire, la instalatia de incalzire cu tevi din material plastic, montat pe perete sau in casete avind diametrul de 1" pe zid de caramida	buc			700,85 12,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,4500	28,00	12,60
	2913124120000	Distribuitor/colector din cupru	buc	1,0000	650,00	650,00
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	2,0000	15,00	30,00
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,0500	14,00	0,70
	2524906720949	Diblu din PVC cu D= 8	buc	2,0000	0,50	1,00
	2874125881241	Saibe uzuale, plate M 10	buc	2,0000	0,65	1,30
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,1500	35,00	5,25
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			700,85
9	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, cu mufa cu diametrul de 1/2" TUR Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc			92,59 5,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	28,00	5,04
	29131245031911	Robinet din fonta si alama TUR	buc	1,0000	85,00	87,55
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 481,44
10	RpID11A	Montarea robinetului din fonta si alama, 1/2" Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc			99,80 5,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	28,00	5,04
	2913124503191	Robinet din fonta si alama	buc	1,0000	92,00	94,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 596,80
11	SA38C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 1"	buc			30,15 1,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	28,00	1,40
	2875274204040	Bratara pt. tevi de instalatii de apa si gaze	buc	1,0000	15,00	15,00
	2121117308308	Carton ondulat, tip 2, in suluri de 1 m	kg	0,0050	20,20	0,10
	2874115893468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	1,00	1,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,65	0,65
	2461117308499	Cartus pistol 6,3 mm	buc	1,0000	12,00	12,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 809,06
12	RpID11A	Ventil Balansa cu supapa de siguranta d=15 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc			123,49 5,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	28,00	5,04
	2913124503191v	Ventil Balansa cu supapa de siguranta d=15	buc	1,0000	115,00	118,45
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			493,96
13	RpID11A	Montarea robinetului de scurgere d=20 Materiale marunte si de montaj(garnituri, cinepa, ulei)=1,0300	buc			99,80 5,04
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1800	28,00	5,04
	2913124503191s	Robinet de scurgere d=20	buc	1,0000	92,00	94,76
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			798,40
14	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil,	buc			156,17 7,28
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,2600	28,00	7,28
	2913137343001v	Robinet de aerisire cu ventil,	buc	1,0000	95,00	95,00
	2863137308803	Cheie pentru robinet de aerisire	buc	1,0000	52,00	52,00
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	45,00	0,68
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0080	6,00	0,05
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,0150	78,00	1,17
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 498,77
15	IC49A	Vas de dezaerisire, avind diametrul nominal de 100 mm ... 300 mm	buc			149,66 30,80
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	28,00	30,80
	2875277357000	Vas de dezaerisire	buc	1,0000	117,88	117,88
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0060	6,00	0,04

1	2	3	4	5	6	7
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0120	78,00	0,94
		Cheltuieli directe	lei			149,66
16	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Materiale marunte=1,0500	buc			23,73 4,76
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1700	28,00	4,76
	4011106202741	Energie electrica	kw	2,5000	1,89	4,96
	2811236832352	Burghiu widia	buc	0,8000	14,00	11,76
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0900	25,00	2,25
		Cheltuieli directe	lei			284,78
17	RpIE04A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare sau distributie la instalatii avind diametrul 3/8"-1"	m			10,95 2,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	28,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
	2952270003302	Electropompa de apa	h-ut	0,0500	152,00	7,60
		Cheltuieli directe	lei			219,00
18	RpIE05A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare a conductelor de alimentare a aerotermelor sau bateriilor de incalzire , avind diametrul de 3/8"-1"	m			3,35 2,80
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1000	28,00	2,80
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	11,00	0,55
		Cheltuieli directe	lei			67,00

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita.**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 6-4
Sistemul de Ventilarea**

Valoarea de deviz 12 584,39 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilarea				
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc	14,0000	8,40 8,40	117,60 117,60
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200 - 300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2	20,0000	256,16 96,32	5 123,23 1 926,40
3	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2	20,0000	117,75 34,16	2 355,01 683,20
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x100, 300x200	buc	14,0000	114,50 14,00	1 603,00 196,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			9 198,84
		Total Ventilarea Inclusiv salariu				9 198,84 2 923,20
		<i>Total</i>	lei			9 198,84
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				9 198,84 2 923,20

		Total	lei	9 198,84
		CASM	22,5 %	657,72
		Cheltuieli de transport	2 %	125,34
		Total CD		9 981,90
		Cheltuieli de regie	3 %	299,46
		Total cu CR		10 281,36
		Beneficiu	2 %	205,63
		Total cu B		10 486,99
		TVA	20 %	2 097,40
				12 584,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 923,20

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita.**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-4

Sistemul de Ventilarea

Valoarea de deviz 12 584,39 lei

Intocmit in prețuri curente Nđ 02.06.2020

№	Simbol norme		Cantitate	Valoarea de deviz, lei
---	--------------	--	-----------	------------------------

crt.	și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	conform datelor din proiect	Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-4:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	6,8600	28,00	192,08
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	24,4000	28,00	683,20
3.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	68,8000	28,00	1 926,40
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,3400	28,00	121,52
		Total manopera				2 923,20

Materiale:

1.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,3232	15,00	4,85
2.	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	20,6000	26,00	535,60
3.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0606	15,20	0,92
4.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6060	6,80	4,12
5.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2020	20,20	4,08
6.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,2424	11,30	2,74
7.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,0000	1,40	9,80
8.	2682162605829	Vata minerala	m2	20,6000	54,00	1 112,40
9.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	58,5800	16,00	937,28
10.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	94,9400	15,50	1 471,57
11.	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,7400	14,88	11,01
12.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	29,2900	11,50	336,84
13.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	16,1600	11,60	187,46
14.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,8600	14,88	12,80
15.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,6060	14,88	9,02
16.	28112363062v	Решетка RAG 300x100, 300x200	buc	14,0000	98,00	1 372,00
17.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	121,2000	1,00	121,20
18.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	121,2000	0,25	30,30
19.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,1616	28,00	4,52
20.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	121,2000	0,60	72,72
21.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	2,1000	12,00	25,20
22.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,2020	3,50	0,71
		Total materiale de construcții				6 267,14

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0000	8,50	8,50
		Total utilaje de construcții				8,50

Total	lei	9 198,84
CASM	22,5 %	657,72
Cheltuieli de transport	2 %	125,34
Total CD		9 981,90
Cheltuieli de regie	3 %	299,46
Total cu CR		10 281,36
Beneficiu	2 %	205,63
Total cu B		10 486,99

TVA	20 %	2 097,40
-----	------	----------

Total deviz:

12 584,39

Intocmit

"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul
Ocnita.**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Ventilarea				
1	RpCU05A	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime	buc			8,40
						8,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0200	28,00	0,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2800	28,00	7,84
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			117,60
2	VA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 200 - 300 mm Material marunt(cirpe de sters, energie electrica, etc.)=1,0100	m2			256,16
						96,32
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	3,4400	28,00	96,32
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,8000	11,60	9,37
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0100	20,20	0,20
	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0120	11,30	0,14
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0100	3,50	0,04
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0160	15,00	0,24
	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0080	28,00	0,23
	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	1,4500	11,50	16,84
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0300	6,80	0,21
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0030	15,20	0,05
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,64
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0300	14,88	0,45
	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	2,9000	16,00	46,86
	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	4,7000	15,50	73,58
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,25	1,52
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,00	6,06
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	8,50	0,42
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 123,23

1	2	3	4	5	6	7
3	RpIF10A	Izolarea conductelor cu saltele din vata minerala de sticla, vata minerala tip 1 sau vata minerala tip P pe carton ondulat sau plasa de rabit, confectionata pe santier, avind grosimea de 20, 30, 40, 50 mm, executate la conducte cu circumferinta sub 35 cm	m2			117,75 34,16
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,2200	28,00	34,16
	2682162605829	Vata minerala	m2	1,0300	54,00	55,62
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,0430	14,88	0,64
	2710503805372	Sirma moale zincata D=2 mm	kg	0,0370	14,88	0,55
	2121117308309	Carton ondulat, tip 2	m2	1,0300	26,00	26,78
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			2 355,01
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Решетка RAG 300x100, 300x200	buc			114,50 14,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	28,00	13,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	28,00	0,84
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	12,00	1,80
	28112363062v	Решетка RAG 300x100, 300x200	buc	1,0000	98,00	98,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,40	0,70
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 603,00

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design" SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-5
Lucrari de constructie. Haznaua

Valoarea de deviz 29 996,33 lei

Intocmit in prețuri curente Cp 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Hazna 1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,3200	656,00 0,00	209,92 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,5300	57,68 57,68	30,57 30,57
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,5300	250,70 0,00	132,87 0,00
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	54,4000	27,30 0,00	1 485,12 0,00
		<i>Total</i>	lei			1 858,48
		Total Lucrari de terasament				1 858,48

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				30,57
		1.1.2. Lucrari de betonare				
5	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0690	1 465,65 190,72	101,13 13,16
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,6900	755,36 128,80	521,20 88,87
7	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put	1,0000	5 401,00 0,00	5 401,00 0,00
8	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	62,0000	29,48 1,68	1 827,67 104,16
9	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, Bipoli, in 2 straturi	m2	62,0000	126,68 2,80	7 854,13 173,60
10	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc	1,0000	290,77 19,60	290,77 19,60
11	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	3,0000	191,05 9,52	573,15 28,56

1	2	3	4	5	6	7
12	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	62,0000	40,24 7,00	2 494,69 434,00
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,0000	34,28 5,88	411,32 70,56
14	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	1,0000	951,53 151,20	951,53 151,20
		<i>Total</i>	lei			20 426,59
		Total Lucrari de betonare Inclusiv salariu				20 426,59 1 083,71
		1.1.3. Coloana de ventilare				
15	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m	1,0000	311,43 11,48	311,43 11,48
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3	0,2000	755,35 128,80	151,07 25,76
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1,1000	12,54 1,48	13,79 1,63
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	9,5000	34,28 5,88	325,62 55,86

1	2	3	4	5	6	7
19	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Zont de asupra trubei de asbest)	m2	0,1800	203,61 68,89	36,65 12,40
		<i>Total</i>	lei			838,56
		Total Coloana de ventilare Inclusiv salariu				838,56 107,13
		<i>Total</i>	lei			23 123,63
		Total Hazna Inclusiv salariu				23 123,63 1 221,41
		<i>Total</i>	lei			23 123,63
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				23 123,63 1 221,41

		Total	lei	23 123,63
		CASM	22,5 %	274,82
		Cheltuieli de transport	2 %	394,56
		Total CD		23 793,01
		Cheltuieli de regie	3 %	713,79
		Total cu CR		24 506,80
		Beneficiu	2 %	490,14
		Total cu B		24 996,94
		TVA	20 %	4 999,39
		Total deviz: Inclusiv salariu		29 996,33 1 221,41

Intocmit

"Con Pro Design"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Sectorul de Politie nr.1
or.Ocnita, r-ul Ocnita**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-5

Lucrari de constructie. Haznaua

Valoarea de deviz 29 996,33 lei

Intocmit in prețuri curente Nđ 02.06.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-5:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,0200	28,00	28,56
2.	7123010010200	Betonist	h-om	8,4655	28,00	237,03
3.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	28,00	1,54
4.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	1,0800	28,00	30,24
5.	7132040012700	Parchetar	h-om	15,5000	28,00	434,00
6.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	9,9200	28,00	277,76
7.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,4428	28,00	12,40
8.	7212030022700	Sudor	h-om	0,2150	28,00	6,02
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,0850	28,00	114,38
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,5617	28,00	43,73
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,2468	28,00	34,91
12.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	28,00	0,84
		Total manopera				1 221,41

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3225	3,00	0,97
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,3519	230,00	80,94
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,3476	230,00	309,94
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,7360	165,00	286,44
5.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,4952	165,00	246,70
6.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2280	62,00	14,14
7.	2010237318750	Distantieri	buc	0,1650	1,00	0,16
8.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	138,2600	12,00	1 659,12
9.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0682	150,00	10,23
10.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0450	15,00	0,68
11.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	204,6000	6,80	1 391,28
12.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0810	6,80	0,55
13.	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0270	12,00	0,32
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0180	20,20	0,36
15.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0820	18,25	1,50
16.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	166,2965	1,40	232,82
17.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	9,2141	1,40	12,90
18.	26511221004022	Ciment M-400	kg	537,5400	1,40	752,56
19.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	309,0000	1,40	432,60
20.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	40,9200	3,00	122,76
21.	26611264330911	Inel de reazem K10-1	buc	1,0000	72,00	72,00

22.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-20	buc	1,0000	1 229,00	1 229,00
23.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
24.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
25.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	910,00	0,82
26.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	1,2400	815,00	1 010,60
27.	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm	m	1,0080	162,00	163,30
28.	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	buc	0,3380	355,00	119,99
29.	2682132601626b	Bipoli	m2	68,2000	88,00	6 001,60
30.	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	0,7200	16,00	11,52
31.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,1275	10,50	11,84
32.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,0360	11,60	0,42
33.	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	0,3528	11,60	4,09
34.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2150	14,88	3,20
35.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0110	14,88	0,16
36.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0270	14,88	0,40
37.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	21,5000	28,00	602,00
38.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	45,0000	12,00	540,00
39.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,2400	19,50	24,18
40.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1075	37,50	4,03
41.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0800	1,25	1,35
42.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	1,0800	0,50	0,54
43.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0800	0,60	0,65
44.	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0300	250,00	257,50
45.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1720	1,89	0,32
46.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0030	11,00	0,03
47.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5916	11,00	6,51
48.	4100126202818	Apa	m3	0,4685	11,00	5,15
		Total materiale de construcții				19 728,17

Utilaje de construcții:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	180,00	0,18
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0036	8,50	0,03
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,9114	8,50	7,75
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5025	180,00	90,45
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,6560	320,00	209,92
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0340	230,00	7,82
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,5777	230,00	132,87
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3560	35,00	12,46
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1077	28,00	3,02
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,1477	45,00	6,65
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,6120	120,00	193,44
13.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0576	58,00	3,34
14.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,9008	150,00	1 485,12
		Total utilaje de construcții				2 174,05

Total	lei	23 123,63
CASM	22,5 %	274,82

Cheltuieli de transport	2 %	394,56
Total CD		23 793,01
Cheltuieli de regie	3 %	713,79
Total cu CR		24 506,80
Beneficiu	2 %	490,14
Total cu B		24 996,94
TVA	20 %	4 999,39

Total deviz: **29 996,33**

Intocmit

"Con Pro Design"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Sectorul de Politie nr.1 or.Ocnita, r-ul
Ocnita**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Hazna				
		1.1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			656,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	320,00	656,00
		Cheltuieli directe	lei			209,92
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			57,68 57,68
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	28,00	57,68
		Cheltuieli directe	lei			30,57
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			250,70 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	230,00	250,70

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			132,87
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			27,30
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	150,00	27,30
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 485,12
		1.1.2. Lucrari de betonare				
5	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 465,65
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	28,00	190,72
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	230,00	1 173,04
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	11,00	5,51
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,38
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			101,13
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			755,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	28,00	110,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,00	18,20
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	261,59
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	165,00	129,99
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	230,00	167,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	11,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	28,00	1,59
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	230,00	4,13
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			521,20
7	AcD53C1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana	put			5 401,00
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1	buc	1,0000	72,00	72,00
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-20	buc	1,0000	1 229,00	1 229,00
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIQI-20-1	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9	buc	1,0000	2 800,00	2 800,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			5 401,00
8	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			29,48
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	28,00	1,68
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	6,80	11,56
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	150,00	0,09
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	12,00	13,56
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	8,50	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			1 827,67
9	IzF04G	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, Bipoli, in 2 straturi	m2			126,68
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1000	28,00	2,80
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,6000	6,80	10,88
	2682132601626b	Bipoli	m2	1,1000	88,00	96,80
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3200	3,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	150,00	0,08
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1000	12,00	13,20
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0200	19,50	0,39
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	8,50	0,01
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	120,00	1,56
		Cheltuieli directe	lei			7 854,13
10	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0300	buc			290,77 19,60
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	28,00	19,60
	2875274200000	Capac cu rama	buc	1,0000	250,00	257,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,40	9,33
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	165,00	4,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	11,00	0,08
		Cheltuieli directe	lei			290,77
11	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			191,05 9,52
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	28,00	9,52
	2811236305660	Scara vang, otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	12,00	180,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,40	1,19
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	165,00	0,33
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0010	11,00	0,01
		Cheltuieli directe	lei			573,15
12	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			40,24 7,00
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	28,00	7,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	165,00	4,62
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	11,00	0,08
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	1,40	12,14
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	815,00	16,30
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	8,50	0,10
		Cheltuieli directe	lei			2 494,69
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,28 5,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,00	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,00	0,28
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,88	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,04
		Cheltuieli directe	lei			411,32
14	CA04B	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3			951,53 151,20
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	28,00	138,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	28,00	12,60
	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	300,0000	1,40	432,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	165,00	125,76
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	230,00	161,09
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3300	11,00	3,74
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	28,00	1,60
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	230,00	4,14
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	35,00	21,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	180,00	50,40
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			951,53
		1.1.3. Coloana de ventilare				
15	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m			311,43 11,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3800	28,00	10,64
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	28,00	0,84
	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm	m	1,0080	162,00	163,30
	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	buc	0,3380	355,00	119,99
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0820	18,25	1,50
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2280	62,00	14,14
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	910,00	0,82
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018	11,00	0,02
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	180,00	0,18
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			311,43
16	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase)=1,0100	m3			755,35 128,80
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	28,00	110,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	28,00	18,20
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,40	261,60
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	165,00	130,00
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	230,00	167,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	11,00	3,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	28,00	1,60
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	230,00	4,15
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	180,00	45,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	35,00	14,00
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			151,07
17	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			12,54 1,48
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0500	28,00	1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	28,00	0,08
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	10,50	10,76
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,88	0,15
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			13,79
18	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			34,28 5,88
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	28,00	5,32
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	28,00	0,28
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	28,00	0,28
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,88	0,15
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	28,00	28,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	37,50	0,19
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,89	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	3,00	0,05
		<i>Cheltuieli directe</i>	lei			325,62
19	VB30A	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,5 mm grosime (Zont de asupra trubei de asbest)	m2			203,61 68,89
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	2,4600	28,00	68,89
	2732103702611	Banda otel T 3 x 30 mm	kg	1,9600	11,60	22,72
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1000	20,20	2,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	0,2000	11,60	2,33
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1500	12,00	1,78
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,2500	15,00	3,78
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4500	6,80	3,06
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	6,0000	0,60	3,61

1	2	3	4	5	6	7
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1500	14,88	2,22
	2710403600203	Tabla neagra cal. I 0,5 mm	kg	4,0000	16,00	64,00
	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	6,0000	0,50	3,00
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	6,0000	1,25	7,50
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3200	58,00	18,56
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0200	8,50	0,17
		Cheltuieli directe	lei			36,65

APROBAT:

Intocmit
"Con Pro Design"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

	Totalizator Ocnita		
	Suma fara TVA	TVA	Total cu TVA
1	43673,56	8734,712	52408,272
2	57906,47	11581,29	69487,764
3	285887,32	57177,46	343064,784
4	305656,66	61131,33	366787,99
5	57251,93	11450,39	68702,316
6	30092,34	6018,47	36110,808
7	25078,31	5015,662	30093,972
8	25078,31	5015,66	30093,972
9	34978,27	6995,65	41973,924
10	10486,99	2097,40	12584,388
11	24996,94	4999,39	29996,328
	901087,1	180217,4	1081304,52