

Lucrări de reparație capitală
și întreținere a drumurilor locale
din comuna Tirnova, r. Dondușeni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 2 308 486,21 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Imbracaminte din beton asfaltic				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	70,0000	66,00 0,00	4 620,00 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	700,0000	468,81 44,81	328 165,60 31 365,60
3	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat marunt, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	7 000,00 00	214,89 4,48	1 504 263,6 0 31 365,60
4	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	910,0000	36,50 2,37	33 211,53 2 154,29
Total Imbracaminte din beton asfaltic						1 870 260,73

Cheltuieli directe	lei	1 870 260,73
Asigurarea socială	24,00 %	15 572,52
Total	100,00 +	1 885 833,25
Cheltuieli de regie	1,00 %	18 858,34
Total	100,00 +	1 904 691,59
Beneficiu	1,00 %	19 046,92
Total	100,00 +	1 923 738,51
TVA	20,00 %	384 747,70

Total deviz: 2 308 486,21
Inclusiv salariu 64 885,49

Intocmit _____
(funcția, semnătura)

Verificat _____
(funcția, semnătura)

