OFERTĂ

Către: **Consiliul Raional Telenesti 5801, MOLDOVA, Teleneşti, locality, 31 August nr.9**
(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Stimaţi domni,

1. Examinînd documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei, subsemnaţii, N. Rozembac - director
reprezentanţi ai ofertantului SRL MARNICMIH_
(denumirea, numele ofertantului)
ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm lucrările de **Lotul nr. 1 - Lucrări de reparație și întreținere a drumurilor publice locale** pentru suma **fără TVA** de **4 691 240,7 lei**, la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de **938 248,14 lei MD** suma totală fiind **5 629 488,86 lei MD** (incl. TVA 20%)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, să începem lucrările termen de 24 ore după primirea dispoziţiei de începere şi să **executăm lucrările in peioada iulie-septembrie 2025.**
3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de **60 (șaizeci)** zile(durata în cifre şi în litere), respectiv pînă la data de **05.09.2025** şi ea va rămîne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită cîştigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
   [ ] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă";
   [x] nu depunem ofertă alternativă.
   (se bifează opţiunea corespunzătoare)
6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind cîştigătoare, să constituim garanţia de bună executare în conformitate cu prevederile din documentaţia standard pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.
7. Înţelegem că nu sînteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data 04/07/2025
N. Rozembac, în calitate de director, legal autorizat să semnez oferta pentru şi în numele SRL MARNICMIH
(denumirea/numele ofertantului)

ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _30__ (% din preţul total ofertat).
2. Garanţia de bună executare va fi constituită sub formă de garantie bancara in valoare de _5%_ din valoarea totală a contractului (inclusiv TVA) , ori retineri succesive din plata cuvenita pentru facturile inaintate
3. Perioada de garanţie pentru lucrările executate __5(cinci) ani din data semnării procesului-verbal de recepție la finisarea lucrărilor.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziţiei de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) **24 ore**.
5. Termenul pentru emiterea dispoziţiei de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **la discretia autoritatii contractante**

Ofertant,

_____

(semnătura autorizată)

Digitally signed by Rozembac Nicolae
Date: 2025.07.04 14:39:00 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ

Formular Nr.7
WinCmeta

Reparatii capitale prin amenajarea invelisurilor asfaltice la unele portiuni de drum
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 5 629 488,86 Lei

Intocmit in preţuri curente 04.07.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură / incl. salariu	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cucioaia L-290 250 m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	1,2500	1 033,900 / 0,000	1 292,375 / 0,000
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	300,0000	654,870 / 51,000	196 461,000 / 15 300,000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,8130	10 941,129 / 0,000	8 895,138 / 0,000
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1cu asternere mecanica Kmat=1.5	m2	1 250,0000	241,924 / 4,250	302 405,625 / 5 312,500
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	50,948 / 2,695	12 737,100 / 673,625
		Total	Lei			521 791,238
		Asigurari sociale	24 %			5 108,670
		Total				526 899,91
		Cheltuieli de regie	6 %			31 613,99

1	2	3	4	5	6	7
		Total				558 513,9
		Beneficiu de deviz	1 %			5 585,14
		Total				564 099,04
		TVA	20 %			112 819,8
		Total Cucioaia L-290 250 m Inclusiv salariu				**676 918,85 21 286,125**
		2. Crasnaseni-Bogzesti L-309 25 m				
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 250,0000	4,936 / 4,250	6 170,000 / 5 312,500
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,5000	92,610 / 0,000	1 157,625 / 0,000
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	300,0000	654,870 / 51,000	196 461,000 / 15 300,000
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,8130	10 941,129 / 0,000	8 895,138 / 0,000
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1cu asternere mecanica Kmat=1.5	m2	1 250,0000	241,924 / 4,250	302 405,625 / 5 312,500
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	250,0000	50,948 / 2,695	12 737,100 / 673,625
		Total	Lei			527 826,488
		Asigurari sociale	24 %			6 383,670
		Total				534 210,158
		Cheltuieli de regie	6 %			32 052,609
		Total				566 262,77
		Beneficiu de deviz	1 %			5 662,63
		Total				571 925,40

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			114 385,08
		Total Crasnaseni-Bogzesti L-309 25 m **Inclusiv salariu**				**686 310,48** **26 598,625**
		3. Tirsitei L-295 400 m				
12	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3	2,0000	1 033,900 0,000	2 067,800 0,000
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	20,0000	92,610 0,000	1 852,200 0,000
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	480,0000	654,870 51,000	314 337,600 24 480,000
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	1,3000	10 941,000 0,000	14 223,300 0,000
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1cu asternere mecanica Kmat=1.5	m2	2 000,0000	241,924 4,250	483 849,000 8 500,000
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	400,0000	50,948 2,695	20 379,360 1 077,800
		Total	Lei			836 709,260
		Asigurari sociale	24 %			8 173,872
		Total				844 883,132
		Cheltuieli de regie	6 %			50 692,988
		Total				895 576,120
		Beneficiu de deviz	1 %			8 955,76
		Total				904 531,88
		TVA	20 %			180 906,38

1	2	3	4	5	6	7
		Total Tirsitei L-295 400 m Inclusiv salariu				**1 085 438,26 34 057,800**
		4. Budai L-309 270 m				
18	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 350,0000	4,936 4,250	6 663,600 5 737,500
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,5000	92,610 0,000	1 250,235 0,000
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	324,0000	654,870 51,000	212 177,880 16 524,000
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	0,8780	10 940,522 0,000	9 605,778 0,000
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1cu asternere mecanica Kmat=1.5	m2	1 350,0000	241,924 4,250	326 598,075 5 737,500
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	270,0000	50,948 2,695	13 756,068 727,515
		Total	Lei			570 051,636
		Asigurari sociale	24 %			6 894,364
		Total				576 946,000
		Cheltuieli de regie	6 %			34 616,760
		Total				611 562,760
		Beneficiu de deviz	1 %			6 115,63
		Total				617 678,39
		TVA	20 %			123 535,68
		Total Budai L-309 270 m Inclusiv salariu				**741 214,07 28 726,515**
		5. Ghermanesti L-308 350 m				

1	2	3	4	5	6	7
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 750,0000	4,936 4,250	8 638,000 7 437,500
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	420,0000	654,870 51,000	275 045,400 21 420,000
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	1,1380	10 940,631 0,000	12 450,438 0,000
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1cu asternere mecanica Kmat=1.5	m2	1 750,0000	241,924 4,250	423 367,875 7 437,500
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	350,0000	50,948 2,695	17 831,940 943,075
		Total	Lei			737 333,653
		Asigurari sociale	24 %			8 937,138
		Total				746 270,791
		Cheltuieli de regie	6 %			44 776,247
		Total				791 047,04
		Beneficiu de deviz	1 %			7 910,47
		Total				798 957,5
		TVA	20 %			159 791,5
		Total Ghermanesti L-308 350 m Inclusiv salariu				**958 749,00 37 238,075**
		6. ChiteaniiVechi L-298 km 3300+320 m				
29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3	96,0000	342,984 136,000	32 926,464 13 056,000
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 250 ml*5.1*fundatii de 0.15 cm pietris	m3	160,0000	29,041 12,155	4 646,560 1 944,800
31	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu	100 m3	1,5000	1 562,400 0,000	2 343,600 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. 1.250m*6m				
32	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	131,0000	25,840 0,000	3 385,040 0,000
33	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	192,0000	618,910 97,750	118 830,720 18 768,000
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,9200	1 446,567 0,000	2 777,408 0,000
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3	384,0000	654,870 51,000	251 470,080 19 584,000
36	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2	1 920,0000	4,936 4,250	9 477,120 8 160,000
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t	1,0400	10 941,000 0,000	11 378,640 0,000
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 600,0000	240,245 5,100	384 392,000 8 160,000
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.33 l/m2 350ml*5m	t	0,5780	10 940,273 0,000	6 323,478 0,000
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 350*5	m2	1 750,0000	165,544 4,250	289 702,000 7 437,500
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	320,0000	50,948 2,695	16 303,488 862,240
		Total	Lei			1 133 956,598
		Asigurari sociale	24 %			18 713,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 152 670,00
		Cheltuieli de regie	6 %			69 160,201
		Total				1 221 830,20
		Beneficiu de deviz	1 %			12 218,3
		Total				1 234 048,5
		TVA	20 %			246 809,7
		Total ChiteaniiVechi L-298 km 3300+320 m **Inclusiv salariu**				**1 480 858,2** **77 972,540**

		Total	Lei	5 629 488,86
		Total deviz: **Inclusiv salariu**		**5 629 488,86** **225 879,67**

Intocmit SRL MARNICMIH

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Consiliul raional Telenesti

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Reparatii capitale prin amenajarea invelisurilor asfaltice la unele portiuni de drum

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 5 629 488,86 Lei

Intocmit in preţuri curente 04.07.2025

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări şi cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				
		Manopera:				
1.	7129020012800	Pavator	h-om	1 545,6000	85,00	131 376,000
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	563,5000	85,00	47 897,500
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	313,5000	85,00	26 647,500
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	234,8080	85,00	19 958,680
		Total manopera				**225 879,67**
		Materiale:				
1.	11110001000131 0	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	225,6000	1 560,00	351 936,000
2.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	1 236,1000	1 600,00	1 977 760,0 00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	448,2240	330,00	147 913,920
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	231,8400	330,00	76 507,200
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2 691,5520	330,00	888 212,160
6.	1421102200000	Nisip bitumat	t	44,2500	710,00	31 417,500
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	251,7120	340,00	85 582,080
8.	23203226000401	Bitum	t	6,7567	10 500,00	70 945,350
9.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	170,2500	21,00	3 575,250
10.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	388,6240	20,00	7 772,480
		Total materiale de construcţii				**3 641 621,9 5**
		Utilaje de construcţii:				
1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	74,4000	160,00	11 904,000
2.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,9680	420,00	826,560
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	129,1815	490,00	63 298,935
4.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	63,0230	410,00	25 839,430
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	661,2350	410,00	271 106,350
6.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	20,2400	390,00	7 893,600
7.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,2886	350,00	801,010
8.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu	h-ut	62,1950	790,00	49 134,050

		motor term. 92 cp				
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	5,5800	420,00	2 343,600
10.	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,2080	85,00	187,680
11.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,0528	430,00	1 312,704
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	74,4000	95,00	7 068,000
13.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,2886	290,00	663,694
14.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,2080	290,00	640,320
15.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,9560	340,00	3 385,040
16.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	39,3208	350,00	13 762,280
		Total utilaje de construcţii				**460 167,24**

Total	Lei	4 327 668,86
Asigurari sociale	24 %	54 211,12
Total		4 381 879,98
Cheltuieli de regie	6 %	262 912,8
Total		4 644 792,78
Beneficiu de deviz	1 %	46 447,93
Total		4 691 240,7
TVA	20 %	938 248,14
Total deviz:		**5 629 488,86**

Intocmit SRL MARNICMIH
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat Consiliul raional Telenesti
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Reparatii capitale prin amenajarea invelisurilor asfaltice la unele portiuni de drum **Investitor Consiliul raional Telenesti**

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme şi Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total / incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Cucioaia L-290 250 m				
1	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 033,900 / 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	490,00	1 033,90
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3			654,870 / 51,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,00	402,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	490,00	20,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	410,00	105,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			10 941,129 / 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 815,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
4	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1cu asternere mecanica Kmat=1.5	m2			241,924 / 4,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	225,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	710,00	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
5	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,948 / 2,695
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	85,00	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	490,00	1,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	390,00	4,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	410,00	0,18
		2. Crasnaseni-Bogzesti L-309 25 m				
6	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,936 / 4,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	490,00	0,69

1	2	3	4	5	6	7
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			92,610 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	490,00	92,61
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3			654,870 51,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,00	402,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	490,00	20,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	410,00	105,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			10 941,129 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 815,13
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
10	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1cu asternere mecanica Kmat=1.5	m2			241,924 4,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	225,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	710,00	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,948 2,695
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	85,00	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	490,00	1,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	390,00	4,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	410,00	0,18
		3. Tirsitei L-295 400 m				
12	DA04A	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului	100 m3			1 033,900 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,1100	490,00	1 033,90
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			92,610 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	490,00	92,61
14	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3			654,870 51,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,00	402,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	490,00	20,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	410,00	105,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			10 941,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1cu asternere mecanica Kmat=1.5	m2			241,924 4,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	225,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	710,00	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
17	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,948 2,695
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	85,00	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	490,00	1,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	390,00	4,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	410,00	0,18
		4. Budai L-309 270 m				
18	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,936 4,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	490,00	0,69
19	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2			92,610 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1890	490,00	92,61
20	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3			654,870 51,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,00	402,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	490,00	20,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	410,00	105,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
21	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			10 940,522 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 814,52
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
22	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1cu asternere mecanica Kmat=1.5	m2			241,924 4,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	225,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	710,00	3,19

1	2	3	4	5	6	7
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
23	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,948 2,695
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	85,00	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	490,00	1,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	390,00	4,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	410,00	0,18
		5. Ghermanesti L-308 350 m				
24	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,936 4,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	490,00	0,69
25	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3			654,870 51,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,00	402,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	490,00	20,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	410,00	105,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
26	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			10 940,631 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 814,63
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
27	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, BA16 SM EN 13108-1cu asternere mecanica Kmat=1.5	m2			241,924 4,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	225,60
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	710,00	3,19
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,00	0,35
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
28	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,948 2,695
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	85,00	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	490,00	1,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	390,00	4,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	410,00	0,18
		6. ChiteaniiVechi L-298 km 3300+320 m				
29	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic	m3			342,984 136,000

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	85,00	136,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	490,00	9,36
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	95,00	73,62
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	160,00	124,00
30	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta 250 ml*5.1*fundatii de 0.15 cm pietris	m3			29,041 12,155
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1430	85,00	12,15
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0239	490,00	11,71
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	0,0138	85,00	1,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	0,0138	290,00	4,00
31	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I. 1.250m*6m	100 m3			1 562,400 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	3,7200	420,00	1 562,40
32	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			25,840 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	340,00	25,84
33	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			618,910 97,750
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	85,00	97,75
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	340,00	445,74
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	410,00	62,73
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	350,00	8,05
34	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			1 446,567 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	350,00	417,19
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	430,00	683,70
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	290,00	345,67
35	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire 20 cm	m3			654,870 51,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	85,00	51,00
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	330,00	66,99
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	330,00	402,27
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	490,00	20,58
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	410,00	105,78
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,25
36	RpDA04C	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea	m2			4,936 4,250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	85,00	4,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0014	490,00	0,69
37	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.65 l/m2	t			10 941,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 815,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
38	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2			240,245 5,100
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	85,00	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 560,00	219,96
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	710,00	2,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	21,00	0,34
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	410,00	3,24
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	410,00	3,24
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor	h-ut	0,0079	790,00	6,24

1	2	3	4	5	6	7
		term. 92 cp				
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.33 l/m2 350ml*5m	t			10 940,273 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	10 500,00	10 814,27
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	420,00	126,00
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica 350*5	m2			165,544 4,250
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	85,00	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 600,00	150,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	710,00	2,13
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	21,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	410,00	2,17
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	790,00	4,19
41	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2			50,948 2,695
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	85,00	2,69
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	330,00	41,58
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	490,00	1,72
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	350,00	0,34
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	390,00	4,29
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	410,00	0,18

APROBAT:

Intocmit
SRL MARNICMIH
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Consiliul raional Telenesti
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.