

**Lucrari de reparatie a birourilor
Blocului curativ din cadrul IET
135 din str.M.Sadoveanu 6/2,
mun.Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-4 (LOT 3)
Lucrari de reparatii**

Valoarea de deviz 251 375,38 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1.Lucrari de constructii				
		Capitolul 1.1.Biroul 7				
		Capitolul 1.1.1.Pardoseli				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	18,33	12,09 10,14	221,58 185,84
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	18,33	20,45 4,34	374,81 79,58
3	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	18,33	103,40 5,75	1 895,41 105,39
4	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2	18,33	203,68 26,52	3 733,44 486,13
Total Capitolul 1.1.1.Pardoseli					6 225,23	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						856,93
		Capitolul 1.1.2 Tavan				
5	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	18,33	196,26 53,30	3 597,45 976,90
Total Capitolul 1.1.2 Tavan						3 597,45
Incluziv salariu						976,90
		Capitolul 1.1.3.Pereti, inclusiv glafuri				
6	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	50,46	7,42 6,24	374,57 315,03
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	10,10	6,58 5,87	66,51 59,34
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	54,62	4,61 0,74	251,91 40,26
9	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,10	47,00 15,72	474,72 158,82
10	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	10,10	47,28 15,97	477,55 161,30
11		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	11,15	3,80 0,00	42,37 0,00
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,62	2,66 0,74	145,40 40,26
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	54,62	22,60 17,84	1 234,55 974,45

1	2	3	4	5	6	7
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	54,62	2,66 0,74	145,40 40,26
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	54,62	33,66 13,51	1 838,37 738,11
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit.1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	1,92	170,56 32,19	327,48 61,81
Total Capitolul 1.1.3.Pereti, inclusiv glafuri						5 378,84
Incluziv salariu						2 589,64
		Capitolul 1.1.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
17	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	23,34 23,34	23,34 23,34
18	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,00	22,11 22,11	22,11 22,11
19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	1,00	785,04 46,68	785,04 46,68
20	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,75 25,80	417,75 25,80
21	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	100,40 8,60	200,80 17,20
22	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R φ20x2.3	m	1,50	66,26 6,88	99,39 10,32
23		Cot cu fix 20 x 1/2	buc	2,00	2,10 0,00	4,20 0,00

1	2	3	4	5	6	7
24	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	23,66 6,14	23,66 6,14
25	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	12,17 5,41	36,50 16,22
Total Capitolul 1.1.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)						1 612,78
Incluziv salariu						167,81
Capitolul 1.1.5 Retele electrice						
26	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	22,00	10,56 10,26	232,34 225,74
27	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	22,00	10,03 5,39	220,57 118,60
28	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	10,00	3,03 3,03	30,28 30,28
29	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	10,00	4,17 3,28	41,66 32,81
Total Capitolul 1.1.5 Retele electrice						524,84
Incluziv salariu						407,42
Total Capitolul 1.1.Biroul 7						17 339,15
Incluziv salariu						4 998,70
Capitolul 1.2.Biroul 8						
Capitolul 1.2.1.Pardoseli						
30	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din	m2	5,50	12,09	66,49

1	2	3	4	5	6	7
		cover din PVC			10,14	55,76
31	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,50	20,45 4,34	112,46 23,88
32	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	5,50	103,40 5,75	568,73 31,62
33	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu cover PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05.mm, clasa rezistenta min.33EN ISO 10 582. rezistenta abraziva T,antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crese, lipit cu prenadez	m2	5,50	203,68 26,52	1 120,22 145,87
Total Capitolul 1.2.1.Pardoseli						1 867,90
Incluziv salariu						257,13
Capitolul 1.2.2.Tavane						
34	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,50	107,48 37,26	591,12 204,95
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,50	22,60 17,84	124,31 98,12
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,50	2,66 0,74	14,64 4,05
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,50	33,66 13,51	185,12 74,32
Total Capitolul						915,19

1	2	3	4	5	6	7
1.2.2.Tavane						
Incluziv salariu						381,45
		Capitolul 1.2.3.Pereti, inclusiv glafuri				
38	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	28,68	6,58 <hr/> 5,87	188,85 <hr/> 168,49
39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,20	6,58 <hr/> 5,87	47,41 <hr/> 42,30
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	28,68	4,61 <hr/> 0,74	132,28 <hr/> 21,14
41	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,20	47,00 <hr/> 15,72	338,42 <hr/> 113,22
42	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	7,20	47,28 <hr/> 15,97	340,43 <hr/> 114,99
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,68	2,66 <hr/> 0,74	76,35 <hr/> 21,14
44	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,68	22,60 <hr/> 17,84	648,24 <hr/> 511,67
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	28,68	2,66 <hr/> 0,74	76,35 <hr/> 21,14
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	28,68	33,66 <hr/> 13,51	965,30 <hr/> 387,57
Total Capitolul						2 813,62

1	2	3	4	5	6	7
1.2.3.Pereti, inclusiv glafuri						
Incluziv salariu						1 401,65
Capitolul 1.2.4.Retele electrice						
47	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,00	10,56 <hr/> 10,26	116,17 <hr/> 112,87
48	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,00	10,03 <hr/> 5,39	110,28 <hr/> 59,30
49	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	3,03 <hr/> 3,03	15,14 <hr/> 15,14
50	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	4,17 <hr/> 3,28	20,83 <hr/> 16,40
Total Capitolul 1.2.4.Retele electrice						262,42
Incluziv salariu						203,71
Total Capitolul 1.2.Biroul 8						5 859,14
Incluziv salariu						2 243,94
Capitolul 1.3.Biroul 6						
Capitolul 1.3.1.Pardoseli						
51	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	12,60	12,09 <hr/> 10,14	152,31 <hr/> 127,74
52	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	12,60	20,45 <hr/> 4,34	257,65 <hr/> 54,70
53	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	12,60	103,40 <hr/> 5,75	1 302,90 <hr/> 72,44
54	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete	m2	12,60	203,68 <hr/> 26,52	2 566,35 <hr/> 334,16

1	2	3	4	5	6	7
		mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,				
Total Capitolul 1.3.1.Pardoseli						4 279,21
Incluziv salariu						589,05
		Capitolul 1.3.2 Tavan				
55	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	12,60	196,26 53,30	2 472,88 671,52
Total Capitolul 1.3.2 Tavan						2 472,88
Incluziv salariu						671,52
		Capitolul 1.3.3.Pereti, inclusiv glafuri				
56	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hartie lavabila sau semilavabila	m2	40,63	7,42 6,24	301,60 253,66
57	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	10,15	6,58 5,87	66,84 59,63
58	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	42,65	4,61 0,74	196,71 31,44
59	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	10,15	47,00 15,72	477,07 159,61
60	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	10,15	47,28 15,97	479,91 162,10

1	2	3	4	5	6	7
61		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	5,80	3,80 0,00	22,04 0,00
62	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,65	2,66 0,74	113,54 31,44
63	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	42,65	22,60 17,84	964,00 760,90
64	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	42,65	2,66 0,74	113,54 31,44
65	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	42,65	33,66 13,51	1 435,49 576,35
Total Capitolul 1.3.3.Pereti, inclusiv glafuri						4 170,74
Incluziv salariu						2 066,56
Capitolul 1.3.4.Retele electrice						
66	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	15,40	10,56 10,26	162,64 158,02
67	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,40	10,03 5,39	154,40 83,02
68	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	7,00	3,03 3,03	21,19 21,19
69	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	7,00	4,17 3,28	29,16 22,96
Total Capitolul 1.3.4.Retele electrice						367,39

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						285,20
Total Capitolul 1.3.Biroul 6						11 290,21
Incluziv salariu						3 612,32
Capitolul 1.4.Biroul 5						
Capitolul 1.4.1.Pardoseli						
70	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	16,80	12,09 <hr/> 10,14	203,09 <hr/> 170,33
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	16,80	20,45 <hr/> 4,34	343,53 <hr/> 72,94
72	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	16,80	103,40 <hr/> 5,75	1 737,20 <hr/> 96,59
73	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2	16,80	203,68 <hr/> 26,52	3 421,80 <hr/> 445,55
Total Capitolul 1.4.1.Pardoseli						5 705,61
Incluziv salariu						785,40
Capitolul 1.4.2 Tavan						
74	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	16,80	196,26 <hr/> 53,30	3 297,17 <hr/> 895,36
Total Capitolul 1.4.2 Tavan						3 297,17
Incluziv salariu						895,36
Capitolul 1.4.3.Pereti, inclusiv glafuri						
75	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	53,41	7,42 <hr/> 6,24	396,47 <hr/> 333,45

1	2	3	4	5	6	7
76	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	13,35	6,58 5,87	87,91 78,43
77	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	54,62	4,61 0,74	251,91 40,26
78	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,35	47,00 15,72	627,48 209,93
79	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	13,35	47,28 15,97	631,21 213,21
80		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	12,65	3,80 0,00	48,07 0,00
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,83	2,66 0,74	153,95 42,63
82	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	57,83	22,60 17,84	1 307,11 1 031,72
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	57,83	2,66 0,74	153,95 42,63
84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,91	33,66 13,51	1 881,79 755,54
85	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit.1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	1,92	170,56 32,19	327,48 61,81

1	2	3	4	5	6	7	
		Total Capitolul 1.4.3.Pereti, inclusiv glafuri				5 867,33	
		Incluziv salariu				2 809,59	
		Capitolul 1.4.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)					
86	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	23,34 23,34	23,34 23,34	
87	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,00	22,11 22,11	22,11 22,11	
88	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	1,00	785,04 46,68	785,04 46,68	
89	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,75 25,80	417,75 25,80	
90	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	100,40 8,60	200,80 17,20	
91	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2.3	m	1,50	66,26 6,88	99,39 10,32	
92		Cot cu fix 20 x 1/2	buc	2,00	2,10 0,00	4,20 0,00	
93	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	23,66 6,14	23,66 6,14	
94	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	12,17 5,41	36,50 16,22	
		Total Capitolul 1.4.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				1 612,78	

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						167,81
		Capitolul 1.4.5.Retele electrice				
95	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,00	10,56 <hr/> 10,26	116,17 <hr/> 112,87
96	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,00	10,03 <hr/> 5,39	110,28 <hr/> 59,30
97	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	3,03 <hr/> 3,03	15,14 <hr/> 15,14
98	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	4,17 <hr/> 3,28	20,83 <hr/> 16,40
Total Capitolul 1.4.5.Retele electrice						262,42
Incluziv salariu						203,71
Total Capitolul 1.4.Biroul 5						16 745,31
Incluziv salariu						4 861,87
		Capitolul 1.5.Biroul 4				
		Capitolul 1.5.1.Pardoseli				
99	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	5,70	12,09 <hr/> 10,14	68,90 <hr/> 57,79
100	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	5,70	20,45 <hr/> 4,34	116,55 <hr/> 24,75
101	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	5,70	103,40 <hr/> 5,75	589,41 <hr/> 32,77
102	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat	m2	5,70	203,68 <hr/> 26,52	1 160,98 <hr/> 151,17

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,				
Total Capitolul 1.5.1.Pardoseli						1 935,84
Incluziv salariu						266,48
Capitolul 1.5.2.Tavane						
103	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	5,70	107,48 37,26	612,61 212,41
104	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,70	22,60 17,84	128,83 101,69
105	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	5,70	2,66 0,74	15,17 4,20
106	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,70	33,66 13,51	191,85 77,03
Total Capitolul 1.5.2.Tavane						948,47
Incluziv salariu						395,32
Capitolul 1.5.3.Pereti, inclusiv glafuri						
107	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	29,55	6,58 5,87	194,58 173,60
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,40	6,58 5,87	48,73 43,47
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	29,55	4,61 0,74	136,29 21,78

1	2	3	4	5	6	7
110	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,40	47,00 15,72	347,82 116,36
111	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	7,40	47,28 15,97	349,89 118,18
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,55	2,66 0,74	78,67 21,78
113	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,55	22,60 17,84	667,90 527,19
114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,55	2,66 0,74	78,67 21,78
115	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,55	33,66 13,51	994,58 399,32
Total Capitolul 1.5.3.Pereti, inclusiv glafuri						2 897,12
Incluziv salariu						1 443,48
		Capitolul 1.5.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
116	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	100,40 8,60	200,80 17,20
117	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2.3	m	15,00	66,26 6,88	993,91 103,19
118	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau	m	7,00	23,66 6,14	165,60 43,00

1	2	3	4	5	6	7
		ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm				
119	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	14,00	12,17 5,41	170,32 75,68
Total Capitolul 1.5.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)						1 530,63
Incluziv salariu						239,07
Capitolul 1.5.5.Retele electrice						
120	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,00	10,56 10,26	116,17 112,87
121	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,00	10,03 5,39	110,28 59,30
122	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	3,03 3,03	15,14 15,14
123	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	4,17 3,28	20,83 16,40
Total Capitolul 1.5.5.Retele electrice						262,42
Incluziv salariu						203,71
Total Capitolul 1.5.Biroul 4						7 574,48
Incluziv salariu						2 548,06
Capitolul 1.6.Biroul 3						
Capitolul 1.5.1.Pardoseli						
124	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	17,00	12,09 10,14	205,50 172,35
125	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un	m2	17,00	20,45	347,62

1	2	3	4	5	6	7
		strat, la pardoseli			4,34	73,80
126	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	17,00	103,40 5,75	1 757,88 97,74
127	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2	17,00	203,68 26,52	3 462,54 450,86
Total Capitolul 1.5.1.Pardoseli						5 773,54
Incluziv salariu						794,75
Total Capitolul 1.6.Biroul 3						5 773,54
Incluziv salariu						794,75
Capitolul 1.7.Biroul 2						
Capitolul 1.7.1.Pardoseli						
128	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	6,30	12,09 10,14	76,16 63,87
129	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	6,30	20,45 4,34	128,82 27,35
130	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	6,30	103,40 5,75	651,45 36,22
131	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si	m2	6,30	203,68 26,52	1 283,17 167,08

1	2	3	4	5	6	7
		crease, lipit cu prenadez,				
Total Capitolul 1.7.1.Pardoseli						2 139,60
Incluziv salariu						294,53
		Capitolul 1.7.2.Tavane				
132	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	6,30	107,48 <hr/> 37,26	677,10 <hr/> 234,76
133	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,30	22,60 <hr/> 17,84	142,40 <hr/> 112,40
134	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	6,30	2,66 <hr/> 0,74	16,77 <hr/> 4,64
135	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,30	33,66 <hr/> 13,51	212,04 <hr/> 85,14
Total Capitolul 1.7.2.Tavane						1 048,31
Incluziv salariu						436,94
		Capitolul 1.7.3.Pereti, inclusiv glafuri				
136	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	30,64	6,58 <hr/> 5,87	201,76 <hr/> 180,01
137	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	7,60	6,58 <hr/> 5,87	50,05 <hr/> 44,65
138	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	30,64	4,61 <hr/> 0,74	141,31 <hr/> 22,58
139	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	7,60	47,00 <hr/> 15,72	357,22 <hr/> 119,51

1	2	3	4	5	6	7
140	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	7,60	47,28 15,97	359,34 121,38
141	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,64	2,66 0,74	81,57 22,58
142	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	30,64	22,60 17,84	692,54 546,63
143	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,64	2,66 0,74	81,57 22,58
144	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,64	33,66 13,51	1 031,27 414,05
Total Capitolul 1.7.3.Pereti, inclusiv glafuri						2 996,62
Incluziv salariu						1 493,98
Capitolul 1.7.4.Retele electrice						
145	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	11,00	10,56 10,26	116,17 112,87
146	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	11,00	10,03 5,39	110,28 59,30
147	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	5,00	3,03 3,03	15,14 15,14

1	2	3	4	5	6	7
148	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	5,00	4,17 3,28	20,83 16,40
Total Capitolul 1.7.4.Retele electrice						262,42
Incluziv salariu						203,71
Total Capitolul 1.7.Biroul 2						6 446,95
Incluziv salariu						2 429,16
		Capitolul 1.8.Biroul 60-Sala de sport				
		Capitolul 1.8.1.Pardoseli				
149	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	38,40	12,09 10,14	464,19 389,31
150	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	38,40	20,45 4,34	785,21 166,71
151	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	38,40	103,40 5,75	3 970,74 220,78
152	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2	38,40	203,68 26,52	7 821,26 1 018,41
Total Capitolul 1.8.1.Pardoseli						13 041,41
Incluziv salariu						1 795,21
		Capitolul 1.8.2.Pereti, inclusiv glafuri				
153	RpCJ35A	Desfaceri de finisari de vopsea email la pereti	m2	13,20	6,58 5,87	86,92 77,55
154	RpCL22A	Desfacerea scarilor din lemn de rasinoase/scari sportive cu	m	6,00	24,69	148,17

1	2	3	4	5	6	7
		reinstalarea ulterioara			24,68	148,11
155	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	52,67	4,61 0,74	242,92 38,82
156	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	13,20	47,00 15,72	620,43 207,57
157	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	13,20	47,28 15,97	624,12 210,81
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,67	2,66 0,74	140,21 38,82
159		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	23,25	3,80 0,00	88,35 0,00
160	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	52,67	22,60 17,84	1 190,48 939,66
161	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	52,67	2,66 0,74	140,21 38,82
162	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matllatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	52,67	33,66 13,51	1 772,74 711,76
163	CH09B1	Scari interioare drepte din lemn de foioase/ Montarea scarilor sportive demontate anterior	m	6,00	854,84 35,34	5 129,02 212,02
Total Capitolul 1.8.2.Pereti, inclusiv glafuri						10 183,58

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						2 623,94
Capitolul 1.8.3.Tavane						
164	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	38,40	107,48 37,26	4 127,09 1 430,94
165	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	38,40	22,60 17,84	867,94 685,08
166	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	38,40	2,66 0,74	102,22 28,30
167	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,40	33,66 13,51	1 292,45 518,92
Total Capitolul 1.8.3.Tavane						6 389,70
Incluziv salariu						2 663,24
Capitolul 1.8.4.Retele electrice						
168	RpCU06A 1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata	m	6,60	10,56 10,26	69,70 67,72
169	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	6,60	10,03 5,39	66,17 35,58
170	RpCU05A 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,00	3,03 3,03	9,08 9,08
171	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari	buc	3,00	4,17 3,28	12,50 9,84
Total Capitolul 1.8.4.Retele electrice						157,45

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						122,23
Total Capitolul 1.8.Biroul 60-Sala de sport						29 772,13
Incluziv salariu						7 204,62
		Capitolul 1.9.Biroul 61-Cabinet psiholog Capitolul 1.9.1.Pardoseli				
172	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	13,14	12,09 10,14	158,84 133,22
173	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	13,14	20,45 4,34	268,69 57,05
174	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare: grosime 10mm	m2	13,14	103,40 5,75	1 358,74 75,55
175	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC grosime min.2mm cu strat de protectie min.05mm clasa rezistenta min.33 EN ISO 10 582, rezistenta abraziva T, antilunecare DS, rezistenta termica 0.04, pentru gradinite si crease, lipit cu prenadez,	m2	13,14	203,68 26,52	2 676,34 348,49
Total Capitolul 1.9.1.Pardoseli						4 462,61
Incluziv salariu						614,30
		Capitolul 1.9.2.Pereti, inclusiv glafuri				
176	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	39,12	7,42 6,24	290,40 244,23
177	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	9,50	6,58 5,87	62,56 55,81
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	39,12	4,61 0,74	180,43 28,84
179	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm	m2	9,50	47,00	446,52

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.			15,72	149,39
180	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	9,50	47,28 15,97	449,18 151,72
181		Cornier din aluminiu de protectie colturi pentru finisari	m	6,20	3,80 0,00	23,56 0,00
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,12	2,66 0,74	104,14 28,84
183	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	39,12	22,60 17,84	884,21 697,92
184	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	39,12	2,66 0,74	104,14 28,84
185	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	39,12	33,66 13,51	1 316,68 528,65
186	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit.1 (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat),	m2	1,92	170,56 32,19	327,48 61,81
Total Capitolul 1.9.2.Pereti, inclusiv glafuri						4 189,29
Incluziv salariu						1 976,03
		Capitolul 1.9.3.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
187	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	23,34 23,34	23,34 23,34

1	2	3	4	5	6	7
188	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/4"	buc	1,00	22,11 22,11	22,11 22,11
189	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic	buc	1,00	785,04 46,68	785,04 46,68
190	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,75 25,80	417,75 25,80
191	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	2,00	100,40 8,60	200,80 17,20
192	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ϕ 20x2.3	m	1,50	66,26 6,88	99,39 10,32
193		Cot cu fix 20 x 1/2	buc	2,00	2,10 0,00	4,20 0,00
194	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	1,00	23,66 6,14	23,66 6,14
195	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	3,00	12,17 5,41	36,50 16,22
Total Capitolul 1.9.3.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)						1 612,78
Incluziv salariu						167,81
Capitolul 1.9.4 Tavan						
196	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	13,14	196,26 53,30	2 578,86 700,30
Total Capitolul 1.9.4 Tavan						2 578,86

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						700,30
Total Capitolul 1.9.Biroul 61-Cabinet psiholog						12 843,54
Incluziv salariu						3 458,44
		Capitolul 1.10.Biroul 63-Debara				
		Capitolul 1.10.1.Pardoseli				
197	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	1,96	17,94 17,19	35,16 33,69
198	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	1,96	20,45 4,34	40,08 8,51
199	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	1,96	40,28 16,11	78,96 31,59
200	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min. 8 mm, calit 1, rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	1,96	275,04 69,79	539,09 136,78
Total Capitolul 1.10.1.Pardoseli						693,29
Incluziv salariu						210,57
		Capitolul 1.10.2.Tavane				
201	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	1,96	107,48 37,26	210,65 73,04
202	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,96	22,60 17,84	44,30 34,97
203	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,96	2,66 0,74	5,22 1,44

1	2	3	4	5	6	7
204	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	1,96	33,66 13,51	65,97 26,49
Total Capitolul 1.10.2.Tavane						326,14
Incluziv salariu						135,94
Capitolul 1.10.3.Pereti						
205	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	6,15	35,32 35,26	217,22 216,87
206	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	15,80	6,58 5,87	104,04 92,82
207	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	15,80	4,61 0,74	72,87 11,65
208	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	15,80	47,00 15,72	742,63 248,45
209	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	15,80	47,28 15,97	747,06 252,33
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,80	2,66 0,74	42,06 11,65
211	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat)	m2	15,80	170,56 32,19	2 694,86 508,63
Total Capitolul 1.10.3.Pereti						4 620,75

1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						1 342,40
Total Capitolul 1.10.Biroul 63-Debara						5 640,18
Incluziv salariu						1 688,91
		Capitolul 1.11.Biroul 64-Viceu				
		Capitolul 1.11.1.Pardoseli				
212	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi gresie, placi ceramice, etc	m2	2,10	17,94 17,19	37,68 36,10
213	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu patrundere adinca intr-un strat, la pardoseli	m2	2,10	20,45 4,34	42,94 9,12
214	RpCJ18A	Finisaje cu adeziv tip "Class Portelanat Gri" sau analog, pe pardoseli de 3 mm grosime, executat pentru indreptarea suprafetelor	m2	2,10	40,23 16,11	84,48 33,84
215	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica antiderapanta gr.min. 8 mm, calit 1, rezist.abraziune cl.PEI 3 EN ISO 10 545, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	2,10	275,04 69,79	577,59 146,55
Total Capitolul 1.11.1.Pardoseli						742,70
Incluziv salariu						225,61
		Capitolul 1.11.2.Tavane				
216	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5mm, cu grunduirea si chituirea suprafetei rosturilor, cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	2,10	107,48 37,26	225,70 78,25
217	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,10	22,60 17,84	47,47 37,47
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,10	2,66 0,74	5,59 1,55

1	2	3	4	5	6	7
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Mattlatex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,10	33,66 13,51	70,68 28,38
Total Capitolul 1.11.2.Tavane						349,44
Incluziv salariu						145,65
Capitolul 1.11.3.Pereti						
220	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	5,10	35,32 35,26	180,14 179,85
221	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	11,54	6,58 5,87	75,99 67,80
222	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 12.5 mm hidrofug cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	3,90	154,39 34,86	602,13 135,97
223	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	16,58	4,61 0,74	76,47 12,22
224	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	12,68	47,00 15,72	595,99 199,39
225	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori ,preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga K=5 la art. CF50) grosime finala 10mm	m2	12,68	47,28 15,97	599,54 202,51
226	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,58	2,66 0,74	44,14 12,22
227	CI22B	Placaj din placute de ceramica calit 1, (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	16,58	170,56 32,19	2 827,89 533,74

1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat)				
228	IA51A	Usi de revizie pentru retele 600x600	buc	1,00	194,20 40,54	194,20 40,54
Total Capitolul 1.11.3.Pereti					5 196,47	
Incluziv salariu					1 384,23	
		Capitolul 1.11.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)				
229	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,00	23,34 23,34	23,34 23,34
230	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	1,00	27,03 27,03	27,03 27,03
231	RpSD01B	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord,avind diametru de 3/4	buc	1,00	22,11 22,11	22,11 22,11
232	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S/Унитаз керамический "Компакт"	buc	1,00	1 485,31 115,48	1 485,31 115,48
233	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, cu dimensiune pina la 300x400	buc	1,00	712,92 46,68	712,92 46,68
234	SD03A	Amestecator pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,00	417,75 25,80	417,75 25,80
235	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4"	buc	3,00	100,40 8,60	301,20 25,80
236	SA20A	Трубы из полипропилена PN10 PP-R ф20x2.3	m	5,00	66,26 6,88	331,30 34,40

1	2	3	4	5	6	7
237		Cot cu fix 20 x 1/2	buc	3,00	2,10 0,00	6,30 0,00
238	SD19A	Robinet bila BP-BP φ20	buc	1,00	86,85 5,65	86,85 5,65
239	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	2,00	23,66 6,14	47,31 12,29
240	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	5,00	12,17 5,41	60,83 27,03
241	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg	kg	1,00	20,84 5,41	20,84 5,41
Total Capitolul 1.11.4.Tehnico-sanitare (Apa si Canalizare)						3 543,10
Incluziv salariu						371,01
Total Capitolul 1.11.Biroul 64-Viceu						9 831,70
Incluziv salariu						2 126,49
		Capitolul 1.12.Hol etajul 1				
		Capitolul 1.12.1.Tavane				
242	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	17,10	196,26 53,30	3 356,05 911,34
Total Capitolul 1.12.1.Tavane						3 356,05
Incluziv salariu						911,34
		Capitolul 1.12.2.Pereti				
243	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu "Supraton Lux Biocid" sau analog	m2	67,19	4,61 0,74	309,89 49,53

1	2	3	4	5	6	7
244	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	67,19	22,60 17,84	1 518,67 1 198,70
245	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	67,19	2,66 0,74	178,87 49,53
246	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila de tip "Matlalex" sau analog, cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,19	33,66 13,51	2 261,45 907,97
Total Capitolul 1.12.2.Pereti						4 268,87
Incluziv salariu						2 205,73
Total Capitolul 1.12.Hol etajul 1						7 624,91
Incluziv salariu						3 117,07
Capitolul 1.13.Diverse						
247	TrB01A2-2	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	2,30	20,10 20,10	46,22 46,22
248	TrI1AA02 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe teren, in containere, categoria 3	t	2,30	11,71 11,71	26,92 26,92
249	TsI51A5	Transportarea deseuri cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,30	6,89 0,00	15,86 0,00
Total Capitolul 1.13.Diverse						89,00
Incluziv salariu						73,14
Cheltuieli directe			lei.		136 830,23	
Asigurare sociala			24,00 %		9 397,79	
Transportarea			1,00 %		939,63	
Total			100,00 +		147 167,66	
Cheltuieli de regie			1,00 %		1 471,68	

1	2	3	4	5	6	7
		Total		100,00 +		148 639,34
		Beneficiul		0,50 %		743,20
Total Capitolul 1.Lucrari de constructii						149 382,53
Incluziv salariu						39 157,47
		Capitolul 2.Lucrari de montare				
250	RpEF23B	Demontari corpuri de iluminat de orice fel, cu doua sau mai multe brate sau tuburi	buc	27,00	7,37 <hr/> 7,37	199,02 <hr/> 199,02
251	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari :intrerupatoare si prize	buc	45,00	1,47 <hr/> 1,47	66,34 <hr/> 66,34
252	08-03-572 -3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,00	317,59 <hr/> 45,26	317,59 <hr/> 45,26
253	08-03-575 -1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	31,00	23,21 <hr/> 21,85	719,55 <hr/> 677,39
254	08-03-594 -10	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior, IP20, 600x600x85 cu montare aparenta pe tavan, modul LED 29W,3381 Lm,4000K tensiunea de alimentare 230V, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,26	16 614,51 <hr/> 5 287,21	4 319,77 <hr/> 1 374,67
255	08-03-594 -10	Corp de iluminat ,LED U _H =220B Ph=18B _T IP54 CD led 18 sau analog, in tavane suspendate, inclusiv costul corpului de iluminat	100 buc	0,06	16 617,36 <hr/> 5 287,21	997,04 <hr/> 317,23
256	08-03-591 -5	Intreruptor bipolare, montarea aplicata 10A, 220V IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,04	1 686,13 <hr/> 639,93	67,45 <hr/> 25,60
257	08-03-591 -2	Intreruptor monopolar, montarea aplicata 10A,220 IP20, inclusiv costul intreruptorului	100 buc	0,06	1 676,76 <hr/> 628,22	100,61 <hr/> 37,69
258	08-03-591 -10	Розетка штепсельная для открытой установки, IP44, 16A, 220В, inclusiv costul prizei	100 buc	0,35	1 900,85 <hr/> 1 484,71	665,30 <hr/> 519,65
259		Коробка для установки	buc	45,00	2,50	112,50

1	2	3	4	5	6	7	
		выключ. и розеток У-196			0,00	0,00	
260		Коробка ответвительная	buc	5,00	4,50	22,50	
					0,00	0,00	
261	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	6,60	523,70	3 456,43	
					241,92	1 596,70	
262		Cablu cu fire de cupru ВВГнг (А)-LSLTx 3x1.5 mm2	m	240,00	10,50	2 520,00	
					0,00	0,00	
263		Cablu cu fire de cupru ВВГнг (А)-LSLTx 3x2.5 mm2	m	420,00	14,75	6 195,00	
					0,00	0,00	
264	08-02-148 -3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	0,20	1 151,41	230,28	
					452,63	90,53	
265		Cablu cu fire de cupru ВВГнг (А)-LSLTx 5x10mm2	m	20,00	99,20	1 984,00	
					0,00	0,00	
266	08-02-409 -1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru 20 mm, inclusiv costul tevii	100 m	6,40	1 398,92	8 953,07	
					464,34	2 971,76	
Cheltuieli directe						lei.	30 926,44
Asigurare sociala						24,00 %	1 901,24
Transportarea						1,00	19 251,92
Cheltuieli de regie						10,00 %	792,18
Total						100,00 +	52 871,79
Beneficiul						0,50 %	264,36
Total Capitolul 2.Lucrari de montare							53 136,15
Incluziv salariu							7 921,84
Capitolul 3.Utilaj							
267		Бокс встроенный для установки 36 мод. IP, ЦРВ-36з-1	buc	6,00	1 000,00	6 000,00	
					0,00	0,00	
268		ВЫКЛ. АВТОМ. ВА47-29/1/С35А	buc	1,00	36,80	36,80	
					0,00	0,00	
269		ВЫКЛ. АВТОМ. ВА47-29/1/С16А	buc	26,00	31,00	806,00	
					0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7
270		Выкл. автом. BA47-29/1/C10A	buc	4,00	29,50 0,00	118,00 0,00
Total Capitolul 3.Utilaj						6 960,80
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei.		209 479,48	
TVA			20,00 %		41 895,90	

Total deviz: **251 375,38**
Incluziv salariu **47 079,31**

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)