

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina, str.27 August , nr.1.**

1. Descriere generală

Lotul I: Reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere din străzile or. Rezina: Dacia, Decebal, Cosmonouților, Basarabia, Gr.Vieru (str.27 August - pînă la drumul de ocolire), Centurii (segmentul de la str. A.Matrosov pînă la str. Sciusev, curțile blocurilor locative: nr.9/1, 9/2, 11 din str.Sciusev; nr.10, 12 din str.Voluntarilor; str. 1 Mai (segmentul de la str. 27 August pînă la gara auto); căile de acces la spitalul raional Rezina), care sunt drumuri publice locale cu îmbrăcămintă rutieră din beton asfaltic.

Lotul II: Lucrări de reparație capitală a unui segment de drum din s. Boșernița, str. Vasile Alexandri, parte componentă a UTA Rezina, din beton marca – Bbtb – 4,0

2. Informații și proiectare

Documentația de deviz estimativ a fost elaborată de către autoritatea contractantă - Primăria or.Rezina. Devizul este calculat prin metoda de resurse în corespundere cu instrucțiunile din CP L.01.01-2012, aprobat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor prin ordinul nr.6 din 23.01.2013.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Materialele utilizate urmează să corespundă cerințelor asigurării conformității calității conform legislației în vigoare din Republica Moldova.

4. Mostre.

Antreprenorul v-a prezenta rezultatele încercărilor de laborator la betonul asfaltic folosit, probele fiind prelevate zilnic.

5. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

1. Propunerea financiară:

- 1.1 Informații/documente privind capacitatea economică și/sau financiară;
- 1.2 Declarație privind situația financiară pentru perioada de gestiune anterioară.
- 1.3 Lichiditate generală;
- 1.4 Ultimul raport financiar

2. Propunerea tehnică:

- 2.1 Documentația de deviz - Formulare *Devizelor: 3, 5 și 7*, conform Formularului de deviz nr. 1, din *anexa nr. 23*, lista cu cantitățile de lucrări;
- 2.2 Grafic de executare a lucrărilor - (*anexa nr. 10*);
- 2.3 Declarație privind experiența similară în ultimii 5 ani - (*anexa nr. 12*);
- 2.4 Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate - (*anexa nr. 13*);
- 2.5 Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului - (*anexa nr. 14*);

- 2.6 Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului - (*anexa nr. 15*);
- 2.7 Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor - (*anexa nr. 22*);
- 2.8 Declarație cu privire la specialiștii atestați în construcții, care activează în cadrul întreprinderii;
- 2.9 Informații privind deținerea *fabricii de producere de asfalt propriu* autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractelor cu aceste fabrici pentru procurare de asfalt;
- 2.10 Informații privind deținerea *de laborator* propriu autorizat și acreditat în modul stabilit, sau a contractului cu un laborator acreditat, pentru efectuarea încercărilor și testelor materialelor de construcție utilizate;
- 2.11 Certificate de conformitate și calitate la principalele materiale utilizate.

3. **DUAЕ**;

4. **Cerere de participare** (*anexa nr. 7*);

5. **Declarație privind valabilitatea ofertei** (*anexa nr. 8*);

6. **Garanția pentru ofertă** - (*anexa nr. 9*).

6. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Autoritatea contractantă solicită prezentarea documentelor declarate în DUAЕ timp de 3 (trei) zile lucrătoare din data deschiderii ofertelor, pentru operatorul economic clasat pe primul loc, folosind fluxurile interactive de lucru prin intermediul SIA RSAP.

- 1) Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de aceștia (*anexa nr. 16*)-după caz;
- 2) Informații privind asocierea (*anexa nr. 17*) - după caz;
- 3) Angajament terț susținător financiar (*anexa nr. 18*) - după caz;
- 4) Angajament privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici (*anexa nr. 19*) - după caz;
- 5) Declarație terț susținător tehnic (*anexa nr. 20*) - după caz;
- 6) Declarație terț susținător profesional (*anexa nr. 21*) - după caz;
- 7) Certificat/ decizie de înregistrare a întreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice;
- 8) Certificat privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul Public Național, eliberat de Inspectoratul Fiscal;
- 9) Certificat de atribuirea a contului bancar, eliberat de bancă deținătoare de cont;
- 10) Declarație privind Perioada de garanție asupra lucrărilor de construcție.

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov
Simion Tatarov

Data " 04 " mai 2022

1. Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul: **Lucrări de reparație capitală a îmbrăcăminte rutiere din străzile or. Rezina.**

Autoritatea contractantă: **Primăria or. Rezina**

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
|---|-----------------------------|--|--------------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Lotul I: Lucrări de reparație capitală a îmbrăcăminte rutiere din străzile or.Rezina | | | | |
| 1.1.Lucrări de reparație capitală a îmbrăcăminte rutiere str. Dacia, or.Rezina | | | | |
| 1. Partea carosabilă | | | | |
| 1 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de 5 cm | m2 | 2 639,00 |
| 2 | RpDB28C | Inlocuit borduri prefabricate din beton , alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm | m | 50,00 |
| 3 | DE10B | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm | m | 53,00 |
| 4 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 4,00 |
| 5 | CP22A | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare | m3 | 0,90 |
| 6 | TsI50A4 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 169,00 |
| 7 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 57,00 |
| 8 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 292,00 |
| 9 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 187,00 |
| 10 | DII06 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 39,20 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,70 |
| 12 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 238,00 |
| 13 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,45 |
| 14 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, | m2 | 3 920,00 |

| | | | | |
|--|------------|--|-------|----------|
| | | cu asternere mecanica | | |
| 1.2. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcăminte rutiere str. Decebal, or.Rezina | | | | |
| 1. Trotuar | | | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 55,00 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 163,00 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,20 |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 26,00 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 40,00 |
| 6 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 213,00 |
| 7 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 598,00 |
| 8 | TsI50A4 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 21,00 |
| 9. | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,29 |
| 10 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 598,00 |
| 2. Partea carosabila | | | | |
| 11 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de 5 cm | m2 | 2 970,00 |
| 12 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 10,00 |
| 13 | CP22A | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare | m3 | 2,20 |
| 14 | RpDB28C | Inlocuit borduri prefabricate din beton alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm | m | 24,00 |
| 15 | DE10B | Borduri prefabricate din beton, 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm | m | 14,00 |
| 16 | calcularea | Transportarea utilajului (compactor, etc) | h-ut. | 18,00 |
| 17 | TsI50A4 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la | t | 139,00 |

| | | | | |
|--|---------|--|-------|----------|
| | | distanța de 4 km | | |
| 18 | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire | m3 | 76,00 |
| 19 | DI158C | Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe până la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 800,00 |
| 20 | DI08A | Întreținerea rosturilor și colmatarea crapăturilor, la îmbrăcămintă cu lianți hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 198,00 |
| 21 | DI106 | Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie | 100m2 | 39,30 |
| 22 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 2,75 |
| 23 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 248,00 |
| 24 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 1,45 |
| 25 | DB16H | Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | 3 980,00 |
| 1.3. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere str. Cosmonauților, or. Rezina | | | | |
| 1. Trotuar | | | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contracție și dilatație în betonul de uzură la drumuri | m | 59,00 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea îmbrăcămintelor asfaltice de până la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 112,00 |
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,60 |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton | m | 10,00 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pentru încadrarea spațiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm | m | 12,00 |
| 6 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, având lățimea tamburului 1000 mm, adâncimea stratului de 5 cm | m2 | 18,00 |
| 7 | DI111 | Executarea mecanizată a straturilor de fundație cu h=12 cm din piatră spartă la trotuare | m2 | 21,00 |
| 8 | DI141A | Curățirea gropilor din îmbrăcămintă asfaltică bituminosă prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 111,00 |
| 9 | TsI50A4 | Transportarea deșeurilor cu autobasculantă la distanța de 4 km | t | 19,00 |
| 10 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 0,27 |
| 11 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație | m2 | 492,70 |

| | | | | |
|--|------------|--|-------|----------|
| | | existenta, in grosime de 3,0 cm | | |
| | | 2. Partea carosabila | | |
| 12 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm | m2 | 3 833,00 |
| 13 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 2,00 |
| 14 | CP22A | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare | m3 | 0,98 |
| 15 | RpDB28C | Inlocuit borduri prefabricate din beton alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm | m | 10,00 |
| 16 | DE10C | Borduri prefabricate din beton 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 200,00 |
| 17 | calcularea | Transportarea utilajului (compactor, etc) | h-ut. | 18,00 |
| 18 | TsI50A4 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 169,80 |
| 19 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 32,00 |
| 20 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 298,00 |
| 21 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 161,00 |
| 22 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 38,33 |
| 23 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,65 |
| 24 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 212,00 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,51 |
| 26 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 3 833,00 |
| 1.4. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere str. Basarabia, or. Rezina | | | | |
| | | 1. Trotuar | | |
| 1 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 59,00 |
| 2 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 123,00 |

| | | | | |
|----|------------|--|-------|----------|
| 3 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 1,60 |
| 4 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 210,00 |
| 5 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 240,00 |
| 6 | RpDB28F | Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 35 x 20 cm | m | 20,00 |
| 7 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 5 cm | m2 | 512,00 |
| 8 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 29,00 |
| 9 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 82,00 |
| 10 | TsI50A4 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 44,00 |
| 11 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,28 |
| 12 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 573,00 |
| 13 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm | m2 | 890,50 |
| | | 2. Partea carosabila | | |
| 14 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de 5 cm | m2 | 3 712,00 |
| 15 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 5,00 |
| 16 | CP22A | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare | m3 | 2,00 |
| 17 | RpDB28C | Inlocuit borduri prefabricate din beton uare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm | m | 150,00 |
| 18 | DE10B | Borduri prefabricate din beton, 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm | m | 14,00 |
| 19 | calcularea | Transportarea utilajului (compactor, etc) | h-ut. | 18,00 |
| 20 | TsI50A4 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la | t | 169,80 |

| | | | | |
|----|--------|--|-------|----------|
| | | distanța de 4 km | | |
| 21 | DA12C | Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat fără impanare, fără innoroire | m3 | 56,00 |
| 22 | DI158C | Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe până la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 312,00 |
| 23 | DI08A | Întreținerea rosturilor și colmatarea crăpăturilor, la îmbrăcămintă cu lianți hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 176,00 |
| 24 | DI106 | Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie | 100m2 | 40,13 |
| 25 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 2,78 |
| 26 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fără utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 242,00 |
| 27 | DI107 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic | t | 1,60 |
| 28 | DB16H | Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică | m2 | 4 013,30 |

1.5. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere str. Gr.Vieru (str. 27 August – până la drumul de ocolire), or. Rezina

| | | | | |
|---|---------|--|-------|----------|
| | | 1. Partea carosabilă | | |
| 1 | DI106 | Curățirea mecanică a părții carosabile de praf și murdărie | 100m2 | 119,30 |
| 2 | DI158C | Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată, cu suprafețe până la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 2 982,00 |
| 3 | TsI50A4 | Transportarea deșeurilor cu autobasculantă la distanța de 4 km | t | 181,00 |

1.6. Lucrări de reparație capitală a îmbrăcămintei rutiere str. Centurii (segmentul de la str. A. Matrosov până la str. Sciusev, curțile blocurilor locative: nr. 9/1, 9/2, 11 din str. Sciusev; nr. 10, 12 din str. Voluntarilor; str. 1 Mai (segmentul de la str. 27 August până la gara auto); căile de acces la spitalul raional Rezina), or. Rezina

| | | | | |
|---|---------|--|--------|-------|
| | | 1. Construcția peretelui de sprigin | | |
| 1 | RpCF10B | Demolarea zidărilor din piatră brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale peste 1 mc la un punct de lucru | m3 | 7,00 |
| 2 | TsC21B1 | Săpătura mecanică cu autogreder de până la 175 CP, inclusiv imprăștierea pământului la 10 m, în teren catg. II | 100 m3 | 0,30 |
| 3 | TsA02A | Săpătura manuală de pământ în spații limitate, având sub 1,00 m, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la fundații, canale, subsoluri, drenuri, trepte de înfrățire, în pământ necoeziv sau slab coeziv adâncime < 0,75 m teren ușor | m3 | 8,00 |
| 4 | TsI50A3 | Transportarea pământului cu autobasculantă la distanța de 3 km | t | 39,00 |
| 5 | TsD01B | Imprăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o | m3 | 7,00 |

| | | | | |
|----|----------|---|----|----------|
| | | aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | | |
| 6 | RpCF09A | Zidarie din piatra bruta sau bolovani de riu, executata cu mortar M-50-Z, pentru completari, inchideri de goluri sau refaceri de fundatii si ziduri, in cladiri existente - fundatii cu piatra bruta | m3 | 36,00 |
| 7 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 7,00 |
| | | 2. Trotuar | | |
| 8 | RpCS19B | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 18,00 |
| 9 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 256,00 |
| 10 | RpDB37A | Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice | m2 | 492,00 |
| 11 | RpCB18F | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu | m3 | 5,20 |
| 12 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 46,00 |
| 13 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 349,00 |
| 14 | RpDB28F | Inlocuit borduri prefabricate din beton pentru trotuare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 24 x 25 cm, pe fundatie de nisip de 35 x 20 cm | m | 20,00 |
| 15 | DI155A | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de 5 cm | m2 | 1 217,00 |
| 16 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta la trotuare | m2 | 318,00 |
| 17 | DI141A | Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором) | m2 | 196,00 |
| 18 | TsI50A4 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 89,00 |
| 19 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 1,22 |
| 20 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 2 012,00 |
| | | 3. Partea carosabila | | |
| 21 | DI155D | Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea | m2 | 6 681,60 |

| | | | | |
|----|------------|--|-------|----------|
| | | stratului de: 5 cm | | |
| 22 | RpAcF01A | Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment | buc | 8,00 |
| 23 | CP22A | Prepararea si turnarea betonului clasa C20/16 (Bc20/B250) in imbinarile elementelor prefabricate din beton armat executate pe santier preturnat la locul de montare | m3 | 2,00 |
| 24 | RpDB28C | Inlocuit borduri prefabricate din beton uare, alei, spatii verzi cu dimensiunea de 20 x 30 cm, pe fundatie de beton de 30 x 15 cm | m | 38,00 |
| 25 | DE10B | Borduri prefabricate din beton, 20x25 cm, pe fundatie de nisip 30x20 cm | m | 145,00 |
| 26 | calcularea | Transportarea utilajului (compactor, etc) | h-ut. | 18,00 |
| 27 | TsI50A4 | Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 4 km | t | 334,00 |
| 28 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire | m3 | 108,00 |
| 29 | DI158C | Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 3 m2: grosime 5 cm | m2 | 528,00 |
| 30 | DI08A | Intretinerea rosturilor si colmatarea crapaturilor, la imbracaminti cu lianti hidraulici, folosind mastic bituminos | m | 316,80 |
| 31 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie | 100m2 | 72,09 |
| 32 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 5,00 |
| 33 | DI108 | Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice | t | 435,60 |
| 34 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 2,88 |
| 35 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 7 209,00 |
| 36 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica | m2 | 432,00 |

Lotul II:

Lucrări de reparație capitală a unui segment de drum din s. Boșernița, str. Vasile Alexandri

| | | | | |
|----|-------|---|--------|-------|
| 1. | DH02B | Scarificarea usoara a impietriirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 5 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование). | 100m2 | 24,50 |
| 2. | DA20A | Amenajarea fundatiei si imbracamintei rutiere a | 1000m2 | 2,45 |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | drumurilor cu utilizarea betonului rutier grosimea 16 cm.(Nota:Marca betonului – Bbtb-4.0) (Устройство оснований и покрытий автомобильных дорог с применением дорожного бетона толщиной 16 см) (Примечание: Марка бетона - Bbtb-4.0). | | |
|--|---|--|--|

Președintele grupului de lucru



Simion Tatarov

" 04 " mai 2022

Exec. A Udrea
Tel: 0254 249 22