

**Дополнительное соглашение № 3
к Договору субподряда № 1/18/18 от 18.05.2018 г.**

«___» ноября 2018 г.

мун. Кишинэу

Reprezentanta permanenta «**SONBAY METAL SANAYI INSAAT TAANHUT TICARET A.S.**», именуемое в дальнейшем «Генеральный подрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер IDNO 44519022, в лице менеджера г-на Murat SONBAY,

и,

Общество с ограниченной ответственностью «**BENESTAR TRADE**» SRL, именуемое в дальнейшем «Субподрядчик», государственный фискальный/идентификационный номер IDNO 1006600013526, в лице г-на Юрие Гросу,

заключили настоящее дополнительное соглашение к Договору субподряда № 1/18/18 от 18.05.2018 г. о нижеследующем:

1. По настоящему Дополнительному соглашению Субподрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Генерального подрядчика **дополнительные работы** по реконструкции комплекса Президентуры Республики Молдова по ул. Штефан чел Маре, 154, финансируемого правительством Турции согласно Постановления Правительства РМ Nr.777 от 04.10.2017, а именно: **Дополнительные работы по благоустройству и озеленению территории комплекса Президентуры Республики Молдова**, а Генеральный подрядчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Дополнительным соглашением цену.
2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Дополнительному соглашению дополнительных работ определяются **Сметой (Приложением №1 к настоящему Дополнительному соглашению)**, являющейся неотъемлемой частью настоящего Дополнительного соглашения.
3. Стоимость дополнительных работ по настоящему Дополнительному соглашению составляет **306 749,50** (триста шесть тысяч семьсот сорок девять, 50 бань) лей MDL, путем перечисления на расчетный счет Подрядчика. Оплата будет производиться на основании актов приемки выполненных работ в течение трех банковских дней после их подписания, с пропорциональным удержанием и отсрочкой выплаты гарантийной суммы в размере 5% от стоимости дополнительных работ. В соответствии с Постановлением Правительства № 777 от 04.10.2017 **применяется нулевая ставка НДС.**
4. Остальные пункты Договора субподряда остаются неизменными.



5. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания.

„Генеральный подрядчик”

Reprezentanta permanenta **"SONBAY
METAL SANAYI INSAAT TAAHHUT
TICARET A.S"**

c/f 44519022

m. Chişinău, str. Mitr. Varlaam 75 of. 17

IBAN: MD65EX0000002251761674MD

BC „EXIMBANK-Gruppo Veneto Banca”
S.A. filiala nr. 20

Cod bancar: EXMMMD22477

tel. 022 301-229; 301-227; 301-188

Murat SONBAY ✓



„Субподрядчик”

SRL „BENESTAR TRADE”

c/f/ 1018606000886

cod TVA 7101209

r-nul Orhei, s. Bolohan, MD-3513

IBAN MD65MO2224ASV27083787100
(MDL)

BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale”
SA, fil. 28

Cod bancar MOBBMD22

Tel. 069113303

e-mail: benestar.trade@gmail.com



Iurie Grosu

Локальная ресурсная смета Благоустройство территории

Сметная стоимость 306 749,50 Lei

составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. изм.	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На ед. измерен.	Всего
1	2	3	4	5	6	7
Всего ресурсов :						

Затраты труда:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	124,5200	41,90	5 217,388
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	480,3067	41,90	20 124,850
3.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	90,4650	41,90	3 790,483
4.	9310060019930	Muncitor	h-om	445,3712	41,90	18 661,053
Итого по затратам труда						47 793,79

Материальные ресурсы:

1.	00000019	Rasad floral/ Хризантема	buc	155,0000	150,00	23 250,000
2.	10-2	Pietris decor. marmora/декор. камень мрамор.	kg	1 300,0000	9,00	11 700,000
3.	10-3	Agrotexil (materie substrat piatra)/ Геоткань	m	60,0000	10,00	600,000
4.	1411122201336	Piatra Cosauti/ Камень Косэуц	m2	48,0000	170,00	8 160,000
5.	2774413590400	Gazoane gata crescute in rulouri	m2	692,0000	110,00	76 120,000
6.	857	Juniperus sabina/ Можжевельник казацкий	buc	50,0000	175,00	8 750,000
7.	858	Thuja orientalis aurea compacta nana/ Туя шаровидная	buc	10,0000	510,00	5 100,000
Итого по строительным материалам						133 680,00

Строительные машины:

1.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	238,3728	250,00	59 593,200
2.	354123	Бобкат	h-ut.	166,5000	35,00	5 827,500
Итого по строительным машинам						65 420,70

Total	Lei	246 894,49
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	10 753,60
Total		257 648,09
Transportarea materialelor	7 %	9 357,60
Total		267 005,69
Cheltuieli de regie	11 %	29 370,63
Total		296 376,32
Beneficiu de deviz	3,5 %	10 373,18

Всего:

306 749,50



Director, Grosu
(должность, подпись, инициалы, фамилия)

(должность, подпись, инициалы, фамилия)



SONBAY

(наименование)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

Благоустройство территории

Сметная стоимость 306 749,50 Lei

Составлена в текущих ценах 2018 г.

№ п.п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед.изм.	Количество согласно данным проекта	Сметная стоимость, лей	
					На един. измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH03A	Extragerea pamintului necesar amenajarii spatiilor verzi, cu pastrarea structurii, teren mijlociu (Извлечение истощенного грунта под озеленение, с сохранением структуры, средний грунт)	m3	270,0000	41,062	11 086,740
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	264,6000	41,90	11 086,740
2	TsI50B10	Transportarea pamintului extras, gunoiului, cu autobasculanta la distanta de 20 km (Транспортировка истощенного грунта, мусора, автосамосвалом на расстояние 20 км)	t	378,0000	79,500	30 051,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	120,2040	250,00	30 051,000
3	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 20 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 20 км)	t	371,6000	79,500	29 542,200
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	118,1688	250,00	29 542,200
4	TrB01B2-5	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, aruncare, descarcare, aruncare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m (Транспортировка материалов 4 группы (погрузка сбрасыванием, разгрузка сбрасыванием), тачкой на пневматическом ходу, на расстояние 50 м)	t	84,0000	48,604	4 082,736
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	97,4400	41,90	4 082,736
5	TsH231A-APL	Prelucrarea solului cu motocultivator, adincime 10-20 cm (Обработка земли молотоблоком, глубиной 10-20 см)	m3	45,0000	213,300	9 598,500
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	90,0000	41,90	3 771,000
	354123	Бобкат	h-ut.	166,5000	35,00	5 827,500
6	TsH135A	Plantarea rasadului floral din ghivece	100	1,5500	15 060,755	23 344,170

1	2	3	4	5	6	7
		in sol (Посадка цветочных растений из горшков в грунт)	buc			
	931006001992	Peisagist-floricultor	h-om	0,4650	41,90	19,483
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7825	41,90	74,687
	00000019	Rasad floral/ Хризантема	buc	155,0000	150,00	23 250,000
7	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pietris, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, in straturi de 2-3 cm grosime (Равномерная укладка щебня на горизонтальный участок или с уклоном 20% , слой толщиной 2-3 см)	m2	60,0000	209,609	12 576,540
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	6,6000	41,90	276,540
	10-2	Pietris decor. marmora/декор. камень мрамор.	kg	1 300,0000	9,00	11 700,000
	10-3	Agrotexil (materie substrat piatra)/ Геоткань	m	60,0000	10,00	600,000
8	TsH45A	Executarea gazoanelor gata crescute in rulouri: suprafete orizontale si taluzuri cu panta sub 1:2 (Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: поверхности горизонтальные и с уклоном до 1:2)	100m2	5,5000	13 696,684	75 331,762
	9310060019930	Muncitor	h-om	353,9800	41,90	14 831,762
	2774413590400	Gazoane gata crescute in rulouri	m2	550,0000	110,00	60 500,000
9	TsH17C	Saparea manuala a gropilor (Ручная разработка полигональных выемок для отдельных посадок)	m3	9,6000	115,225	1 106,160
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,4000	41,90	1 106,160
10	TsH25A	Plantari arbusti cu balot (Посадка кустарников с комом земли)	buc	60,0000	292,845	17 570,720
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	13,2000	41,90	553,080
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	75,6000	41,90	3 167,640
	857	Juniperus sabina/ Можжевельник казацкий	buc	50,0000	175,00	8 750,000
	858	Thuja orientalis aurea compacta nana/ Туя шаровидная	buc	10,0000	510,00	5 100,000
11	TsH175B	Saparea terenului compactat la adincime, cm: pina la 15 cm, teren mijlociu (Копание уплотненных почв на глубину до 15 см, средняя почва)	100m2	0,4800	245,115	117,655
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8080	41,90	117,655
12	TsH193B	Nivelarea manuala, la ochi, a suprafetelor cu densitate naturala, teren: mediu (Планировка вручную, на глаз площадей с грунтом природной плотности: средняя почва)	100m2	0,4800	511,179	245,366
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8560	41,90	245,366
13	TsH39B	Lucrare executata cu piese izolate cu dimensiunea medie de 30 cm (Работы выполненные отдельными деталями средним размером 30 см)	m2	48,0000	217,766	10 452,768
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	40,8000	41,90	1 709,520


1	2	3	4	5	6	7
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	13,9200	41,90	583,248
	1411122201336	Piatra Cosauti/ Камень Косэуц	m2	48,0000	170,00	8 160,000
14	TsH04B	Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 20 cm (Ручное рыхление почвы для обеспечения схватывания с растительным слоем, выравнивания и доработки поверхности после рыхления почвы, средний грунт, глубина 20 см)	m2	142,0000	11,313	1 606,446
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,9400	41,90	416,486
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	28,4000	41,90	1 189,960
15	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (Ручная планировка площадки и земляного полотна с неровностью 10-20 см, средний грунт)	100m2	1,4200	351,122	498,593
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	11,8996	41,90	498,593
16	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu (Окончательная ручная доработка площадок, средний грунт)	100m2	1,4200	164,667	233,827
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5806	41,90	233,827
17	TsH45A	Executarea gazoanelor gata crescute in rulouri: suprafete orizontale si taluzuri cu panta sub 1:2 (Устройство газонов из готовых рулонных заготовок: поверхности горизонтальные и с уклоном до 1:2)	100m2	1,4200	13 696,684	19 449,291
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,3912	41,90	3 829,291
	2774413590400	Gazoane gata crescute in rulouri	m2	142,0000	110,00	15 620,000

	Total	Lei	246 894,49
	Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	10 753,60
	Total		257 648,09
	Transportarea materialelor	7 %	9 357,60
	Total		267 005,69
	Cheltuieli de regie	11 %	29 370,63
	Total		296 376,32
	Beneficiu de deviz	3,5 %	10 373,18
	Итого по смете: В том числе зарплата		306 749,50


Составил

REPREZENTANTA PERMANENTA
"SONBAY METAL SANAYI
INSAAT TAARHUT TICARETA S."
C/F 44519022

Проверил


Director, Grosu

(должность, подпись, фамилия, отчество)

(должность, подпись, фамилия, отчество)

