

**Reparatia capitala a trotuarului
pietonal din str. St. cel Mare (de
la magazinul "Maximum" pina
la "Casa Ofiterilor") - circa
S=11083,3m2**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ-OFERTA № 1

Valoarea de deviz 2 208,36 lei

Intocmit in prețuri curente 08.09.2020

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 1:						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	1,712	57,66	98,71
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,260	57,66	72,65
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,810	57,66	46,71
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,032	57,66	1,85
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,600	57,66	92,26
Total manopera						312,18

Materiale:

1.	1421102200068	Piatra saprta fr. 5-20 mm	m3	1,150	284,50	327,17
2.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	294,00	1,47
3.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,086	294,00	25,28
4.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	1,50	2,40
5.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,730	1,50	23,59
6.	2661112800655	Pavaj vibbrotresat tip caramida cu suprafata de granit, h=6cm	m2	1,015	220,00	223,30
7.	2663102100001-15	Beton clasa B15	m3	0,093	972,00	90,40
8.	2666122800286	ordura beton 100x30x18cm	m	1,005	120,83	121,43
9.	2666122800325-1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100 x 20 x 8	m	1,005	58,33	58,62
10.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	250,00	5,00
11.	4100126202818	Apa	m3	0,100	23,64	2,36
Total materiale de construcții						881,02

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,775	130,00	100,75
2.	2592270004021	Compactor mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	90,00	37,80
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,019	450,00	8,55
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,048	240,00	11,52
5.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,775	100,00	77,50
6.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	240,00	43,68
Total utilaje de construcții						279,80

Total:

Прямые затраты	lei	1 473,00
Asigurari sociale si medicale	22,50 %	70,24
Total	100,00 +	1 543,24
Cheltueli de regie	12,50 %	192,90
Total	100,00 +	1 736,14
B. de deviz	6,00 %	104,16
Total	100,00 +	1 840,30
TVA	20,00 %	368,06

Total deviz: 2 208,36

Intocmit

(funcția, semnătura)

Aprobat

(funcția, semnătura)