

Lucrari de reparație generale a IP
Școala primară – grădinița nr.199
 (denumirea obiectivului)

Formular

Win

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul
IP Școala primară – grădinița nr.199

№ crt.	Simbol și norme cod resurse	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrări generale		
		Capitolul 1.1. Lucrări de demontare		
1	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianță, gresie, ceramică	M2	55,7700
2	RpCO56A	Demontări tâmplărie din lemn (uși, geam)	M2	18,0000
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli inferioare sau exterioare driscuite la glafuri interioari	M2	7,0000
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereți sau tavane	M2	160,0000
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselelor reci din plăci de beton, marmură, piatră, gresie, plăci ceramice, etc	M2	30,0000
6	RpCK42C	Desfacerea pardoselelor reci din beton sau mortar de ciment	M2	30,0000
7	RpSB01A	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru analizare, cu diametrul de 50 cm	m	25,0000
8	RpSB01C	Demontarea tuburilor și pieselor de legătură fasonate din fontă, pentru canalizare, cu diametrul de 100 ml	m	45,0000
9	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 ml	buc	6,0000
10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianță, inclusiv accesoriile	buc	12,0000
11	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avînd diametrul de 1/2	buc	12,0000
12	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianță, complet echipat	buc	10,0000
13	RpSC03B	Demontarea unei căsi de baie pentru picioare din fontă emailată, inclusiv accesoriile cu baterie amestecătoare	buc	1,0000
14	RpBI1A	Demontări radiatoare de poziție pentru desființare	M2	4,0000
15	RpBI1C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de susținere pentru desființare	buc	6,0000
16	RpIC18B	Demontarea țevii negre pentru instalații, montate la/de încălzire centrală prin înșurubare, la construcții de locuit și	m	20,0000

		social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc, avînd diametrul de 1-1 1/4		
17	RpSA03A	Demontarea țevii de oțel zincată existentă în interiorul clădirii avînd diametrul de 1/2	m	35,0000
18	RpSA03C	Demontarea țevii de oțel zincată existentă în interiorul clădirii avînd diametrul de 2 1/2-4	m	25,0000
		Capitolul 1.2.Lucrări de schimbare a țimplăriei		
19	CK25A	Uși confecționate din profiluri din mase plastice inclusiv armăturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidărie de orice natură la construcții cu înălțimea pînă la 35 m inclusiv, într-un canat, ccu suprafața tocului pînă la 7 mp inclusiv – toate ușile de sticlă înafara ușa la WC	M2	14,0000
20	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (priante, swing-out) cu suprafața golului sub 2 m2 într-un canat	M2	1,0000
21	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre și uși, B- 400 mm	m	1,0000
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu 250 mm	m	1,0000
		Capitolul 1.3.Reparația glafurilor interioare		
23	CN54A	Glunduirea suprafețelor interioare a pereților cu grunt betonocontact	M2	7,0000
24	RpCJ06C	Reparații de tencuieli inferioare, în jurul tocurilor și pervazurilor, la uși și ferestre de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25T, avînd spațelii drepecți, între 25-35 cm lățime	m	23,0000
25	CF61A	Driscuire continuă a suprafeței (tencuială de un strat) cu amestec uscat de ipso: glafuri plane de ferestre și uși-glafuri interior	M2	7,0000
26	CK18C	Montarea cornierului din aluminiu	m	44,0000
27	CF57A	Aplicarea manuala a chitului de bază de ipsos Eurofin grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor-glafuri interior	M2	7,0000
28	Cn53 A	Grunduirea suprafețelor cu grunt Supraton	M2	7,0000
29	RpCR07A	Vopsiri inferioare cu vopsea pe bază de copolimeri viniliei în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual	M2	7,0000
		Capitolul 1.4.Lucrări de reparație a pardoselelor		
30	IzF01B	Amorsarea suprafețelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra	M2	30,0000

		vaporilor, a termoizolației sau a hidroizolației pe suprafețe orizontale înclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) într-un strat		
31	RpCK01B1 K=2	Repararea stratului support pentru pardoseli executat prin mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fața driscuită fin, pentru lucrări noi (refaceri totale)	M2	30,0000
32	CN54A	Aplicarea manuellă a grundului cu cuarț Betonogrunt într-un strat, la pardosea interioare	M2	30,0000
33	CG17D1	Pardoseli din plăci de gresie, ceramică inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe egale sau mai mici de 16 m2	M2	30,0000
		Capitolul 1.5.Lucrări de finisare		
34	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților-Betonocontact	M2	140,0000
35	CF15AK - 1.5	Tencuieli interioare și exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereți din beton sau cărămidă, cu suprafețe plane	M2	140,0000
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 cm grosime executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului	M2	87,0000
37	CF17C	Diverse lucrări- împăslitură din fibră de sticlă aplicată pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	M2	87,0000
38	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe bază de ipsos, la tavan, preparare manuală a mortarului. Diferența în plus sau în minus pentru fiecare 1.0 mm	M2	87,0000
39	CF57A	Aplicarea manuală a chitului pe bază de ipsos Eurofin grosime 1,0 mm pe suprafețele pereților, coloanelor și tavanelor	M2	87,0000
40	CN06A	Grunduirea suprafețelor interioare a tavanelor	M2	87,0000
41	CD65A	Vopsitorii inferioare cu vopsea pe bază de copolimeri vinilici în emulsie apoasă, aplicate în 2 straturi pe glet existent, executate manual-pereți	M2	87,0000
42	CD63A	Zidărie simplă din cărămidă format 250x120x65 mm în pereții exteriori cu rostuire, cu prepararea manuală a mortarului M-25, înălțimea etajului pînă la 4 m sub cada de sus	M3	0,8000
43	CI22B	Placaj din plăcuțe de ceramică (la pereți, stâlpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv	M2	99,0000

		amestec uscat, dimensiuni plăcuțe de la 200x200 mm pînă la 300x300 mm		
44	C122B	Placaj din plăcuțe din ceramică (la pereți, stîlpi, pilastri și glafuri) fixate de adeziv amestec uscat, dimensiuni plăcuțe de la 200x200 mm – la cada de sus	M2	1,3000
45	CK26C	Colțar montate la ferestre sau uși din mase plastice 20*20 mm	M2	44,0000
46	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate Armstrong, inclusiv sistemul grilă	M2	34,0000
		Capitolul 1.6 Lucrări santehnice, apeduct și canalizare		
47	RpCu05A	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranți, la consolidări în pereți sau planșee din zidărie de cărămidă pînă la 15 cm grosime	buc	35,0000
48	RpSA20A	Țiavă din material plastic îmbinată prin sudură prin polifuziune, în conducte de legătură, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit și social-culturale, avînd diametrul de 16 cm PN10	m	45,0000
49	RpSA44A	Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin împușcare, conductele avînd diametrul de 1/2	buc	24,0000
50	RpSA44B	Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin împușcare, conductele avînd diametrul de 3/4	buc	19,0000
51	RpSB10C	Montarea țevii din PVC neplastifiată tip ușor U pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseala avînd diametrul de 50 mm	m	35,0000
52	RpSC10E	Montarea țevii din PVC neplastifiată tip ușor U pentru canalizare, îmbinată prin lipire, montată aparent sau îngropată sub pardoseala avînd diametrul de 110 mm	m	45,0000
53	RpSA44F	Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin împușcare, conductele avînd diametrul de 2	buc	24,0000
54	RpSA44I	Brățară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin împușcare, conductele avînd diametrul de 4	buc	16,0000
55	RpSB11B	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compresator de dilatație și reducție) din țiavă PVC tip ușor U, montată prin lipire avînd diametrul de 50 mm-Cot	buc	22,0000
56	RpSB11B	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compresator de dilatație și reducție) din țiavă PVC tip ușor U, montată prin lipire avînd diametrul de 50 mm-Teu	buc	12,0000

57	RpSB37C	Înlocuirea unui dop din PVC tip ușor U pentru conducte de canalizare din PVC tip U având diametrul de 50 mm	buc	12,0000
58	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compresator de dilatație și reducere) din țevă PVC tip ușor U, montată prin lipire având diametrul de 110 mm-Mufa	buc	10,0000
59	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compresator de dilatație și reducere) din țevă PVC tip ușor U, montată prin lipire având diametrul de 110 mm-Cot	buc	12,0000
60	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compresator de dilatație și reducere) din țevă PVC tip ușor U, montată prin lipire având diametrul de 110mm-Revizia	buc	6,0000
61	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compresator de dilatație și reducere) din țevă PVC tip ușor U, montată prin lipire având diametrul 110mm-Trecere d-110/50mm	buc	6,0000
62	RpSB11D	Montarea piesei de legătură (cot, piesă de curățire, mufă dublă, compresator de dilatație și reducere) din țevă PVC tip ușor U, montată prin lipire având diametrul 110mm-Trecere fontă/PVC d-110mm	buc	8,0000
63	RpSB11Dl	Montarea ramificației simple din țevă PVC tip ușor U, montată prin lipire, având diametrul de 110 mm-Teu	buc	14,0000
64	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapați, având țevă de scurgere din material plastic, montat pe pedestal, lavoare pentru copii de vîrsta trecătoare (de marime medie)	buc	12,0000
65	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat din semiportelan, portelan sanitar etc inclusiv pentru handicapați, așezat pe pardoseală, cu rezervorul de apă montat la înălțime sau semiînălțime, avînd sifonul interior tip S-pentru copii de vîrstă trecătoare (de mărime medie)	buc	10,0000
66	RpSD35A	Montarea bateriei amestecătoare stativă pentru lavoar sau spălător, indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați avînd diametrul de 1/2	buc	12,0000
67	SD02B	Baterie amestecătoare pentru baie, cu duș flexibil sau fix indiferent de modul de închidere, inclusiv pentru handicapați, montată pe pereți de beton	buc	10,0000
68	SC02A	Cadă pentru duș pătrată din polimetacril 90*90*28 cm	buc	1,0000
69	SB28A	Sifon de pardoseală din polipropilenă la cada de duș	buc	1,0000

70	SB28B	Sifon de pardoseală din polipropilenă avînd diametrul ieşirii de 110 mm-cu gratie metalică de dimensiune 150x150 mm	buc	3,0000
71	CL20A	Grile de ventilație gata confecționată din tbla neagră, cu jaluzele reglabile manual, vopsite și montate în zidărie-Grile din PVC	buc	6,0000
72	RspD25B	Montarea robinetului de trecere cu ventil și mufă, cu sauf ără descărcare, pentru țiaua din oțel, avînd diametrul de 3/4	buc	22,0000
73	RpSF02A	Busonarea conductelor de alimentare cu apa în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 1/2	buc	12,0000
74	RpSF02B	Busonarea conductelor de alimentare cu apa în vederea desființării pozițiilor existente, sau în vederea executării reparațiilor: 3/4	buc	10,0000
75	RpSF05A	Efectuarea probei de etanșare la presiune a instalației de apă caldă sau rece executată din conducte de oțel, zincate pentru instalații, sudate longitudinal avînd diametrul de 3/8-2	m	55,0000
76	RpSF06A	Efectuarea probei de funcționare a instalației de apă rece executată din conducte de oțel, zincate pentru instalații, sudate longitudinal avînd diametrul de 3/8-2	10m	5,4000
77	RpSF09A	Spălarea instalației de apă rece sau caldă, executată din țiaua de oțel, zincată, avînd diametrul de 3/8-2	m	55,0000
78	RpSF08A	Efectuarea probei de etanșitate și funcționarea instalației de canalizare executate din conducte de fontă pentru scurgere, țiaua de policlorură de venil, neplastifiată, tip ușor sau din material plastic fontă duetilă țeava avînd diametrul de pînă la 100 mm inclusiv	10 m	5,6600
		Capitolul 1.7.Sistema de încălzire		
79	IC35C	Teava de polietilenă armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata,montata,la legatura copurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatiile de incalzire centrala,avînd diametrul exterior de 25,0 mm	m	25,0000
80	IC38B	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari de polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avînd diametrul exterior de 25,0 mm – Olandez d-25*3/4M	buc	6,0000
81	IC38B	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari de polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avînd diametrul exterior de 25,0 mm – Olandez d-25*3/4F	buc	6,0000

82	IC38A	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari de polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avînd diametrul exterior de 20,0 mm – Complet p/u radiator 3/4	buc	3,0000
83	IC38A	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari de polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avînd diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv - Cot d-20x90*	buc	6,0000
84	IC38A	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari de polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avînd diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv - Cot d-20x45	buc	6,0000
85	IC38A	Piesa de racordare (fitting), cu 2 imbinari de polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avînd diametrul exterior de 20,0 mm, inclusiv -Dop d-15 met	buc	6,0000
86	IB06A	Radiatoare din oțel ,monobloc, avînd lungimea pîna la 1000m,inalțimea pîna la 600 mm inclusiv TIP 22	buc	3,0000
87	IB20A	Elemente de susținere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000
88	IB01B	Robinetr cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central ,avind diametrul de ¾ - 1- d - 20	buc	3,0000
89	IC41A	Brășara pentru fixarea conductelor din oțel pentru instalația de încălzire centrala sau gaze ,montată prin împușcare, țeava avînd pîna la 1 inclusiv	buc	12,0000
90	RpEF23A	Busonarea conductelor de otel, pentru instalatia de incalzire , în vederea desfiintării sau reparatiilor cu diametrul de 3/8 -3/4	buc	6,0000
91	IE03A	Efectuarea probei de etanșeitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme ,termoconvectoare,convectore de plinta ,etc) avînd diametrul de 3/8 – 3/4	m	25,0000
		Capitolul 2.Lucrări electrice		
92	RpEF23A	Demontări de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije și globurile	buc	6,0000
93	RpCU05A	Executarea străpungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidări, în pereți sau planșee din zidarie de caramida pîna la 15 cm grosime	buc	12,0000
94	RpCU06A	Executarea santurilor de pîna la 5 cm adîncime în pereți din zidarie de caramida de 5x50 cm2	m	35,0000
95	RpFA01A	Montarea tuburilor de protecție din policlorură de venil PVC tip IP – PVC, cu diametrul pîna la 16 mm	m	40,0000

96	RpEA09A	Montarea cablurilor electrice din cupru ,cu izolatie din PVC cu rezistența mărită la propagarea flăcărilor pentru tensiuni de 0,6 /1 kV,simbol CYYF montare aparent ,avînd secțiunea de 3x2,5mmp	m	45,0000
97	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip Armstrong 4x18	buc	10,0000
98	RpEF12B	Montarea lampilor cu incandescentă,tuburi fluorescente 18w	buc	40,0000
99	RpEE14D	Montarea întrerupătoarelor unipolare intrerupător dublu tip cumpana- simbol 0146	buc	3,0000
100	RpEE17A	Înlocuirea prizelor – priză bipolară simplă cu C.P. –simbol 0230	buc	4,0000
101	RpEj06C	Incercări, verificări electrice și reglări la corpuri de iluminat	buc	5,0000

Total

298 364-00 lei

APROBAT:

Intocmit

S.C." TEHNOPOL-PRIM "S.R.L.

Investitor

IP Școala primară – grădinița nr.199

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

