

1	2	3	4	5	6	7
41	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI20-9a	buc			800,00
	266112643 32022	Inel prefabricat pt. camine KI-20-9a (0,45 m3)	buc	1,00	800,00	800,00
42	AcE12A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIPI-20-1	buc			900,00
	266112643 32012	Placi prefabricate pt. camine KIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	900,00	900,00
43	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KIIO-1	buc			88,00
	266112643 30911	Inel KIIO-1	buc	1,00	88,00	88,00
44	AcE11A 1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului KI7-3	buc			145,00
	266112643 30913	Inel prefabricat pt. camine KI7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	145,00	145,00
45	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	buc			879,03
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,70	57,66	40,36
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,00	800,00	824,00
	265112210	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	6,47	1,65	11,00