

DEVIZ OFERTĂ

Valoarea de deviz 2 165 553,49 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str. Mihai Eminescu (b=4.7m)				
1	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1,2)	m2	2 773,00	40,97 3,96	113 608,10 10 986,20
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,66	2 258,96 0,00	3 749,87 0,00
3	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	27,73	1 307,86 854,24	36 266,90 23 688,02
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororie Hmed=7cm	m3	194,11	563,88 56,76	109 455,15 11 017,68
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,941	10 649,59 0,00	20 670,85 0,00
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisipul bitumat si otelul patrat, normativul la beton asfaltic - 0.0972tn/m2) (k=1,5)	m2	2 773,00	257,31 7,09	713 530,49 19 674,44
7	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,18	1 593,88 0,00	1 880,78 0,00
8	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	11,80	118,27 0,00	1 395,55 0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea austerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	11,80	1 307,86 854,24	15 432,72 10 080,01
Total str. Mihai Eminescu (b=4.7m)						1 015 990,40
		2. str. Basarabia (de la str. Pacii pina la str. Vasille Alecsandri) 2.1. Amenajarea podet				
10	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,40	1 731,84 0,00	692,74 0,00
11	DI122	Demontarea podetului tubular (se exclude materialul), (k=0,8)	m3	4,96	1 524,58 605,44	7 561,93 3 002,98
12	DI125	Demontarea capetelor podetului tubular (se exclude materialul-capatul podetului si beton), (k=0,8)	m3	2,40	552,34 245,96	1 325,62 590,30
13	TsI51A5	Transportarea elementelor cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	18,40	20,86 0,00	383,91 0,00
14	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	6,00	112,57 112,57	675,44 675,44
15	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,06	1 731,84 0,00	103,91 0,00
16	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	10,80	20,86 0,00	225,33 0,00
17	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	4,40	493,01 93,65	2 169,26 412,08
18	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (TS 100.25.3 - 3 buc)	m3	3,72	9 697,78 756,80	36 075,76 2 815,30
19	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (CT 11 - 2buc)	m3	2,40	9 008,83 307,45	21 621,20 737,88

1	2	3	4	5	6	7
20	DI125	Montarea aripilor podetului tubular (CT 4-4buc)	m3	4,00	8 952,61 307,45	35 810,43 1 229,80
21	DI119	Fundatii monolite din beton C16/20 la edificiile artificiale (pentru umplerea timpanelor)	m3	1,50	2 253,73 301,77	3 380,60 452,66
22	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	7,54	385,38 109,74	2 905,73 827,41
23	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	35,00	188,14 53,35	6 585,00 1 867,40
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	2,00	493,01 93,65	986,03 187,31
25	DI119	Fundatii monolite din beton C20/25 la edificiile artificiale (betonarea intrarii si iesirii)	m3	2,00	2 381,22 301,77	4 762,44 603,55
26	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,27	1 593,88 0,00	430,35 0,00
27	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	27,00	29,33 29,33	791,80 791,80
28	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,27	1 132,64 834,37	305,81 225,28
29	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,13	1 731,84 0,00	225,14 0,00
30	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,40	20,86 0,00	488,24 0,00
Total Amenajarea podet						127 506,67
		2.2. Ajustarea capacelor				
31	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa	m3	0,272	2 553,03 913,83	694,42 248,56

1	2	3	4	5	6	7
		subterana.				
32	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat KIIII 1-15-1	buc	1,00	10 598,50 0,00	10 598,50 0,00
33	AcE14A1	Elemente din beton armat prefabricat (Inel de reazem KIIQO-1)	buc	1,00	10 598,50 0,00	10 598,50 0,00
34	RpAcF34 A	Demontarea capacelor	buc	3,00	124,52 113,52	373,56 340,56
35	AcE08C	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	3,00	3 594,48 208,12	10 783,45 624,36
36	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	1,00	2 528,89 77,57	2 528,89 77,57
Total Ajustarea capacelor						35 577,31
		2.3. Amenajarea partii carosabile (b=3.7m)				
37	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm	m2	370,00	40,97 3,96	15 158,68 1 465,88
38	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,22	2 258,96 0,00	496,97 0,00
39	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,44	1 731,84 0,00	762,01 0,00
40	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	78,70	20,87 0,00	1 642,11 0,00
41	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,27	118,26 0,00	978,05 0,00
42	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	8,27	1 307,86 854,24	10 815,99 7 064,55

1	2	3	4	5	6	7
43	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire hmed=7cm	m3	25,90	563,88 56,76	14 604,54 1 470,08
44	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire hmed=20 cm	m3	91,40	563,88 56,76	51 538,82 5 187,86
45	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,579	10 650,27 0,00	6 166,51 0,00
46	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica, k=1,5 h=6,0 cm	m2	827,00	257,31 7,09	212 798,40 5 867,56
Total Amenajarea partii carosabile (b=3.7m)						314 962,07
Total str. Basarabia (de la str. Pacii pina la str. Vasilie Alecsandri)						478 046,06

Прямые затраты	Lei	1 494 036,46
CASM	24,00 %	26 931,01
Total	100,00 +	1 520 967,47
Cheltuieli de regie	13,00 %	197 725,77
Total	100,00 +	1 718 693,25
Beneficiu	5,00 %	85 934,66
Total	100,00 +	1 804 627,91
TVA	20,00 %	360 925,58

Total deviz: **2 165 553,49**
Inclusiv salariu **112 212,54**

Intocmit

SA Drumuri Bălți

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)