

Construcția rețelelor de canalizare în municipiul Hincești

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 9 832 453,72 lei

Intocmit în prețuri curente 25.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Serghei Lazo				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03G1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. III	100 m3	0,620	1 300,00 0,00	806,00 0,00
2	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 1 km	t	84,000	12,50 0,00	1 050,00 0,00
3	TsC03B1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. II	100 m3	8,680	1 025,00 0,00	8 897,00 0,00
4	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3	2,270	1 125,00 0,00	2 553,75 0,00
5	TsI50A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanță de 5 km	t	363,200	26,50 0,00	9 624,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270	152,19 30,59	345,48 69,44
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270	46,79 0,00	106,22 0,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Nisip local din cariera	100 m3	2,270	1 125,00 0,00	2 553,75 0,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	363,200	26,50 0,00	9 624,80 0,00
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270	152,19 30,59	345,48 69,44
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270	46,79 0,00	106,22 0,00
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,270	15,30 15,30	34,72 34,72
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,680	327,00 0,00	2 838,36 0,00
14	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	8,680	1 061,14 749,44	9 210,66 6 505,10
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	125,280	476,38 50,98	59 681,14 6 387,02

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innororire (50 % pietris existent)				
		Total Terasamente Inclusiv salariu				107 778,38 13 065,72
		1.2. Retele				
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm SN2	m	144,000	286,20 33,14	41 213,52 4 771,92
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm SN4	m	507,000	298,81 33,14	151 495,48 16 801,12
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	651,000	18,95 5,95	12 335,08 3 872,08
		Total Retele Inclusiv salariu				205 044,08 25 445,12
		1.3. Camine				
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	11,680	2 489,87 1 178,53	29 081,69 13 765,28
20		КЦО-1 si scara 93.2kg	шт.	18,000	412,08 0,00	7 417,44 0,00
21		КЦД-10	шт.	15,000	590,00 0,00	8 850,00 0,00
22		КЦД-10	шт.	14,000	590,00 0,00	8 260,00 0,00
23		КЦ-10-9	шт.	13,000	800,00 0,00	10 400,00 0,00
24		КЦ-10-6	шт.	13,000	570,00 0,00	7 410,00 0,00
25		КЦП1-10-1	шт.	8,000	620,00 0,00	4 960,00 0,00
26		КЦП1-10-2	шт.	7,000	1 290,00 0,00	9 030,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
27	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	7,000	1 883,22 59,48	13 182,56 416,35
28	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.	11,000	1 625,72 59,48	17 882,96 654,27
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,350	2 046,39 820,81	8 901,81 3 570,53
30		KЦД-15	шт.	3,000	1 260,00 0,00	3 780,00 0,00
31		KЦ15-9	шт.	6,000	1 260,00 0,00	7 560,00 0,00
32		KЦП1-15-1	шт.	3,000	1 260,00 0,00	3 780,00 0,00
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150	114,95 93,47	821,87 668,29
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720	2 483,64 458,83	1 788,22 330,36
35	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520	6,69 5,10	378,02 288,15
		Total Camine Inclusiv salariu				143 484,57 19 693,23
		<i>Total</i>	lei			456 307,03
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		13 968,98
		<i>Transport</i>		4,00 %		12 990,98
		<i>Total</i>		100,00 +		483 266,99
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		48 326,70
		<i>Total</i>		100,00 +		531 593,69

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			26 579,69
		Total str.Serghei Lazo Inclusiv salariu				558 173,38 58 204,07
		2. Retele sub presiune				
		2.1. Terasamente				
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,750	1 300,00 0,00	975,00 0,00
37	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	100,000	12,50 0,00	1 250,00 0,00
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,040	1 025,00 0,00	9 266,00 0,00
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,910	1 125,00 0,00	3 273,75 0,00
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	466,000	26,50 0,00	12 349,00 0,00
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,910	152,18 30,59	442,85 89,01
42	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,910	46,80 0,00	136,18 0,00
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3	2,910	1 125,00 0,00	3 273,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	466,000	26,50 0,00	12 349,00 0,00
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,910	152,18 30,59	442,85 89,01
46	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,910	46,80 0,00	136,18 0,00
47	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	291,000	15,29 15,29	4 450,73 4 450,73
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,040	327,00 0,00	2 956,08 0,00
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,950	1 061,14 749,44	12 680,57 8 955,75
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (50 % pietris existent)	m3	199,200	476,38 50,98	94 895,29 10 155,61
		Total Terasamente Inclusiv salariu				158 877,23 23 740,11
		2.2. Retele NK1				
51	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm PN6	m	830,000	199,53 14,11	165 612,51 11 707,17
52	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip	m	3,000	88,09 23,79	264,27 71,37

1	2	3	4	5	6	7
		4(G) sau 3(M), avind diametrul de 63 mm PN16 SDR11				
53	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm	m	8,000	1 122,48 130,00	8 979,83 1 040,03
54	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	шт.	1,000	982,73 46,73	982,73 46,73
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (racord compresiune cu flansa) din polietilena, tevine avind diametrul de 63x50 mm	шт.	1,000	358,28 49,28	358,28 49,28
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (dop) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm	шт.	1,000	69,88 49,28	69,88 49,28
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (racord compresiune cu flansa) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm	шт.	2,000	425,24 49,28	850,47 98,57
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufa) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm	шт.	1,000	389,18 49,28	389,18 49,28
59	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm 90gr	шт.	6,000	538,53 49,28	3 231,20 295,70
60		Lenta de signalizare	m	830,000	1,30 0,00	1 079,00 0,00
61	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	шт.	10,000	208,37 88,37	2 083,68 883,68

1	2	3	4	5	6	7
62	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventuza), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm	шт.	1,000	462,73 46,73	462,73 46,73
63	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet antiincendiar), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm	шт.	1,000	878,73 46,73	878,73 46,73
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Teu cu flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 150-100 mm	шт.	1,000	2 727,28 49,28	2 727,28 49,28
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5	m3	3,680	1 832,68 327,14	6 744,26 1 203,86
66	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	830,000	27,50 8,50	22 822,51 7 052,51
		Total Retele NK1 Inclusiv salariu				217 536,54 22 690,20
		<i>Total</i>	lei			376 413,77
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		11 143,27
		<i>Transport</i>		4,00 %		9 475,75
		<i>Total</i>		100,00 +		397 032,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		39 703,29
		<i>Total</i>		100,00 +		436 736,08
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		21 836,80
		Total Retele sub presiune Inclusiv salariu				458 572,88 46 430,31
		3. str.Calinescu, str.Florilor				
		3.1. Terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
67	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,120	1 300,00 0,00	1 456,00 0,00
68	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	180,000	12,50 0,00	2 250,00 0,00
69	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	8,680	1 025,00 0,00	8 897,00 0,00
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	4,880	1 125,00 0,00	5 490,00 0,00
71	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	781,000	26,50 0,00	20 696,50 0,00
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,880	152,19 30,59	742,68 149,28
73	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	4,880	46,80 0,00	228,40 0,00
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3	1,880	1 125,00 0,00	2 115,00 0,00
75	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	301,000	26,50 0,00	7 976,50 0,00
76	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,880	152,19 30,59	286,11 57,51
77	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la	100 m3	1,880	46,81 0,00	88,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II				
78	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	188,000	15,29 15,29	2 875,38 2 875,38
79	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,750	327,00 0,00	2 207,25 0,00
80	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,750	1 061,13 749,44	7 162,66 5 058,69
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (50 % pietris existent)	m3	120,000	476,38 50,98	57 165,84 6 117,84
		Total Terasamente Inclusiv salariu				119 637,32 14 258,70
		3.2. Retele K1				
82	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	375,000	137,25 25,49	51 467,54 9 559,12
83	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x4 mm Manson	m	40,000	1 335,55 170,79	53 422,13 6 831,59
84	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	375,000	18,95 5,95	7 105,46 2 230,46
		Total Retele K1				111 995,13

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				18 621,17
		3.3. Camine K1-K13				
85	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,760	2 489,88 1 178,53	16 831,57 7 966,89
86		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.	13,000	491,76 0,00	6 392,88 0,00
87		KЦД-10	шт.	12,000	590,00 0,00	7 080,00 0,00
88		KЦ-10-9	шт.	11,000	800,00 0,00	8 800,00 0,00
89		KЦ-10-6	шт.	5,000	570,00 0,00	2 850,00 0,00
90		KЦП1-10-1	шт.	12,000	620,00 0,00	7 440,00 0,00
91	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	0,970	2 046,35 820,81	1 984,96 796,19
92		KЦ15-9	шт.	1,000	1 260,00 0,00	1 260,00 0,00
93		KЦП1-15-1	шт.	1,000	1 260,00 0,00	1 260,00 0,00
94		KЦД-15	шт.	1,000	1 260,00 0,00	1 260,00 0,00
95	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	10,000	1 883,22 59,48	18 832,22 594,79
96	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.	3,000	1 625,72 59,48	4 877,17 178,44
		Total Camine K1-K13 Inclusiv salariu				78 868,80 9 536,31
		<i>Total</i>	lei			310 501,25
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		10 179,88
		<i>Transport</i>		4,00 %		7 531,32

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			328 212,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			32 821,24
		<i>Total</i>	100,00 +			361 033,69
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			18 051,68
		Total str.Calinescu, str.Florilor Inclusiv salariu				379 085,37 42 416,18
		4. str.Bucovina				
		4.1. Terasamente				
97	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	1,550	1 300,00 0,00	2 015,00 0,00
98	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	248,000	12,50 0,00	3 100,00 0,00
99	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,940	1 025,00 0,00	10 188,50 0,00
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,650	1 125,00 0,00	1 856,25 0,00
101	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	264,000	26,50 0,00	6 996,00 0,00
102	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650	152,19 30,59	251,11 50,47
103	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650	46,80 0,00	77,22 0,00
104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	1,650	1 125,00 0,00	1 856,25 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)				
105	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	264,000	26,50 0,00	6 996,00 0,00
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650	152,19 30,59	251,11 50,47
107	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650	46,80 0,00	77,22 0,00
108	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000	15,29 15,29	2 523,61 2 523,61
109	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,930	327,00 0,00	3 247,11 0,00
110	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	11,590	1 061,14 749,44	12 298,56 8 685,96
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire (50 % pietris existent)	m3	155,000	476,38 50,98	73 839,21 7 902,21
		Total Terasamente Inclusiv salariu				125 573,15 19 212,72
		4.2. Retele K1				
112	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	84,000	137,25 25,49	11 528,73 2 141,24

1	2	3	4	5	6	7
113	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	606,000	210,59 33,14	127 616,77 20 081,81
114	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	690,000	18,95 5,95	13 074,05 4 104,05
		Total Retele K1 Inclusiv salariu				152 219,55 26 327,10
		4.3. Camine K13-K42				
115	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	11,560	2 489,88 1 178,53	28 782,96 13 623,85
116		KЦО-1 si scara 93.2kg	шт.	29,000	333,55 0,00	9 672,89 0,00
117		KЦД-10	шт.	19,000	590,00 0,00	11 210,00 0,00
118		KЦ7-3	шт.	27,000	365,00 0,00	9 855,00 0,00
119		KЦ7-9	шт.	1,000	894,00 0,00	894,00 0,00
120		KЦ-10-9	шт.	9,000	800,00 0,00	7 200,00 0,00
121		KЦ-10-6	шт.	21,000	570,00 0,00	11 970,00 0,00
122		KЦП1-10-1	шт.	19,000	620,00 0,00	11 780,00 0,00
123	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	14,900	2 046,40 820,81	30 491,33 12 230,07
124		KЦ15-9	шт.	21,000	1 260,00 0,00	26 460,00 0,00
125		KЦП1-15-1	шт.	10,000	1 260,00 0,00	12 600,00 0,00
126		KЦД-15	шт.	10,000	1 260,00 0,00	12 600,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
127	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	29,000	1 883,22 59,48	54 613,44 1 724,89
		Total Camine K13-K42 Inclusiv salariu				228 129,62 27 578,81
		<i>Total</i>	lei			505 922,32
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			17 548,47
		<i>Transport</i>	4,00 %			14 109,24
		<i>Total</i>	100,00 +			537 580,03
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			53 758,00
		<i>Total</i>	100,00 +			591 338,03
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			29 566,90
		Total str.Bucovina Inclusiv salariu				620 904,93 73 118,63
		5. str.Alexandru cel Bun; str.V.Micle; str.Telimana				
		5.1. Terasamente				
128	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,800	1 300,00 0,00	3 640,00 0,00
129	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	446,000	12,50 0,00	5 575,00 0,00
130	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	10,250	1 025,00 0,00	10 506,25 0,00
131	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3	2,790	1 125,00 0,00	3 138,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
132	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	446,000	26,50 0,00	11 819,00 0,00
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,790	152,19 30,59	424,62 85,34
134	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,790	46,80 0,00	130,58 0,00
135	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,790	15,29 15,29	42,67 42,67
136	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	10,250	327,00 0,00	3 351,75 0,00
137	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	10,250	1 061,14 749,44	10 876,64 7 681,71
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (50 % pietris existent)	m3	174,000	476,38 50,98	82 890,47 8 870,87
		Total Terasamente Inclusiv salariu				132 395,73 16 680,59
		5.2. Retele K1				
139	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	333,000	137,25 25,49	45 703,18 8 488,50
140	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri	m	441,000	210,59 33,14	92 869,63 14 613,99

1	2	3	4	5	6	7
		de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4				
141	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x4 mm Manson	m	20,000	1 335,55 170,79	26 711,06 3 415,79
142	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377x5 mm Manson	m	9,000	1 700,70 170,79	15 306,27 1 537,11
143	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	777,000	18,95 5,95	14 722,52 4 621,52
		Total Retele K1 Inclusiv salariu				195 312,66 32 676,91
		5.3. Camine K43-K74				
144	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	17,160	2 489,87 1 178,53	42 726,10 20 223,64
145		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.	32,000	321,50 0,00	10 288,00 0,00
146		KЦД-10	шт.	32,000	590,00 0,00	18 880,00 0,00
147		KЦ7-3	шт.	10,000	365,00 0,00	3 650,00 0,00
148		KЦ-10-9	шт.	24,000	800,00 0,00	19 200,00 0,00
149		KЦ-10-6	шт.	13,000	570,00 0,00	7 410,00 0,00
150		KЦП1-10-1	шт.	32,000	620,00 0,00	19 840,00 0,00
151	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	20,000	1 883,22 59,48	37 664,43 1 189,58
152	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	шт.	12,000	1 625,72 59,48	19 508,66 713,75

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L				
		Total Camine K43-K74 Inclusiv salariu				179 167,19 22 126,97
		<i>Total</i>	lei			506 875,58
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			17 156,27
		<i>Transport</i>	4,00 %			14 055,79
		<i>Total</i>	100,00 +			538 087,64
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			53 808,77
		<i>Total</i>	100,00 +			591 896,41
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			29 594,82
		Total str.Alexandru cel Bun; str.V.Micle; str.Telimana Inclusiv salariu				621 491,23 71 484,47
		6. str.V.Micle				
		6.1. Terasamente				
153	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	2,070	1 300,00 0,00	2 691,00 0,00
154	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	331,000	12,50 0,00	4 137,50 0,00
155	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,600	1 025,00 0,00	7 790,00 0,00
156	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,070	1 125,00 0,00	2 328,75 0,00
157	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	331,000	26,50 0,00	8 771,50 0,00

1	2	3	4	5	6	7
158	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,070	152,19 30,59	315,04 63,32
159	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,070	46,79 0,00	96,86 0,00
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3	1,650	1 125,00 0,00	1 856,25 0,00
161	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	264,000	26,50 0,00	6 996,00 0,00
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650	152,19 30,59	251,11 50,47
163	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650	46,80 0,00	77,22 0,00
164	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000	15,29 15,29	2 523,61 2 523,61
165	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,600	327,00 0,00	2 485,20 0,00
166	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,680	1 061,14 749,43	10 271,79 7 254,53
167	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu	m3	129,000	476,38 50,98	61 453,28 6 576,68

1	2	3	4	5	6	7
		impanare fara innorore (50 % pietris existent)				
		Total Terasamente Inclusiv salariu				112 045,11 16 468,61
		6.2. Retele K1				
168	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	228,000	137,25 25,49	31 292,27 5 811,95
169	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	348,000	210,59 33,14	73 284,88 11 532,13
170	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	576,000	18,95 5,95	10 913,99 3 425,99
		Total Retele K1 Inclusiv salariu				115 491,14 20 770,07
		6.3. Camine K115-K139				
171	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,360	2 489,86 1 178,53	25 794,97 12 209,61
172		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.	25,000	354,12 0,00	8 853,00 0,00
173		KЦД-10	шт.	21,000	590,00 0,00	12 390,00 0,00
174		KЦ7-3	шт.	12,000	365,00 0,00	4 380,00 0,00
175		KЦ-10-9	шт.	11,000	800,00 0,00	8 800,00 0,00
176		KЦ-10-6	шт.	14,000	570,00 0,00	7 980,00 0,00
177		KЦП1-10-1	шт.	21,000	620,00 0,00	13 020,00 0,00
178	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare,	m3	10,250	2 046,40 820,81	20 975,56 8 413,30

1	2	3	4	5	6	7
		circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana				
179		KЦ15-9	шт.	7,000	1 260,00 0,00	8 820,00 0,00
180		KЦ15-6	шт.	3,000	670,00 0,00	2 010,00 0,00
181		KЦП1-15-1	шт.	5,000	1 260,00 0,00	6 300,00 0,00
182		KЦД-15	шт.	5,000	1 260,00 0,00	6 300,00 0,00
183	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	26,000	1 883,22 59,48	48 963,77 1 546,45
		Total Camine K115-K139 Inclusiv salariu				174 587,30 22 169,36
		<i>Total</i>	lei			402 123,55
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			14 257,93
		<i>Transport</i>	4,00 %			10 771,29
		<i>Total</i>	100,00 +			427 152,77
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			42 715,28
		<i>Total</i>	100,00 +			469 868,05
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			23 493,40
		Total str.V.Micle Inclusiv salariu				493 361,45 59 408,04
		7. str.V.Aleksandri - Cuza Voda				
		7.1. Terasamente				
184	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	3,010	1 300,00 0,00	3 913,00 0,00
185	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	481,600	12,50 0,00	6 020,00 0,00
186	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	11,040	1 025,00 0,00	11 316,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,010	1 125,00 0,00	3 386,25 0,00
188	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	481,600	26,50 0,00	12 762,40 0,00
189	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,010	152,18 30,59	458,07 92,07
190	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	3,010	46,80 0,00	140,86 0,00
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3	1,650	1 125,00 0,00	1 856,25 0,00
192	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	264,000	26,50 0,00	6 996,00 0,00
193	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,650	152,19 30,59	251,11 50,47
194	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	1,650	46,80 0,00	77,22 0,00
195	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	165,000	15,29 15,29	2 523,61 2 523,61
196	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	11,040	327,00 0,00	3 610,08 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
197	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	14,060	1 061,14 749,44	14 919,56 10 537,06
198	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (50 % pietris existent)	m3	188,100	476,38 50,98	89 607,49 9 589,71
		Total Terasamente Inclusiv salariu				157 837,90 22 792,92
		7.2. Retele K1				
199	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	420,000	137,25 25,49	57 643,65 10 706,22
200	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	78,000	210,59 33,14	16 425,92 2 584,79
201	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson	m	26,000	1 335,55 170,79	34 724,39 4 440,53
202	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	576,000	18,95 5,95	10 913,99 3 425,99
		Total Retele K1 Inclusiv salariu				119 707,95 21 157,53
		7.3. Camine K147 - K172				
203	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	17,320	2 489,87 1 178,53	43 124,55 20 412,21

1	2	3	4	5	6	7
204		KЦО-1 si scara 93.2kg	шт.	31,000	325,26 0,00	10 082,94 0,00
205		KЦД-10	шт.	28,000	590,00 0,00	16 520,00 0,00
206		KЦ7-3	шт.	29,000	365,00 0,00	10 585,00 0,00
207		KЦ-10-9	шт.	12,000	800,00 0,00	9 600,00 0,00
208		KЦ-10-6	шт.	17,000	570,00 0,00	9 690,00 0,00
209		KЦП1-10-1	шт.	17,000	620,00 0,00	10 540,00 0,00
210	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	12,600	2 046,40 820,81	25 784,61 10 342,20
211		KЦ15-9	шт.	12,000	1 260,00 0,00	15 120,00 0,00
212		KЦП1-15-1	шт.	12,000	1 260,00 0,00	15 120,00 0,00
213		KЦД-15	шт.	12,000	1 260,00 0,00	15 120,00 0,00
214	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	26,000	1 883,22 59,48	48 963,77 1 546,45
		Total Camine K147 - K172 Inclusiv salariu				230 250,87 32 300,86
		<i>Total</i>	lei			507 796,72
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			18 300,31
		<i>Transport</i>	4,00 %			13 210,79
		<i>Total</i>	100,00 +			539 307,82
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			53 930,78
		<i>Total</i>	100,00 +			593 238,60
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			29 661,94
		Total str.V.Alecsandri - Cuza Voda Inclusiv salariu				622 900,54 76 251,31

1	2	3	4	5	6	7
		8. Statia de pompare str.Serghei Lazo 8.1. Lucrari de constructii 8.1.1. Constructia statiei				
215	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,350	1 025,00 0,00	358,75 0,00
216	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,240	1 280,00 0,00	307,20 0,00
217	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	5,900	274,45 274,45	1 619,27 1 619,27
218	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,530	327,00 0,00	173,31 0,00
219	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	13,300	36,54 36,54	485,94 485,94
220	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	13,300	65,73 63,73	874,18 847,58
221	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut	0,150	180,00 0,00	27,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
222	TsF03B	Sprinjiri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2	52,500	94,10 55,23	4 940,48 2 899,60
223	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C20/25	m3	0,500	2 119,22 382,38	1 059,61 191,19
224	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25	m3	2,220	2 092,74 327,14	4 645,89 726,24
225		Penetron ADMIX	kg	8,800	120,00 0,00	1 056,00 0,00
226	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	10,100	133,08 80,72	1 344,13 815,29
227	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	40,550	32,65 6,71	1 324,06 272,19
228	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	84,880	31,29 5,35	2 656,15 454,37
229	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	0,650	625,92 84,12	406,85 54,68
230	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,450	1 381,31 390,84	621,59 175,88

1	2	3	4	5	6	7
231	AcC01B	Montarea pe pozitie existenta a compresoarelor, avind debitul de peste 15 mc/h Statia de pompare SPIRA COMB 2xVILO Drain MTC 32F39 16/30. Doar lucru.	шт.	1,000	89,22 89,22	89,22 89,22
232	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm	шт.	2,000	46,73 46,73	93,47 93,47
233	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta inversa), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm	шт.	2,000	46,73 46,73	93,47 93,47
234	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm FLANSA	шт.	6,000	115,62 75,62	693,74 453,74
235	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, COT de otel d=40mm	шт.	5,000	113,22 89,22	566,09 446,09
236	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm	m	6,000	116,15 101,96	696,92 611,78
237	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu otel d=40 mm	шт.	1,000	113,22 89,22	113,22 89,22
238	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie d=65*75 mm	шт.	1,000	113,22 89,22	113,22 89,22
239	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie d=65*40 mm	шт.	1,000	113,22 89,22	113,22 89,22
240	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20	шт.	1,000	307,18 237,92	307,18 237,92

1	2	3	4	5	6	7
		cm si lungime de 25 cm (deflector d200mm)				
241	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm HDPE	m	2,000	192,53 35,69	385,06 71,37
		Total Constructia statiei Inclusiv salariu				25 165,22 10 906,95
		8.1.2. Amenajarea statiei				
242	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	8,500	458,88 31,44	3 900,48 267,23
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	0,850	11 263,56 419,75	9 574,03 356,79
244	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici	m	40,000	676,59 110,46	27 063,75 4 418,44
245		Dop pe stilp 50*50plastic	шт.	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
246	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	29,410	29,28 3,65	861,08 107,45
247	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	200,000	103,84 95,17	20 768,28 19 033,28
248	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2	1,500	1 833,05 145,30	2 749,58 217,95

1	2	3	4	5	6	7
249	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2	3,000	103,84 95,17	311,52 285,50
		Total Amenajarea statiei Inclusiv salariu				65 228,72 24 686,64
		8.1.3. Camin cu gratar				
250	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,140	1 025,00 0,00	143,50 0,00
251	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,290	175,03 175,03	50,76 50,76
252	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,080	195,00 0,00	15,60 0,00
253	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,080	1 032,25 749,38	82,58 59,95
254	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,050	26,34 26,34	54,00 54,00
255	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoziv	m3	2,050	64,88 62,88	133,00 128,90
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	0,040	975,00 0,00	39,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
257	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	7,000	26,50 0,00	185,50 0,00
258	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	0,040	125,50 25,50	5,02 1,02
		Total Camin cu gratar Inclusiv salariu				708,96 294,63
		8.1.4. Camine				
259	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,040	2 693,00 578,75	107,72 23,15
260	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	3,800	76,06 21,24	289,01 80,72
261	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	3,800	187,27 20,39	711,62 77,49
262	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,400	2 046,44 820,81	2 865,02 1 149,14
263		KЦД-15	шт.	1,000	1 260,00 0,00	1 260,00 0,00
264		KЦ15-9	шт.	1,000	1 260,00 0,00	1 260,00 0,00
265		KЦ15-6	шт.	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00
266		KЦ7-3	шт.	1,000	365,00 0,00	365,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
267		KЦП1-15-1	шт.	1,000	1 260,00 0,00	1 260,00 0,00
268		KЦО-1 si scara 93.2kg	шт.	13,000	491,77 0,00	6 392,98 0,00
269	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	1,000	1 883,23 59,48	1 883,23 59,48
270	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15	m3	0,600	1 884,63 327,13	1 130,78 196,28
271	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2	0,570	107,42 97,70	61,23 55,69
272	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	шт.	8,000	9,85 5,10	78,83 40,79
273	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	шт.	2,000	42,48 42,48	84,97 84,97
274	RpCU05I	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	шт.	1,000	127,46 127,46	127,46 127,46
275	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m	1,850	112,35 34,84	207,84 64,45
276	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	75,870	48,55 17,84	3 683,85 1 353,81
277	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi	t	0,076	280,79 140,26	21,34 10,66

1	2	3	4	5	6	7
		intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina				
278	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,076	748,55 324,61	56,89 24,67
279	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,700	43,18 5,10	461,98 54,55
280	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	10,700	43,18 5,10	461,98 54,55
281	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,534	700,24 97,72	373,93 52,18
282	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala	m2	5,340	137,53 6,80	734,39 36,30
		Total Camine Inclusiv salariu				24 550,05 3 546,34
		<i>Total</i>	lei			115 652,95
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		9 464,29
		<i>Transport</i>		4,00 %		2 842,16

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			127 959,40
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			12 795,95
		<i>Total</i>	100,00 +			140 755,35
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			7 037,77
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu				147 793,12 39 434,56
		8.2. Lucrari de montare				
283	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Camin PEHO d1200mm H=3.5m; Pompa subversibila Q=7.0m3; H=35.0m; P=4.2KW; tip WILO)	шт.	2,000	646,05 403,61	1 292,10 807,22
		<i>Total</i>	lei			1 292,10
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			193,73
		<i>Transport</i>	4,00 %			3,56
		<i>Total</i>	100,00 +			1 489,39
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			613,49
		<i>Total</i>	100,00 +			2 102,88
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			105,15
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				2 208,03 807,22
		8.3. Utilaj				
284		Statie de pompare canalizatie SPIRA 2xWILO Drain MTS 32F39 in complet camin PEHO d1200mm H=3.5m; Pompa subversibila 7.0m3/h; H=35.0m; P=4. Flansa plana DN40-6buc;	шт.	1,000	185 000,00 0,00	185 000,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				185 000,00
		Total Statia de pompare str.Serghei Lazo Inclusiv salariu				335 001,15 40 241,78
		9. EEF.REAE				

1	2	3	4	5	6	7
		9.1. Lucrari de constructia generale				
		9.1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri				
285	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	11,550	113,01 113,01	1 305,27 1 305,27
286	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	11,550	26,34 26,34	304,24 304,24
287	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	0,116	1 032,33 749,40	119,75 86,93
		Total Lucrari de terasamente pentru cabluri Inklusiv salariu				1 729,26 1 696,44
		9.1.2. Teava in pamint				
288	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,008	75 841,25 11 301,25	606,73 90,41
289		Труба стальная водогазопроводная в траншее d25*2,8	m	8,000	46,00 0,00	368,00 0,00
290	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km	0,025	75 877,20 11 301,20	1 896,93 282,53
291		Труба стальная водогазопроводная в траншее d28*2	m	25,000	39,00 0,00	975,00 0,00
		Total Teava in pamint Inklusiv salariu				3 846,66 372,94
		<i>Total</i>	lei			5 575,92
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		496,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Transport</i>	4,00 %			138,95
		<i>Total</i>	100,00 +			6 211,52
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			621,16
		<i>Total</i>	100,00 +			6 832,68
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			341,64
		Total Lucrari de constructia generale Inclusiv salariu				7 174,32 2 069,38
		9.2. Lucrari de montare				
		9.2.1. Оборудование и материалы, распределяемые по линии комплектующих организации				
292	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Ш5940-2 74)	шт.	1,000	1 100,30 296,55	1 100,30 296,55
293	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯЭ1424-0004 УХЛ4)	шт.	1,000	293,18 201,38	293,18 201,38
294	08-03-537-1	Aparat de comanda cu came, reglabil, fara reductor, montat pe suport metalic, cantitate retele pina la 2 (ВПК2110)	шт.	1,000	175,13 131,70	175,13 131,70
295		Выключательпутевой ВПК2110	шт.	1,000	200,00 0,00	200,00 0,00
		Total Оборудование и материалы, распределяемые по линии комплектующих организации Inclusiv salariu				1 768,61 629,63
		9.2.2. Приборы и средства автоматизации				
296	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78)	шт.	1,000	47,16 44,18	47,16 44,18
297	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (датчик	шт.	1,000	133,81	133,81

1	2	3	4	5	6	7
		уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85)			132,55	132,55
		Total Приборы и средства автоматизации Inclusiv salariu				180,97 176,73
		9.2.3. Кабельные изделия				
298	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)	100 m	0,450	1 454,93 1 053,62	654,72 474,13
299	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2	100 m	0,040	747,50 667,75	29,90 26,71
300	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,060	2 998,00 1 419,00	179,88 85,14
301		Кабель АКВВГ 4*2,5мм2	m	35,000	15,00 0,00	525,00 0,00
302		Кабель КВВГ 4*1,0мм2	m	10,000	28,00 0,00	280,00 0,00
303		Кабель КГ 4*1,0мм2	m	10,000	25,00 0,00	250,00 0,00
		Total Кабельные изделия Inclusiv salariu				1 919,50 585,98
		9.2.4. Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком				
304	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса 4*25 5кг:0,79кг/м=6,3м)	100 m	0,600	5 243,98 1 614,43	3 146,39 968,66
305		Полоса горячекатанная 4*25 (5кг:0,79кг/м=6,3м)	m	6,300	28,00 0,00	176,40 0,00
		Total Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком Inclusiv salariu				3 322,79 968,66
		9.2.5. Электромонтажные устройства изделия заводов ГЭМ				

1	2	3	4	5	6	7
306	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯРП-20У3)	шт.	1,000	293,18 201,38	293,18 201,38
307	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (шланг электромонтажный ШЭМ22У2)	100 m	0,040	7 224,00 2 617,00	288,96 104,68
308		Шланг электромонтажный ШЭМ22У2	m	4,000	33,00 0,00	132,00 0,00
309	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (муфта МВ22У2)	шт.	7,000	787,83 622,83	5 514,84 4 359,81
310		Муфта МВ22У2	шт.	7,000	44,00 0,00	308,00 0,00
311	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (муфта МТ22У2)	шт.	7,000	787,83 622,83	5 514,84 4 359,81
312		Муфта МТ22У2	шт.	7,000	43,00 0,00	301,00 0,00
313		Подвес скользящего крепления ПСК-10-20У1	шт.	4,000	116,00 0,00	464,00 0,00
314		Подвес концевое крепления ПКК-10-20У1	шт.	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
315	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (муфта К804У3)	шт.	1,000	787,83 622,83	787,83 622,83
316		Муфта натяжная К804У3	шт.	1,000	107,00 0,00	107,00 0,00
317		Зажим тросовый К676У3	шт.	2,000	140,00 0,00	280,00 0,00
		Total Электромонтажные устройства изделия заводов ГЭМ Inclusiv salariu				14 111,65 9 648,51
		<i>Total</i>	lei			21 303,52

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			2 882,28
		<i>Transport</i>	4,00 %			262,74
		<i>Total</i>	100,00 +			24 448,54
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76,00 %			9 127,23
		<i>Total</i>	100,00 +			33 575,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			1 678,79
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				35 254,56 12 009,51
		9.3. Utilaj				
318		Шкаф управления Ш5940-2 74	шт.	1,000	3 000,00 0,00	3 000,00 0,00
319		Ящик сигнализации ЯЭ1424-0004 УХЛ4	шт.	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
320		Устройство терморегулирующее ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78	шт.	1,000	1 180,00 0,00	1 180,00 0,00
321		Датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85	шт.	1,000	2 092,00 0,00	2 092,00 0,00
322		Ящик ЯРП-20У3	шт.	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				6 272,00
		Total EEF.REAE Inclusiv salariu				48 700,88 14 078,89
		10. Retele electrice exterioare (marca REE)				
		10.1. Lucrari de constructia generale				
		10.1.1. Pilon				
323	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора одностоечная)	шт.	5,000	642,85 322,89	3 214,23 1 614,43
324	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора с однимподкосом)	шт.	3,000	1 367,72 671,26	4 103,17 2 013,79

1	2	3	4	5	6	7
325	33-04-007-2	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m3 (плита)	шт.	6,000	212,12 101,11	1 272,69 606,69
326	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	шт.	17,000	153,79 37,39	2 614,38 635,58
327	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	шт.	17,000	47,14 21,24	801,42 361,12
328		Pilon CB 105-5	шт.	11,000	2 800,00 0,00	30 800,00 0,00
329		Плита П-3и	шт.	6,000	450,00 0,00	2 700,00 0,00
330		Изолятор штыревой SF20-G	шт.	43,000	110,00 0,00	4 730,00 0,00
331		Изолятор подвесной ПС-70Е	шт.	37,000	181,00 0,00	6 697,00 0,00
332		Колпачек К6	шт.	6,000	8,00 0,00	48,00 0,00
333		Зажим соединительный плашечный РА-2-2	шт.	36,000	65,00 0,00	2 340,00 0,00
334		Зажим плашечный PS 2-1	шт.	30,000	22,00 0,00	660,00 0,00
335		Зажим аппаратный А2А-70	шт.	6,000	33,00 0,00	198,00 0,00
336		Кронштейн РА1	шт.	1,000	478,00 0,00	478,00 0,00
337		Хомут Х1	шт.	25,000	19,00 0,00	475,00 0,00
338		Накладка ОГ5	шт.	5,000	46,00 0,00	230,00 0,00
339		Болт Б5	шт.	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
340		Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт.	3,000	800,00 0,00	2 400,00 0,00
341		Узел крепления подкоса У1	шт.	3,000	135,00 0,00	405,00 0,00
342		Клема НК1-1	шт.	18,000	10,00 0,00	180,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
343		Траверса М8	шт.	3,000	74,00 0,00	222,00 0,00
344		Траверса Т-2-10-1	шт.	5,000	150,00 0,00	750,00 0,00
345		Траверса М9	шт.	6,000	3 429,00 0,00	20 574,00 0,00
346		Траверса М210SP	шт.	1,000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
347		Траверса Т-3-10-2	шт.	5,000	1 500,00 0,00	7 500,00 0,00
348		Вал привода РА3	шт.	2,000	356,00 0,00	712,00 0,00
349		Кронштейн РА4	шт.	1,000	50,00 0,00	50,00 0,00
350		Кронштейн РА5	шт.	1,000	45,00 0,00	45,00 0,00
351		Болт М12*40	шт.	11,000	8,00 0,00	88,00 0,00
352		Гайка М12	шт.	11,000	4,00 0,00	44,00 0,00
353		Стяжка Г1	шт.	10,000	55,00 0,00	550,00 0,00
354		Кронштейн РА2	шт.	1,000	65,00 0,00	65,00 0,00
355		Ушко У1-7-16	шт.	19,000	85,00 0,00	1 615,00 0,00
356	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (CUT AUT)	компл.	3,000	990,17 687,41	2 970,51 2 062,22
357		Разъединитель-предохранитель CUT OUT	шт.	3,000	2 500,00 0,00	7 500,00 0,00
358	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (AC70)	1 km	0,816	4 028,33 2 965,45	3 287,12 2 419,81
359		Кабель AC70	m	816,000	35,00 0,00	28 560,00 0,00
360	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (РЛНДЗ-10)	компл.	1,000	990,17 687,41	990,17 687,41
361		Разъединитель-наружной установки РЛНДЗ-10/630У1	шт.	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
362	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (ПРНЗ-10У1)	компл.	1,000	990,17 687,41	990,17 687,41

1	2	3	4	5	6	7
363		Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1	шт.	1,000	520,00 0,00	520,00 0,00
		Total Pilon Inclusiv salariu				148 929,86 11 088,46
		10.1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление опор)				
364	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	20,000	113,01 113,01	2 260,20 2 260,20
365	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,000	26,34 26,34	526,81 526,81
366	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	20,000	65,73 63,73	1 314,55 1 274,55
		Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление опор) Inclusiv salariu				4 101,56 4 061,56
		10.1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление подстанции)				
367	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	10,000	113,01 113,01	1 130,10 1 130,10
368	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m	m3	10,000	26,34 26,34	263,41 263,41

1	2	3	4	5	6	7
		din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
369	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	10,000	65,73 63,73	657,27 637,27
		Total Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление подстанции) Inclusiv salariu				2 050,78 2 030,78
		10.1.4. Transformare КТПН				
370	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de capat cu bransamente din cablu (комплектно трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ типа КТПН УНН 10/0,4 ТП-10/0,4 в комплекте трансформатор трехфазный силовой масляный, мощностью 100 кВа напряжением 10/0,4 кВ со схемой и группой соединения Y/Zн ТМГ-100/10)	шт.	1,000	2 385,61 1 104,61	2 385,61 1 104,61
371	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (BZUM-TF-01-09)	шт.	1,000	1 115,95 296,55	1 115,95 296,55
372	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	шт.	8,000	97,77 95,17	782,13 761,33
373	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG405)	шт.	1,000	78,42 73,92	78,42 73,92
374	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе)	100 m	0,085	1 327,76 985,65	112,86 83,78
375	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,015	2 938,00 1 418,67	44,07 21,28

1	2	3	4	5	6	7
376		Кабель АВВГ 4*95мм2	m	5,000	240,00 0,00	1 200,00 0,00
377		Кабель АВВГ 5*95мм2	m	5,000	350,00 0,00	1 750,00 0,00
378	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab pe sector drept (металлокороб 100*100мм)	m	3,000	75,28 66,28	225,83 198,83
379		металлокороб 100*100мм	m	3,000	25,00 0,00	75,00 0,00
380	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземление опор) (Exclusiv otel-carbon)	10 buc	1,600	922,50 704,40	1 476,00 1 127,04
381	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземление опор) (Exclusiv otelcarbon)	100 m	0,800	1 840,32 1 614,42	1 472,26 1 291,54
382		Сталь круглая 18мм (заземление опор)	m	160,000	70,00 0,00	11 200,00 0,00
383	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземление подстанции) (Exclusiv otel-carbon)	10 buc	0,800	922,50 704,40	738,00 563,52
384	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземление опор) (Exclusiv otelcarbon)	100 m	0,400	1 840,32 1 614,42	736,13 645,77
385		Сталь круглая 18мм (заземление опор)	m	64,000	70,00 0,00	4 480,00 0,00
		Total Transformare КТПН Inclusiv salariu				27 872,26 6 168,17
		<i>Total</i>	lei			182 954,46
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 603,75
		<i>Transport</i>	4,00 %			5 956,01
		<i>Total</i>	100,00 +			194 514,22
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			19 451,43
		<i>Total</i>	100,00 +			213 965,65
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			10 698,28

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari de constructia generale Inclusiv salariu				224 663,93 23 348,97
		10.2. Utilaj				
386		Шкаф учета BZUM-TF-01-09	шт.	1,000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
387		Счетчик ZMG 405	шт.	1,000	8 000,00 0,00	8 000,00 0,00
388		Ограничитель импульсных перенапряжений SPD-1	шт.	3,000	143,00 0,00	429,00 0,00
389		Выключатель нагрузки ВР-35-3Р 250А	шт.	1,000	1 775,00 0,00	1 775,00 0,00
390		Автоматический выключатель ВА88-35	шт.	1,000	1 818,00 0,00	1 818,00 0,00
391		Трансформатор тока ТТИ 150/5	шт.	3,000	348,00 0,00	1 044,00 0,00
392		комплектно трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ типа КТПН УНН 10/0,4 ТП-10/0,4 в комплекте трансформатор трехфазный силовой масляный, мощностью 100 кВа напряжением 10/0,4 кВ со схемой и группой соединения Y/Z _n ТМГ-100/10)	шт.	1,000	81 000,00 0,00	81 000,00 0,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				99 566,00
		Total Retele electrice exterioare (marca REE) Inclusiv salariu				324 229,93 23 348,97
		11. str.Ion Fulga				
		11.1. Terasamente				
393	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,330	1 025,00 0,00	9 563,25 0,00
394	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strataturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,330	327,00 0,00	3 050,91 0,00

1	2	3	4	5	6	7
395	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m ³	9,330	1 061,14 749,44	9 900,39 6 992,23
396	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m ³	73,000	15,29 15,29	1 116,51 1 116,51
397	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m ³	73,900	175,04 175,04	12 935,32 12 935,32
398	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m ³	87,450	308,08 51,83	26 941,73 4 532,68
		Total Terasamente Inclusiv salariu				63 508,11 25 576,74
		11.2. Retele				
399	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	583,000	137,25 25,49	80 014,88 14 861,25
400	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	583,000	18,95 5,95	11 046,63 3 467,63
401	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x4 mm Manson	m	40,000	1 335,55 170,79	53 422,13 6 831,59
		Total Retele Inclusiv salariu				144 483,64 25 160,47

1	2	3	4	5	6	7
		11.3. Camine				
402	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	16,840	2 489,87 1 178,53	41 929,40 19 846,51
403		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.	26,000	348,38 0,00	9 057,98 0,00
404		KЦД-10	шт.	26,000	590,00 0,00	15 340,00 0,00
405		KЦ-10-9	шт.	26,000	800,00 0,00	20 800,00 0,00
406		KЦ-10-6	шт.	14,000	570,00 0,00	7 980,00 0,00
407		KЦП1-10-1	шт.	26,000	620,00 0,00	16 120,00 0,00
408	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	20,000	1 883,22 59,48	37 664,43 1 189,58
409	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.	6,000	1 625,72 59,48	9 754,33 356,87
410	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	14,000	114,95 93,47	1 609,26 1 308,54
411	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,000	2 483,24 458,84	2 483,24 458,84
412	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520	6,69 5,10	378,02 288,15
		Total Camine Inclusiv salariu				163 116,66 23 448,49
		<i>Total</i>	lei			371 108,41
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		17 804,57
		<i>Transport</i>		4,00 %		10 594,11

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	100,00 +			399 507,09
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			39 950,71
		<i>Total</i>	100,00 +			439 457,80
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			21 972,90
		Total str.Ion Fulga Inclusiv salariu				461 430,70 74 185,70
		12. str.Sleahul Meresenilor.Tricolor				
		12.1. Terasamente				
413	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	6,650	1 025,00 0,00	6 816,25 0,00
414	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,650	327,00 0,00	2 174,55 0,00
415	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	6,650	1 061,14 749,44	7 056,56 4 983,75
416	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	66,000	15,29 15,29	1 009,44 1 009,44
417	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	66,000	175,04 175,04	11 552,52 11 552,52
418	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat	m3	47,500	308,08 51,83	14 633,89 2 462,01

1	2	3	4	5	6	7
		filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
		Total Terasamente Inclusiv salariu				43 243,21 20 007,72
		12.2. Retele				
419	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	294,500	137,25 25,49	40 419,18 7 507,10
420	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	180,500	210,59 33,14	38 011,26 5 981,46
421	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	475,000	18,95 5,95	9 000,25 2 825,25
422	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300x6 mm Manson	m	40,000	1 639,32 170,79	65 572,83 6 831,59
		Total Retele Inclusiv salariu				153 003,52 23 145,40
		12.3. Camine				
423	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	14,600	2 489,87 1 178,53	36 352,14 17 206,60
424		КЦО-1 si scara 93.2kg	шт.	20,000	391,40 0,00	7 828,00 0,00
425		КЦД-10	шт.	20,000	590,00 0,00	11 800,00 0,00
426		КЦ-10-9	шт.	20,000	800,00 0,00	16 000,00 0,00
427		КЦ-10-6	шт.	14,000	570,00 0,00	7 980,00 0,00
428		КЦП1-10-1	шт.	20,000	620,00 0,00	12 400,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
429	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	3,000	1 883,22 59,48	5 649,67 178,44
430	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.	17,000	1 625,72 59,48	27 637,28 1 011,14
431	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150	114,95 93,47	821,87 668,29
432	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720	2 483,64 458,83	1 788,22 330,36
433	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520	6,69 5,10	378,02 288,15
		Total Camine Inclusiv salariu				128 635,20 19 682,98
		<i>Total</i>	lei			324 881,93
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			15 080,66
		<i>Transport</i>	4,00 %			9 472,39
		<i>Total</i>	100,00 +			349 434,98
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			34 943,50
		<i>Total</i>	100,00 +			384 378,48
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			19 218,93
		Total str.Sleahul Meresenilor.Tricolor Inclusiv salariu				403 597,41 62 836,10
		13. str.Gura Cotului				
		13.1. Terasamente				
434	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	7,670	1 025,00 0,00	7 861,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
435	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,670	327,00 0,00	2 508,09 0,00
436	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,670	1 061,14 749,44	8 138,91 5 748,17
437	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000	15,29 15,29	1 116,51 1 116,51
438	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900	175,04 175,04	12 935,32 12 935,32
439	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	63,000	308,08 51,83	19 409,15 3 265,40
		Total Terasamente Inclusiv salariu				51 969,73 23 065,40
		13.2. Retele				
440	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	486,600	137,25 25,49	66 784,29 12 403,92
441	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	486,600	18,95 5,95	9 220,05 2 894,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total Retele Inclusiv salariu				76 004,34 15 298,17
		13.3. Camine				
442	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	14,600	2 489,87 1 178,53	36 352,14 17 206,60
443		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.	16,000	438,00 0,00	7 008,00 0,00
444		KЦД-10	шт.	16,000	590,00 0,00	9 440,00 0,00
445		KЦ-10-9	шт.	16,000	800,00 0,00	12 800,00 0,00
446		KЦ-10-6	шт.	16,000	570,00 0,00	9 120,00 0,00
447		KЦП1-10-1	шт.	16,000	620,00 0,00	9 920,00 0,00
448	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	16,000	1 883,22 59,48	30 131,55 951,66
449	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150	114,95 93,47	821,87 668,29
450	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720	2 483,64 458,83	1 788,22 330,36
451	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520	6,69 5,10	378,02 288,15
		Total Camine Inclusiv salariu				117 759,80 19 445,06
		<i>Total</i>	lei			245 733,87
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		13 874,07
		<i>Transport</i>		4,00 %		6 477,16
		<i>Total</i>		100,00 +		266 085,10

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			26 608,52
		<i>Total</i>	100,00 +			292 693,62
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			14 634,68
		Total str.Gura Cotului Inclusiv salariu				307 328,30 57 808,63
		14. Constructia retelelor de canalizare Pamintul Mic				
452	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,330	1 025,00 0,00	9 563,25 0,00
453	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,330	327,00 0,00	3 050,91 0,00
454	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,330	1 061,14 749,44	9 900,39 6 992,23
455	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000	15,29 15,29	1 116,51 1 116,51
456	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900	175,04 175,04	12 935,32 12 935,32
457	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	87,450	308,08 51,83	26 941,73 4 532,68
458	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9	m	504,000	137,25 25,49	69 172,38 12 847,46

1	2	3	4	5	6	7
		m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4				
459	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	27,000	210,59 33,14	5 685,89 894,73
460	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	531,000	18,95 5,95	10 061,33 3 158,33
461	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Угол полиэтиленовый сварной PE100) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm 45* PN6	шт.	3,000	587,16 101,96	1 761,49 305,89
462	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	9,570	1 025,00 0,00	9 809,25 0,00
463	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,570	327,00 0,00	3 129,39 0,00
464	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,570	1 061,14 749,44	10 155,07 7 172,10
465	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	95,000	15,29 15,29	1 452,99 1 452,99

1	2	3	4	5	6	7
466	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	95,000	175,04 175,04	16 628,63 16 628,63
467	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	239,000	308,08 51,83	73 631,53 12 387,78
468	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	324,000	137,25 25,49	44 467,96 8 259,08
469	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	360,000	210,59 33,14	75 811,95 11 929,79
470	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	684,000	18,95 5,95	12 960,36 4 068,36
471	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300x6 mm Manson	m	10,000	1 639,32 170,79	16 393,20 1 707,90
472	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m	324,000	137,25 25,49	44 467,96 8 259,08
473	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m	360,000	210,59 33,14	75 811,95 11 929,79
474	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	684,000	18,95 5,95	12 960,36 4 068,36

1	2	3	4	5	6	7
475	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300x6 mm Manson	m	10,000	1 639,32 170,79	16 393,20 1 707,90
476	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	14,600	2 489,87 1 178,53	36 352,14 17 206,60
477		КЦО-1 si scara 93.2kg	шт.	20,000	391,40 0,00	7 828,00 0,00
478		КЦД-10	шт.	20,000	590,00 0,00	11 800,00 0,00
479		КЦ-10-9	шт.	20,000	800,00 0,00	16 000,00 0,00
480		КЦ-10-6	шт.	14,000	570,00 0,00	7 980,00 0,00
481		КЦП1-10-1	шт.	20,000	620,00 0,00	12 400,00 0,00
482	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	3,000	1 883,22 59,48	5 649,67 178,44
483	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.	17,000	1 625,72 59,48	27 637,28 1 011,14
484	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150	114,95 93,47	821,87 668,29
485	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720	2 483,64 458,83	1 788,22 330,36
486	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520	6,69 5,10	378,02 288,15
487	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	7,670	1 025,00 0,00	7 861,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
488	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	7,670	327,00 0,00	2 508,09 0,00
489	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,670	1 061,14 749,44	8 138,91 5 748,17
490	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	73,000	15,29 15,29	1 116,51 1 116,51
491	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	73,900	175,04 175,04	12 935,32 12 935,32
492	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	63,000	308,08 51,83	19 409,15 3 265,40
493	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	39,140	2 489,87 1 178,53	97 453,42 46 127,82
494		КЦО-1 si scara 93.2kg	шт.	61,000	266,11 0,00	16 232,83 0,00
495		КЦД-10	шт.	61,000	590,00 0,00	35 990,00 0,00
496		КЦ-10-9	шт.	61,000	800,00 0,00	48 800,00 0,00
497		КЦ-10-6	шт.	32,000	570,00 0,00	18 240,00 0,00
498		КЦП1-10-1	шт.	31,000	620,00	19 220,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
499	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.	37,000	1 625,72 59,48	60 151,72 2 200,72
500	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	24,000	1 883,22 59,48	45 197,32 1 427,50
501	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	21,250	114,95 93,47	2 442,62 1 986,17
502	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	1,600	2 483,24 458,84	3 973,18 734,14
		<i>Total</i>	lei			1 092 569,02
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			54 619,11
		<i>Transport</i>	4,00 %			30 799,10
		<i>Total</i>	100,00 +			1 177 987,23
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			117 798,72
		<i>Total</i>	100,00 +			1 295 785,95
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			64 789,31
		Total Constructia retelelor de canalizare Pamintul Mic Inklusiv salariu				1 360 575,26 227 579,64
		15. St. de Pompare Dumbrava. Lucrari de constructii. Amenajarea				
		15.1. Pavarea cu imbracaminte rutiere(beton asfaltic) (S=233.5m2)				
503	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	2,340	67,50 0,00	157,95 0,00

1	2	3	4	5	6	7
504	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	2,340	712,05 712,05	1 666,19 1 666,19
505	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	23,350	458,88 31,44	10 714,86 734,10
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h=20cm	m3	46,700	760,78 50,98	35 528,52 2 380,86
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8kg/m2	t	0,190	18 615,00 0,00	3 536,85 0,00
508	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	233,500	228,91 5,10	53 450,08 1 190,43
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t	0,060	18 615,00 0,00	1 116,90 0,00
510	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2	233,500	163,95 4,25	38 281,97 992,02
511	DE10A	Borduri prefabricate din beton, rutiere 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100x30x15	m	119,000	256,83 50,13	30 562,33 5 965,74
		Total Pavarea cu imbracaminte rutiere(beton asfaltic) (S=233.5m2) Inklusiv salariu				175 015,65 12 929,34
		15.2. Водопропускная труба Д-600мм на ПК2-72, длина 10м (2шт)				
512	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,330	2 146,52 0,00	708,35 0,00
513	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru	m3	3,000	175,04 175,04	525,11 525,11

1	2	3	4	5	6	7
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu				
514	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3	4,100	528,82 12,75	2 168,18 52,26
515	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж/б звеньев труб ТБ60,50-3 , диаметром 600mm)	m3	1,360	8 674,76 679,76	11 797,67 924,47
516	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	3,230	367,91 98,57	1 188,34 318,37
517	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	47,000	142,48 47,92	6 696,62 2 252,38
518	IzK01A	Galafatuirea rosturilor cu cilti (Конопатка швов паклей)	t	0,010	2 491,00 2 199,00	24,91 21,99
519	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки - порталъная стенка СТ9)	m3	2,460	8 966,47 276,15	22 057,51 679,34
520	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,460	327,00 0,00	150,42 0,00
521	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,460	1 032,33 749,43	474,87 344,74
522	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	12,000	26,34 26,34	316,09 316,09
523	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de	m3	12,000	65,73 63,73	788,73 764,73

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
524		Укрепление русла входного и выходногооголовка	шт.	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
525	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Укрепление русла бетоном B15)	m3	4,600	2 075,67 271,05	9 548,06 1 246,85
526	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)	m3	4,000	625,92 84,12	2 503,68 336,48
527	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (доска для устройства швов)	m2	40,200	104,45 64,15	4 198,99 2 578,93
528	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Aplicativ - (доска для устройства швов) (exclusiv, suruburi, scoabe, saibe, piulite)	m3	0,400	11 419,35 1 869,35	4 567,74 747,74
529	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	2,700	690,71 236,21	1 864,93 637,78
		Total Водопронусная труба Д-600мм на ПК2-72, длина 10м (2шт) Inklusiv salariu				69 580,20 11 747,26
		15.3. Gazon obisnuit , S=193.0m2				
530	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,390	363,00 0,00	141,57 0,00
531	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	0,390	201,00 0,00	78,39 0,00
532	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in strat-uri succesive de 20-30 cm	100 m3	0,390	846,56 276,15	330,16 107,70

1	2	3	4	5	6	7
		grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv				
533	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	193,000	9,35 9,35	1 803,91 1 803,91
534	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,930	726,35 409,55	1 401,86 790,44
535	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	1,930	76,08 56,08	146,83 108,23
		Total Gazon obisnuit , S=193.0m2 Inclusiv salariu				3 902,72 2 810,28
		15.4. Деревья (23 шт)				
536	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3	3,300	96,02 96,02	316,85 316,85
537	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	шт.	23,000	1,23 1,23	28,34 28,34
538	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	шт.	23,000	24,64 24,64	566,75 566,75
539	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	0,060	153,33 56,00	9,20 3,36
540		Туя западная	шт.	11,000	420,00 0,00	4 620,00 0,00
541		Клен остролистый "Acer platanoides L"	шт.	4,000	1 000,00 0,00	4 000,00 0,00
542		Клен полевой "Acer platanoides L"	шт.	4,000	1 000,00 0,00	4 000,00 0,00
543		Клен белый "Acer platanoides L"	шт.	4,000	1 000,00 0,00	4 000,00 0,00
		Total Деревья (23 шт) Inclusiv salariu				17 541,14 915,30
		15.5. Organizarea taluzului				

1	2	3	4	5	6	7
544	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2	1,180	355,28 249,81	419,23 294,78
545	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,240	363,00 0,00	87,12 0,00
546	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3	0,240	201,00 0,00	48,24 0,00
547	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umplurilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	0,240	846,58 276,17	203,18 66,28
548	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,180	726,36 409,56	857,10 483,28
		Total Organizarea taluzului Inklusiv salariu				1 614,87 844,34
		15.6. Scara Sc-1 ,b-1.0m trepte - 8buc				
549	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,000	101,11 101,11	101,11 101,11
550	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5	m3	0,150	1 833,00 327,13	274,95 49,07
551	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero,	m3	1,200	1 884,64 327,14	2 261,57 392,57

1	2	3	4	5	6	7
		preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15				
552	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,500	153,42 101,96	690,40 458,83
		Total Scara Sc-1 ,b-1.0m trepte - 8buc Inclusiv salariu				3 328,03 1 001,58
		15.7. Rigola Rg1 L=40,0m.l.				
553	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	4,000	101,11 101,11	404,46 404,46
554	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5cm	m3	1,600	625,92 84,12	1 001,47 134,59
555	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3	3,400	1 860,45 382,36	6 325,54 1 300,04
556	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	17,600	153,26 101,96	2 697,45 1 794,57
		Total Rigola Rg1 L=40,0m.l. Inclusiv salariu				10 428,92 3 633,66
		15.8. Gard Euro Eco zincat (Еврозабор) H=2,05m L=81.06m(cu poarta 3.5m x 2.05m - 1buc)				
557	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la	m	76,460	713,81 110,46	54 577,88 8 445,85

1	2	3	4	5	6	7
		2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=2.05m, D4.2mm Zn ,stlp din metal 61x35x1 -34buc. panel Eurozabor 2.05x2,50m - 31buc., Stilpi metalic profil 100x100x3mm - 2buc - 54.1 kg, Beton marfa clasa B12,5-5.6 m3)				
558	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Пластина основания столбов 150x150x2* (30 шт))	kg	81,600	59,01 17,84	4 815,56 1 456,05
559		Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	КОМПЛ.	66,000	12,00 0,00	792,00 0,00
560		Заглушка 40*40 пластик	ШТ.	34,000	9,00 0,00	306,00 0,00
		Total Gard Euro Eco zincat (Еврозабор) H=2,05m L=81.06m(cu poarta 3.5m x 2.05m - 1buc) Inclusiv salariu				60 491,44 9 901,90
		15.9. Poarta P1, 3,50 x 2.05m, 1buc.				
561	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	0,320	101,12 101,12	32,36 32,36
562	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3	0,320	1 884,62 327,16	603,08 104,69
563	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit:	kg	4,800	59,02 17,84	283,28 85,65

1	2	3	4	5	6	7
		cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей)				
564	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	1,600	153,26 101,96	245,22 163,14
565	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот 3,5 x 2.05m. 1шт, по металлическим столбам 100x100x3, h=3.0m,)	m2	7,180	1 833,05 145,30	13 161,31 1 043,25
566		Заглушка 40*40 пластик	шт.	2,000	9,00 0,00	18,00 0,00
567		Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	компл.	2,000	12,00 0,00	24,00 0,00
		Total Poarta P1, 3,50 x 2.05m, 1buc. Inclusiv salariu				14 367,25 1 429,09
		<i>Total</i>	lei			356 270,22
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		10 851,06
		<i>Transport</i>		4,00 %		11 721,84
		<i>Total</i>		100,00 +		378 843,12
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		37 884,31
		<i>Total</i>		100,00 +		416 727,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		20 836,37
		Total St. de Pompare Dumbrava. Lucrari de constructii. Amenajarea Inclusiv salariu				437 563,80 45 212,75
		16. Lucrari de constructie generale.Dumbrava sub presiune. Deviz 3-2. Canalizarea				
		16.1. Terasamente				
568	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	3,150	1 025,00 0,00	3 228,75 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
569	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	31,000	175,04 175,04	5 426,18 5 426,18
570	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,150	327,00 0,00	1 030,05 0,00
571	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,150	1 061,13 749,43	3 342,57 2 360,72
572	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	31,000	26,34 26,34	816,56 816,56
573	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3	31,000	64,88 62,88	2 011,21 1 949,21
		Total Terasamente Inclusiv salariu				15 855,32 10 552,67
		16.2. CprI				
574	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm SDR26. PN-6	m	222,500	139,45 23,62	31 026,66 5 255,82
575	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE-100, SDR21. PN-8. d=63 x3,0mm	m	3,000	67,36 4,59	202,08 13,77

1	2	3	4	5	6	7
576	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	225,500	18,95 5,95	4 272,75 1 341,25
577	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm 90*	шт.	4,000	587,16 101,97	2 348,66 407,86
578	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm 60*	шт.	5,000	587,16 101,96	2 935,82 509,82
579	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm 45*	шт.	3,000	587,16 101,96	1 761,49 305,89
580	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm 30*	шт.	2,000	627,57 101,97	1 255,13 203,93
581	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной проходной ф108х4.0	шт.	3,000	880,85 277,85	2 642,56 833,56
582	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной сварной ф108х4.0 - 57х3,0	шт.	1,000	477,95 277,85	477,95 277,85
583	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	шт.	4,000	1 502,73 46,73	6 010,93 186,93
584	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana), la conductele de alimentare cu apa	шт.	1,000	982,73 46,73	982,73 46,73

1	2	3	4	5	6	7
		sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm				
585	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Комбинированный воздушный клапан резьбовой Д-040-с-2" для канализации), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare	шт.	1,000	4 726,73 46,73	4 726,73 46,73
586	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Вентиль запорный муфтовый 2"), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare	шт.	1,000	878,73 46,73	878,73 46,73
587	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Тройник резьбовой 110x2" н.р. PE-100) din polietilena	шт.	1,000	667,28 49,28	667,28 49,28
588	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	шт.	10,000	401,22 75,62	4 012,23 756,23
589	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланцевый- гладкий конец со свободным фланцем д100мм PE100	шт.	10,000	461,28 49,28	4 612,83 492,83
590	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE80 PN6 L=0.3m, 11buc , d=160)	m	3,300	199,54 14,11	658,47 46,55
591	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)	m	0,600	93,42 15,47	56,05 9,28
592	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si	m3	0,500	1 695,16 458,84	847,58 229,42

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B10, la inaltimei pina la 35 m inclusiv				
593	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B10, la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,500	1 695,16 458,84	847,58 229,42
594		Сигнальная лента	m	225,000	1,30 0,00	292,50 0,00
		Total CprI Inclusiv salariu				71 516,74 11 289,88
		16.3. Lucrari de terasamente Самне (мокрые грунты)				
595	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,400	1 175,00 0,00	470,00 0,00
596	TsA10B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.	m3	0,820	236,22 236,22	193,70 193,70
597	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	7,000	26,34 26,34	184,38 184,38
598	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	7,000	75,92 73,92	531,47 517,47
599	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,300	327,00 0,00	98,10 0,00

1	2	3	4	5	6	7
600	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,300	1 061,13 749,43	318,34 224,83
601	TsF05A	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	21,150	77,94 52,68	1 648,50 1 114,21
		Total Lucrari de terasamente Camine (мокрые грунты) Inclusiv salariu				3 444,49 2 234,59
		16.4. Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/бэлементов Н-3050мм ф1500 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;				
602	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3	1,360	3 437,10 1 170,04	4 674,45 1 591,25
603		КЦД-15	шт.	1,000	1 260,00 0,00	1 260,00 0,00
604		КЦП1-15-1	шт.	1,000	1 260,00 0,00	1 260,00 0,00
605		КЦ15-9	шт.	2,000	1 260,00 0,00	2 520,00 0,00
606		КЦ15-6	шт.	1,000	670,00 0,00	670,00 0,00
607		КЦО-1	шт.	1,000	205,00 0,00	205,00 0,00
608		Люк чугунный тип "Л" ф700	шт.	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
609		Scara	kg	19,500	40,00 0,00	780,00 0,00
610	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de	t	0,020	1 309,00 547,00	26,18 10,94

1	2	3	4	5	6	7
		miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
611	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,380	509,42 99,42	193,58 37,78
		Total Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/бэлементов Н-3050мм ф1500 для мокрых грунтов ,1шт в том числе; Inclusiv salariu				13 089,21 1 639,97
		16.5. Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/бэлементов Н-3000мм ф1000 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;				
612	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	0,940	3 714,44 1 287,30	3 491,57 1 210,06
613		КЦД-10	шт.	1,000	590,00 0,00	590,00 0,00
614		КЦП1-10-1	шт.	1,000	620,00 0,00	620,00 0,00
615		КЦ-10-9	шт.	2,000	800,00 0,00	1 600,00 0,00
616		КЦ-10-6	шт.	1,000	570,00 0,00	570,00 0,00
617		КЦО-1	шт.	1,000	205,00 0,00	205,00 0,00
618		Scara	kg	19,500	40,00 0,00	780,00 0,00
619	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate	t	0,020	1 309,00 547,00	26,18 10,94

1	2	3	4	5	6	7
		din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
620		Capac din fonta B700 Tip T	шт.	1,000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
621	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	0,380	509,42 99,42	193,58 37,78
		Total Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/бэлементов Н-3000мм ф1000 для мокрых грунтов ,1шт в том числе; Inclusiv salariu				9 826,33 1 258,78
		<i>Total</i>	lei			113 732,09
		<i>Asigurarea sociala</i>		24,00 %		6 474,21
		<i>Transport</i>		4,00 %		2 692,58
		<i>Total</i>		100,00 +		122 898,88
		<i>Cheltuieli de regie</i>		10,00 %		12 289,89
		<i>Total</i>		100,00 +		135 188,77
		<i>Beneficiu de deviz</i>		5,00 %		6 759,43
		Total Lucrari de constructie generale.Dumbrava sub presiune. Deviz 3-2. Canalizarea Inclusiv salariu				141 948,20 26 975,89
		17. str.Chisinaului,Columna 17.1. Terasamente				
622	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,620	1 300,00 0,00	806,00 0,00
623	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	84,000	12,50 0,00	1 050,00 0,00
624	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3	8,680	1 025,00 0,00	8 897,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
625	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,270	1 125,00 0,00	2 553,75 0,00
626	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	363,200	26,50 0,00	9 624,80 0,00
627	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270	152,19 30,59	345,48 69,44
628	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270	46,79 0,00	106,22 0,00
629	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3	2,270	1 125,00 0,00	2 553,75 0,00
630	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	363,200	26,50 0,00	9 624,80 0,00
631	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,270	152,19 30,59	345,48 69,44
632	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,270	46,79 0,00	106,22 0,00
633	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	2,270	15,30 15,30	34,72 34,72
634	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	8,680	327,00 0,00	2 838,36 0,00

1	2	3	4	5	6	7
635	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m ³	8,680	1 061,14 749,44	9 210,66 6 505,10
636	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozire (50 % pietris existent)	m ³	125,280	476,38 50,98	59 681,14 6 387,02
		Total Terasamente Inclusiv salariu				107 778,38 13 065,72
		17.2. Retele				
637	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SDR51 SN2	m	559,000	128,67 33,14	71 927,20 18 524,31
638	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	559,000	18,95 5,95	10 591,88 3 324,88
639	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	шт.	1,000	7 337,82 5 467,82	7 337,82 5 467,82
640	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 325x4 mm	m	40,000	2 541,11 1 068,92	101 644,30 42 756,90
		Total Retele Inclusiv salariu				191 501,20 70 073,91
		17.3. Camine				
641	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m ³	11,680	2 489,87 1 178,53	29 081,69 13 765,28
642		КЦО-1 si scara 93.2kg	шт.	18,000	412,11	7 417,94

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
643		КЦД-10	шт.	15,000	590,00	8 850,00
					0,00	0,00
644		КЦД-10	шт.	14,000	590,00	8 260,00
					0,00	0,00
645		КЦ-10-9	шт.	13,000	800,00	10 400,00
					0,00	0,00
646		КЦ-10-6	шт.	13,000	570,00	7 410,00
					0,00	0,00
647		КЦП1-10-1	шт.	8,000	620,00	4 960,00
					0,00	0,00
648		КЦП1-10-2	шт.	7,000	1 290,00	9 030,00
					0,00	0,00
649	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.	7,000	1 883,22	13 182,56
					59,48	416,35
650	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.	11,000	1 625,72	17 882,96
					59,48	654,27
651	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	4,350	2 046,39	8 901,81
					820,81	3 570,53
652		КЦД-15	шт.	3,000	1 260,00	3 780,00
					0,00	0,00
653		КЦ15-9	шт.	6,000	1 260,00	7 560,00
					0,00	0,00
654		КЦП1-15-1	шт.	3,000	1 260,00	3 780,00
					0,00	0,00
655	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	7,150	114,95	821,87
					93,47	668,29
656	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,720	2 483,64	1 788,22
					458,83	330,36
657	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2	56,520	6,69	378,02
					5,10	288,15

1	2	3	4	5	6	7
		Total Camine Inclusiv salariu				143 485,07 19 693,23
		<i>Total</i>	lei			442 764,65
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			24 679,89
		<i>Transport</i>	4,00 %			9 954,43
		<i>Total</i>	100,00 +			477 398,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			47 739,90
		<i>Total</i>	100,00 +			525 138,87
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			26 256,94
		Total str.Chisinaului,Columna Inclusiv salariu				551 395,81 102 832,86
		18. Lucrari pentru toate sectoarele				
658	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	шт.	418,000	9,85 5,10	4 118,64 2 131,05
659	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	16,720	1 884,69 327,13	31 512,05 5 469,69
660	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	шт.	418,000	38,79 36,54	16 215,73 15 272,51
		<i>Total</i>	lei			51 846,42
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			5 489,58
		<i>Transport</i>	4,00 %			1 062,45
		<i>Total</i>	100,00 +			58 398,45
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10,00 %			5 839,85
		<i>Total</i>	100,00 +			64 238,30
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			3 211,91
		Total Lucrari pentru toate sectoarele Inclusiv salariu				67 450,21 22 873,25

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			8 193 711,43
		TVA	20,00 %			1 638 742,29
		Total deviz:				9 832 453,72
		Inclusiv salariu				1 125 287,47

Intocmit

Compania Termosistem SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Construcția rețelilor de canalizare în municipiul Hincești

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 9 832 453,72 lei

Intocmit în prețuri curente 25.06.2022

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	348,8183	84,97	29 639,08
2.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,603	84,97	51,24
3.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	93,350	84,97	7 931,95
4.	7122050013400	Zidar	h-om	166,446	84,97	14 142,92
5.	7123010010200	Betonist	h-om	133,173	84,97	11 315,73
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	9,3137	84,97	791,38
7.	7123030012500	Montator P.B	h-om	111,3432	84,97	9 460,83
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	15,575	84,97	1 323,41
9.	71240100107001	Dulgher	h-om	101,871	84,97	8 655,98
10.	7129020012800	Pavator	h-om	822,2946	84,97	69 870,36
11.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	37,5336	84,97	3 189,22
12.	7129040010110	Asfaltator	h-om	26,1122	84,97	2 218,75
13.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	214,903	84,97	18 260,29
14.	7132040012700	Parchetar	h-om	0,950	84,97	80,72
15.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,196	84,97	186,59
16.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,2588	84,97	21,99
17.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,840	84,97	71,37
18.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,200	84,97	611,78
19.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6 001,7804	84,97	509 971,29
20.	7136080025000	Montator conducte	h-om	40,8981	84,97	3 475,12
21.	7136080025001	Montator	h-om	18,144	84,97	1 541,70
22.	7137010011500	Electrician	h-om	4,986	84,97	423,66
23.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	327,3696	84,97	27 816,60
24.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6733	84,97	57,21
25.	7212030022700	Sudor	h-om	22,8079	84,97	1 938,00
26.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,800	84,97	237,92
27.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	8,3328	84,97	708,04
28.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	14,4153	84,97	1 224,87
29.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	474,200	84,97	40 292,77
30.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 729,2507	84,97	231 904,40
31.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	133,8757	84,97	11 375,42
32.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	926,5353	84,97	78 727,70
33.	9310060019930	Muncitor	h-om	85,297	84,97	7 247,67
34.	9312040019600	Sapator	h-om	359,2032	84,97	30 521,51
		Total manopera				1 125 287,47

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	12,3156	80,00	985,24
2.	100x30x15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	119,595	130,00	15 547,35
3.	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0032	70 000,00	224,00
4.	101-1292	White-spirit	t	0,0006	22,00	0,01
5.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,000	60 000,00	0,00
6.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,2763	8,00	2,21
7.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,000	25 000,00	0,00
8.	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,000	60 000,00	0,00
9.	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,003	25 000,00	75,00
10.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,1381	8,00	9,10
11.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	30 000,00	3,00
12.	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0024	25 000,00	60,00
13.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0075	18 000,00	135,00
14.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	3,669	55,00	201,80
15.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,001	30,00	0,03
16.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,924	85,00	78,54
17.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,035	85,00	2,98
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,780	2,50	16,95
19.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0328	20,00	0,66
20.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,780	5,00	33,90
21.	1019373	Otel fisie necalcat 40x4 mm	t	0,0486	25 000,00	1 215,00
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,004	40,00	0,16
23.	1019852	Vopsea	kg	1,358	40,00	54,32
24.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,042	30,00	1,26
25.	102-0097	Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0026	7 200,00	18,72
26.	110-0181	Bratari "СФ"	шт.	4,896	25,00	122,40
27.	110-9126	Placi metalice	шт.	0,800	55,00	44,00
28.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,026	50,00	1,30
29.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	72,5404	2,50	181,35
30.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	27,553	1 800,00	49 595,40
31.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	16,8936	2 150,00	36 321,24
32.	11202062010361	Savura	m3	0,850	300,00	255,00
33.	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0013	18 000,00	23,40
34.	12412412	Полоса горячекатанная 4*25	m	6,300	28,00	176,40
35.	12433312412	Шланг электромонтажный ШЭМ22У2	m	4,000	33,00	132,00
36.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	2,727	450,00	1 227,15
37.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	0,850	400,00	340,00
38.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	132,8899	400,00	53 155,96
39.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	16,065	400,00	6 426,00
40.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	797,9941	400,00	319 197,64
41.	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	5,9802	400,00	2 392,08
42.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,578	400,00	231,20
43.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,275	400,00	510,00
44.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,417	150,00	212,56
45.	1421102200068	Pietris ciuruuit nespalat de riu 7-15mm	m3	7,3915	400,00	2 956,60
46.	1421102200290	Pietris ciuruuit spalat de mal 7-30 mm	m3	1,0482	400,00	419,28
47.	1421102200467	Balast	m3	5,002	400,00	2 000,80
48.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0347	250,00	8,67
49.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,4807	250,00	370,17
50.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	689,9959	250,00	172 498,95

51.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	0,779	400,00	311,60
52.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,7001	400,00	280,04
53.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	4 368,000	2,00	8 736,00
54.	1424235423	Stilpi metalic profil 100x100x3mm	шт.	2,000	950,00	1 900,00
55.	15181888	Заглушка 40*40 пластик	шт.	36,000	9,00	324,00
56.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	20,300	30,00	609,00
57.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	13,739	5,00	68,71
58.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	9,7598	12,00	117,12
59.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,000	30,00	0,00
60.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,000	30,00	0,00
61.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,1365	7 200,00	982,80
62.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,4271	7 200,00	3 075,12
63.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	3,0449	85,00	258,82
64.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2633	7 200,00	1 895,76
65.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,2211	7 200,00	1 591,92
66.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0101	7 200,00	72,72
67.	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,100	7 200,00	720,00
68.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0093	7 200,00	66,96
69.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	32,5266	120,00	3 903,21
70.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,1714	7 200,00	1 234,08
71.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0033	7 200,00	23,76
72.	2010237318750	Distantieri	шт.	18,8145	0,10	1,88
73.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,050	25 000,00	1 250,00
74.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,380	120,00	405,60
75.	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	8,680	1 600,00	13 888,00
76.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	35,582	5,00	177,90
77.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0185	400,00	7,40
78.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	45,435	25,00	1 135,87
79.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,046	25,00	1,15
80.	213141241	Statie de pompare canalizatie SPIRA2xWILO Drain MTS 32F39 in complectcamin PEHO d1200mm H=3.5m; Pompasubversibila 7.0m3/h; H=35.0m;P=4.Flansaplana DN40-6buc;	шт.	1,000	185 000,00	185 000,00
81.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	3,045	25,00	76,12
82.	2320156200901	Motorina	kg	6,5317	25,00	163,30
83.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	188,1815	25,00	4 704,53
84.	2320166200676	White spirit	kg	7,2236	22,00	158,92
85.	2320187315789	Decofrol	kg	4,056	20,00	81,12
86.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	159,3673	18,00	2 868,61
87.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,2404	18 000,00	4 327,20
88.	23203226000401	Bitum	t	0,2575	18 000,00	4 635,00
89.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1 866,826	18,00	33 602,88
90.	2320322600374	Citom	kg	22,5927	22,00	497,03
91.	23334123331	Клен полевой "Acer platanoides L"	шт.	4,000	1 000,00	4 000,00
92.	233364123331	Клен белый "Acer platanoides L"	шт.	4,000	1 000,00	4 000,00
93.	2341231	Туя западная	шт.	11,000	420,00	4 620,00
94.	234123331	Клен остролистый "Acer platanoides L"	шт.	4,000	1 000,00	4 000,00
95.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	131,2859	50,00	6 564,29
96.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,7453	15,00	26,18
97.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	393,2577	5,00	1 966,28
98.	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	2,000	85,00	170,00
99.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,312	70,00	21,84
100.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	24,360	40,00	974,40
101.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,3952	80,00	31,62

102.	2430116104160	Email alchidic	kg	12,070	70,00	844,93
103.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4589	40,00	18,36
104.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,868	40,00	34,72
105.	2430226100700	Grund alchidic	kg	7,384	40,00	295,34
106.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,156	40,00	6,24
107.	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	6,090	5,00	30,45
108.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	3,550	7,00	24,84
109.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,022	22,00	0,48
110.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	7,810	22,00	171,80
111.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,052	68,00	3,54
112.	25132066215001	Banda de avertizare	m	244,188	1,30	317,44
113.	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,1517	30,00	4,55
114.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	878,1383	8,00	7 025,10
115.	25212167000006316	Teava d=63mm PN16	m	3,213	60,00	192,78
116.	25212167005001602	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d=160mm SN2	m	587,0758	90,00	52 836,82
117.	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	4 134,9157	106,00	438 301,06
118.	25212167005002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	2 521,065	168,00	423 538,92
119.	25212167005002502	Teava din PVC mufata de 6 m lungime d=250mm SN2	m	151,2324	240,00	36 295,78
120.	25212167005002504	Teava PVC d=250mm SN4	m	532,4641	252,00	134 180,95
121.	25212167010003006	Teava din otel d=300x6mm	m	62,418	1 087,00	67 848,36
122.	2521216701000325	Teava din otel d=325mm	m	35,451	795,00	28 183,54
123.	25212167010003254	Teava din otel d=325x4mm	m	104,030	795,00	82 703,85
124.	25212167010003775	Teava din otel d=377x5mm	m	9,3627	1 146,00	10 729,65
125.	25212167010011606	Teava din polietilena d=160mm PN6	m	858,4864	178,00	152 810,58
126.	25212167100011106	Teava polietilena d=110mm PN6	m	223,6125	84,00	18 783,45
127.	25212167100011638	Teava polietilena d=63mm PN8	m	3,009	55,00	165,50
128.	25212167100011906	Teava polietilena d=90mm PN6	m	0,603	70,00	42,21
129.	25212167160023254	Teava de otel d=325x4mm	m	40,120	795,00	31 895,40
130.	2521216720160200	Teava din material plastic pentru canalizare d=200 HDPE	m	2,060	150,00	309,00
131.	2523156713813231	Патрубок фланцевый- гладкий конец со свободным фланцем д100мм PE100	шт.	10,300	400,00	4 120,00
132.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	шт.	2 442,800	4,00	9 771,20
133.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	347,480	2,20	764,46
134.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	376,6025	2,20	828,52
135.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 189,9996	2,20	4 818,00
136.	26511221004022	Ciment M-400	kg	217,4085	2,20	478,31
137.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	101,736	5,00	508,68
138.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0418	105,00	4,39
139.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	10,696	3,00	32,08
140.	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	шт.	324,000	205,00	66 420,00
141.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	шт.	79,000	365,00	28 835,00
142.	266112643309139	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-9 (0,05 m3)	шт.	1,000	894,00	894,00
143.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	шт.	314,000	590,00	185 260,00
144.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	шт.	238,000	800,00	190 400,00
145.	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	шт.	187,000	570,00	106 590,00

146.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	231,000	620,00	143 220,00
147.	26611264331014 2	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2	шт.	14,000	1 290,00	18 060,00
148.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	шт.	36,000	1 260,00	45 360,00
149.	26611264331522 2	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	шт.	56,000	1 260,00	70 560,00
150.	26611264331522 26	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	шт.	5,000	670,00	3 350,00
151.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	шт.	36,000	1 260,00	45 360,00
152.	2663102100000	Beton	m3	17,3951	1 400,00	24 353,14
153.	2663102100000b 15	Beton B15	m3	6,2733	1 400,00	8 782,62
154.	2663102100000b 7.5	Beton B7.5	m3	7,5045	1 350,00	10 131,07
155.	2663102100000c 12/15	Beton C12/15	m3	0,6242	1 400,00	873,88
156.	2663102100000 C20/25	Beton C20/25	m3	3,3593	1 600,00	5 374,88
157.	2663102100001c 20/25	Beton clasa..C20/25	m3	5,355	1 500,00	8 032,50
158.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	1,7299	1 350,00	2 335,36
159.	2663102100908b 12.5	Beton marfa clasa B12.5	m3	5,5996	1 400,00	7 839,44
160.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,5342	1 450,00	774,59
161.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,4636	1 400,00	649,04
162.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	102,4563	1 400,00	143 438,82
163.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,488	1 400,00	2 083,20
164.	2664102101126	Var	kg	0,2568	3,00	0,78
165.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	18,4963	1 400,00	25 894,82
166.	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0017	1 400,00	2,38
167.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,076	1 400,00	106,40
168.	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm	m	1,8648	50,00	93,24
169.	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	шт.	0,6253	60,00	37,52
170.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	51,456	1,00	51,48
171.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0775	200,00	15,50
172.	2682132601626	Carton bitumat	m2	12,540	20,00	250,80
173.	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	7,7849	55,00	428,17
174.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,456	45,00	65,52
175.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	71,7089	25,00	1 792,72
176.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	87,002	25,00	2 175,05
177.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	5,6414	25,00	141,04
178.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	57,4101	30,00	1 722,30
179.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	61,620	140,00	8 626,80
180.	27321036462502 .054.2	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma H=2.05 d=4.2mm	шт.	31,0014	670,00	20 770,94
181.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,7587	30,00	22,76
182.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,690	30,00	50,70
183.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	1,2543	30,00	37,63
184.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,042	30,00	1,26
185.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,408	35,00	14,28
186.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1248	30,00	3,74
187.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	75,870	30,00	2 276,10
188.	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	256,750	40,00	10 270,00
189.	28111063020056 135	stilp din metal 61x35x1	шт.	34,0011	380,00	12 920,42
190.	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	шт.	10,000	120,00	1 200,00
191.	2811236309900	Confectii metalice	kg	90,7545	30,00	2 722,64

192.	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	шт.	0,1227	2 500,00	306,75
193.	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	шт.	0,0592	40,00	2,37
194.	2811236832352	Burghiu widia	шт.	134,190	3,00	402,57
195.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,2741	25,00	131,85
196.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,4692	25,00	36,73
197.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,8727	55,00	48,00
198.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3776	55,00	75,77
199.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	244,4312	55,00	13 443,72
200.	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	шт.	4,040	12,00	48,48
201.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	шт.	34,720	8,00	277,76
202.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	шт.	10,140	8,00	81,12
203.	2874115840558	Piulita hexag. M16	шт.	4,040	8,00	32,32
204.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	шт.	10,140	3,00	30,42
205.	2874115842685	Piulita hexag. M8	шт.	34,720	8,00	277,76
206.	2874125881227	Saiba plata M 8	шт.	34,720	0,80	27,78
207.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,169	80,00	13,52
208.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,1867	25,00	4,67
209.	2875274021000	Curba pentru sudura	шт.	0,900	20,00	18,00
210.	2875274400100100	Flansa din otel pentru sudura d=100mm	шт.	10,500	272,00	2 856,00
211.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,4288	30,00	42,86
212.	4011106202741	Energie electrica	kw	673,5534	2,00	1 347,10
213.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,3881	1 400,00	543,34
214.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	211,2591	20,00	4 225,18
215.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	12,2406	20,00	244,82
216.	4100116202820	Apa potabila	m3	1 305,465	20,00	26 109,30
217.	4100126202818	Apa	m3	73,4716	20,00	1 469,43
218.	412431	Комбинированный воздушный клапан резьбовой Д-040-с-2" для канализации	шт.	1,040	4 500,00	4 680,00
219.	41243100	Вентиль запорный муфтовый 2"	шт.	1,040	800,00	832,00
220.	415251241241	комплектотрансформаторная подстанциянапряжением 10/0,4 кВ типа КТПН УНН10/0,4 ТП-10/0,4 в комплектетрансформатор трехфазный силовоймасляный, мощностью 100 кВанапряжением 10/0,4 кВ со схемой игруппой соединения Y/Зн ТМГ-100/10)	шт.	1,000	81 000,00	81 000,00
221.	500-9057	Caciula de polietilena	шт.	0,000	18,00	0,00
222.	5009030	Flanse	10 buc	0,0408	2 500,00	102,00
223.	5009031	Scoabe	10 buc	1,217	5,00	6,09
224.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	0,765	65,00	49,73
225.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0124	65,00	0,81
226.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,032	15,00	0,48
227.	5009061	Fisa de izolatie	шт.	0,488	1,00	0,49
228.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	шт.	1,320	5,00	6,60
229.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0376	100,00	3,76
230.	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	8,040	85,00	683,40
231.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0052	55,00	0,29
232.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1712	50,00	8,57
233.	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,041	50,00	2,05
234.	5009619	Ate de cusut	kg	0,001	30,00	0,03
235.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0443	500,00	22,15
236.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0012	32,00	0,04
237.	51241231312	Сталь круглая 18мм	m	224,000	70,00	15 680,00
238.	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0003	55 000,00	16,50
239.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,2846	20,00	5,69

240.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	33,000	64,00	2 112,00
241.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,9316	30,00	27,95
242.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	45,000	8,00	360,00
243.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,004	18,00	0,07
244.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0208	40,00	0,83
245.	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	шт.	1,7136	18,00	30,84
246.	58584	металлокороб 100*100мм	m	3,000	25,00	75,00
247.	634523423423	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	компл.	68,000	12,00	816,00
248.	ac-0	Кабель АС70	m	816,000	35,00	28 560,00
249.	admix	Penetron ADMIX	kg	8,800	120,00	1 056,00
250.	antiincendiar 65	Robinet antiincendiar d=65mm	шт.	1,040	800,00	832,00
251.	b125	Сарас cu rama B125	шт.	118,420	1 500,00	177 630,00
252.	banda	Banda de avertizare	m	1 055,000	1,30	1 371,50
253.	BZUM-TF-01-09	Шкаф учета BZUM-TF-01-09	шт.	1,000	5 500,00	5 500,00
254.	BP-35-3P 250A	Выключатель нагрузки BP-35-3P 250A	шт.	1,000	1 775,00	1 775,00
255.	c250	Сарас cu rama C250	шт.	198,760	1 750,00	347 830,00
256.	cilti	Cilti	kg	0,2925	10,00	2,92
257.	cot ef 110 30	Угол полиэтиленовый сварной PE100, 30*. ф110	шт.	2,020	360,00	727,20
258.	cot ef 110 45	Угол полиэтиленовый сварной PE100, 45*. ф110	шт.	6,060	320,00	1 939,20
259.	cot ef 110 60	Угол полиэтиленовый сварной PE100, 60*. ф110	шт.	5,050	320,00	1 616,00
260.	cot ef 110 90	Угол полиэтиленовый сварной PE100, 90*. ф110	шт.	4,040	320,00	1 292,80
261.	cot pe 160 90	Cot PE100 d=160mm 90gr	шт.	6,180	475,00	2 935,50
262.	cut-out	Se pa ra to r- s i guranta fuzibila , CUT-OUT	шт.	3,000	2 500,00	7 500,00
263.	dop 50	dop compresiune d=50mm	шт.	1,030	20,00	20,60
264.	dop 50x50	Dop pe stilp 50*50 plastic	шт.	0,000	9,00	0,00
265.	K6	Caciula de polietilena K6	шт.	6,000	8,00	48,00
266.	M210SP	Траверса M210SP	шт.	1,000	2 000,00	2 000,00
267.	M8	Траверса M8	шт.	3,000	74,00	222,00
268.	M9	Траверса M9	шт.	6,000	3 429,00	20 574,00
269.	mufa pe 160	Mufa PE D160	шт.	1,030	330,00	339,90
270.	NK1-1	Клема NK1-1	шт.	18,000	10,00	180,00
271.	PS 2-1	Зажим плашечный PS 2-1	шт.	30,000	22,00	660,00
272.	racord 160	racord compresiune cu flansa D160	шт.	2,060	365,00	751,90
273.	racord 63x50	Racord compresiune cu flansa D63x50	шт.	1,030	300,00	309,00
274.	reductie ol 108x57	Trecere din otel 108x4 -57x3 mm	шт.	1,020	105,00	107,10
275.	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	1 250,5723	40,00	50 022,88
276.	SF20-G	Изолятор штыревой SF20-G	шт.	43,000	110,00	4 730,00
277.	SPD-1	Ограничитель импульсных перенапряжений SPD-1	шт.	3,000	143,00	429,00
278.	ST9	Portal ST-9	m3	2,5338	7 941,00	20 120,91
279.	teava ol 25x2.8	Труба стальная водогазопроводная в граншее d25*2,8	m	8,000	46,00	368,00
280.	teava ol 28x2	Труба стальная водогазопроводная в граншее d28x2mm	m	25,000	39,00	975,00
281.	teu fonta 150x100	Teu cu flansa D150x100	шт.	1,030	2 600,00	2 678,00
282.	teu ol 108	teu din otel d 108mm	шт.	3,060	500,00	1 530,00
283.	teu pe 110x2	Тройник резьбовой 110x2" н.р. PE-100	шт.	1,030	600,00	618,00
284.	ts60.50.3	Tuburi din beton armat TS 60.50.3	m3	1,360	7 500,00	10 200,00
285.	vana 100	Vana d=100mm	шт.	4,160	1 400,00	5 824,00
286.	vana 50	Vana d=50mm	шт.	2,080	900,00	1 872,00
287.	ventuza 25	Supapa de aer d=25mm	шт.	1,040	400,00	416,00
288.	x1	Colier X1 (хомут)	шт.	25,000	19,00	475,00
289.	ZMG 405	Счетчик ZMG 405	шт.	1,000	8 000,00	8 000,00

290.	A2A-70	Зажим аппаратный А2А-70	шт.	6,000	33,00	198,00
291.	АВВГ 4x95	Кабель АВВГ 4*95мм2	м	5,000	240,00	1 200,00
292.	АВВГ 5x95	Кабель АВВГ 5*95мм2	м	5,000	350,00	1 750,00
293.	АКВВГ 4x2.5	Кабель АКВВГ 4*2,5мм2	м	35,000	15,00	525,00
294.	Б5	Болт Б5	шт.	1,000	50,00	50,00
295.	ВА88-35	Автоматический выключатель ВА88-35	шт.	1,000	1 818,00	1 818,00
296.	ВПК2110	Выключательпутевой ВПК2110	шт.	1,000	200,00	200,00
297.	Г1	Г1 (стяжка)	шт.	10,000	55,00	550,00
298.	ДПЭ-3	Датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85	шт.	1,000	2 092,00	2 092,00
299.	К676У3	Зажим тросовый К676У3	шт.	2,000	140,00	280,00
300.	К804У3	Муфта натяжная К804У3	шт.	1,000	107,00	107,00
301.	КВВГ 4x1.0	Кабель КВВГ 4*1,0мм2	м	10,000	28,00	280,00
302.	КГ 4x1.0	Кабель КГ 4*1,0мм2	м	10,000	25,00	250,00
303.	М12	Гайка М12	шт.	11,000	4,00	44,00
304.	М12*40	Болт М12*40	шт.	11,000	8,00	88,00
305.	МВ22У2	Муфта МВ22У2	шт.	7,000	44,00	308,00
306.	МТ22У2	Муфта МТ22У2	шт.	7,000	43,00	301,00
307.	ОГ5	Накладка ОГ5	шт.	5,000	46,00	230,00
308.	ОПН-10	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт.	3,000	800,00	2 400,00
309.	П-3и	Placi din beton П-3И	шт.	6,000	450,00	2 700,00
310.	ПКК-10-20У1	Подвес концевого крепления ПКК-10-20У1	шт.	1,000	120,00	120,00
311.	ПРНЗ-10У1	Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1	шт.	1,000	520,00	520,00
312.	ПС-70Е	Изолятор подвесной ПС-70Е	шт.	37,000	181,00	6 697,00
313.	ПСК-10-20У1	Подвес скользящего крепления ПСК-10-20У1	шт.	4,000	116,00	464,00
314.	РА-2-2	Зажим соединительный плащечный РА-2-2	шт.	36,000	65,00	2 340,00
315.	РА1	Кронштейн РА1	шт.	1,000	478,00	478,00
316.	РА2	Кронштейн РА2	шт.	1,000	65,00	65,00
317.	РА3	Вал привода РА3	шт.	2,000	356,00	712,00
318.	РА4	Кронштейн РА4	шт.	1,000	50,00	50,00
319.	РА5	Кронштейн РА5	шт.	1,000	45,00	45,00
320.	РЛНДЗ-10/630У1	Разъединитель-наружной установки РЛНДЗ-10/630У1	шт.	1,000	5 500,00	5 500,00
321.	СВ 105-5	Pilon СВ 105-5	шт.	11,000	2 800,00	30 800,00
322.	Т-2-10-1	Траверса Т-2-10-1	шт.	5,000	150,00	750,00
323.	Т-3-10-2	Траверса Т-3-10-2	шт.	5,000	1 500,00	7 500,00
324.	ТТИ 150/5	Трансформатор тока ТТИ 150/5	шт.	3,000	348,00	1 044,00
325.	ТУДЭ1-2	Устройство терморегулирующее ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78	шт.	1,000	1 180,00	1 180,00
326.	У1	Кронштейн У1	шт.	3,000	135,00	405,00
327.	У1-7-16	Ушко однолап. У1-7-16	шт.	19,000	85,00	1 615,00
328.	Ш5940-2 74	Шкаф управления Ш5940-2 74	шт.	1,000	3 000,00	3 000,00
329.	ЯРП-20У3	Ящик ЯРП-20У3	шт.	1,000	0,00	0,00
330.	ЯЭ1424-0004 УХЛ4	Ящик сигнализации ЯЭ1424-0004 УХЛ4	шт.	1,000	0,00	0,00
		Total materiale de constructii				4 643 903,73

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	6,460	85,00	549,10
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	8,3858	100,00	838,58
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,5253	250,00	631,32
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,080	300,00	1 224,00
5.	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,090	300,00	27,00
6.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,8771	35,00	65,69
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,8771	35,00	65,69

8.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,800	55,00	44,00
9.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	2,6438	55,00	145,41
10.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	46,2915	35,00	1 620,20
11.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,5748	30,00	467,24
12.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,440	80,00	35,20
13.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,440	30,00	13,20
14.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	9,480	300,00	2 844,00
15.	161001	Automacara, 10 t	h-ut	9,490	300,00	2 847,00
16.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,1736	300,00	52,08
17.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0019	300,00	0,57
18.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	2,625	150,00	393,75
19.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,3125	80,00	105,00
20.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,864	80,00	69,12
21.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,3564	50,00	317,81
22.	2922140007000	Macara	h-ut	10,1918	250,00	2 547,94
23.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	10,4163	55,00	572,89
24.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	12,780	22,00	281,16
25.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	18,360	50,00	918,00
26.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0009	25,00	0,02
27.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,144	55,00	7,92
28.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,075	250,00	18,75
29.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	55,1993	450,00	24 839,69
30.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	2,3184	55,00	127,52
31.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,4751	450,00	1 113,80
32.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	333,2087	450,00	149 943,93
33.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,3035	450,00	1 036,58
34.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,952	450,00	428,40
35.	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,1119	550,00	61,55
36.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,4751	700,00	1 732,57
37.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	377,4574	500,00	188 728,70
38.	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0791	450,00	35,59
39.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,5741	450,00	708,35
40.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0261	300,00	7,83
41.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2641	300,00	79,23
42.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	138,0267	300,00	41 408,01
43.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	20,7598	300,00	6 227,94
44.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	93,350	200,00	18 670,00
45.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,740	40,00	69,60
46.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,534	40,00	621,36
47.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	12,1791	40,00	487,16
48.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0827	40,00	3,31
49.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	4,1811	40,00	167,24
50.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1 412,1426	30,00	42 364,29
51.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,4036	40,00	16,14

52.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,3812	45,00	17,16
53.	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	0,150	80,00	12,00
54.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	24,999	35,00	874,97
55.	29522700076111	Distribuitoare de criblura	h-ut	0,0901	200,00	18,02
56.	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,3184	100,00	231,84
57.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	12,040	100,00	1 204,00
58.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	18,360	100,00	1 836,00
59.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,912	100,00	691,20
60.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	34,350	45,00	1 545,75
61.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2472	45,00	11,12
62.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,294	100,00	29,40
63.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	422,5318	300,00	126 759,54
64.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	28,6745	300,00	8 602,35
65.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	711,3004	250,00	177 825,10
66.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	480,1532	200,00	96 030,64
67.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	5,988	250,00	1 497,00
68.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,5253	200,00	505,06
Total utilaje de construcții						913 272,58

Total	lei	8 193 711,43
TVA	20,00 %	1 638 742,29

Total deviz:

**9 832 453,
72**

Intocmit

Compania Termosistem SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Hincesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Constructia retelelor de canalizare in
municipiul Hincesti****Investitor Primaria Hincesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. str.Serghei Lazo				
		1.1. Terasamente				
1	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
7	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,79 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
8	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Nisip local din cariera	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
9	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
10	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19

1	2	3	4	5	6	7
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
11	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,79
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
12	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,30
						15,30
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
13	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
14	TsD05A	Compactarea cu mauiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14
						749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
15	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (50 % pietris existent)	m3			476,38
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1015	400,00	40,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6095	400,00	243,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		1.2. Retele				
16	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm SN2	m			286,20
						33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	252121670050025 02	Teava din PVC mufata de 6 m lungime d=250mm SN2	m	1,0450	240,00	252,05
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	urt.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
17	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm SN4	m			298,81
						33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	252121670050025 04	Teava PVC d=250mm SN4	m	1,0450	252,00	264,66
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	urt.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
18	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95
						5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		1.3. Camine				

1	2	3	4	5	6	7
19	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,87 ----- 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
20		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.			412,08 ----- 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	5,1770	40,00	207,08
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
21		KЦД-10	шт.			590,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
22		KЦД-10	шт.			590,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
23		KЦ-10-9	шт.			800,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
24		KЦ-10-6	шт.			570,00 ----- 0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
25		KЦП1-10-1	шт.			620,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
26		KЦП1-10-2	шт.			1 290,00 ----- 0,00
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2	шт.	1,0000	1 290,00	1 290,00
27	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22 ----- 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
28	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.			1 625,72 ----- 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	b125	Capac cu rama B125	шт.	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
29	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 046,39 ----- 820,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,38
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	120,00	19,31
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 400,00	115,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	250,00	36,46
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,40

1	2	3	4	5	6	7
30		KIЦД-15	шт.			1 260,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIЦД-15 (0,38 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
31		KIЦ15-9	шт.			1 260,00 0,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KIЦ-15-9	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
32		KIЦП1-15-1	шт.			1 260,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIЦП1-15-1(0,27 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
33	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			114,95 93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	70,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
34	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 483,64 458,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	шт.	394,0000	4,00	1 576,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 400,00	336,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 200,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
35	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,69 5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		2. Retele sub presiune				
		2.1. Terasamente				
36	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
37	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
38	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
39	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
41	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,18 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
42	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,80 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
43	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
44	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
45	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,18 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
46	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,80 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
47	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29 15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
48	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
49	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
50	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (50 % pietris existent)	m3			476,38 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1015	400,00	40,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6095	400,00	243,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
		2.2. Retele NK1				
51	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 160 mm PN6	m			199,53 ----- 14,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,11
	25212167010011606	Teava din polietilena d=160mm PN6	m	1,0150	178,00	183,38
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	85,00	0,31
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	55,00	0,69
52	AcA07A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC tip 4(G) sau 3(M), avind diametrul de 63 mm PN16 SDR11	m			88,09 ----- 23,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,2800	84,97	23,79
	25212167000006316	Teava d=63mm PN16	m	1,0500	60,00	64,26
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
53	AcA04C	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm	m			1 122,48 ----- 130,00
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,5300	84,97	130,00
	2521216701000325	Teava din otel d=325mm	m	1,0100	795,00	835,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,4700	50,00	24,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,4100	5,00	7,33
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	0,4100	55,00	23,45
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,2500	18,00	60,84
	2320322600374	Citom	kg	0,0600	22,00	1,37
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1500	25,00	3,90
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-lid	kg	0,6500	25,00	16,90
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1500	45,00	6,75
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0410	300,00	12,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	40,00	0,12
54	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	шт.			982,73 ----- 46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	vana 50	Vana d=50mm	шт.	1,0000	900,00	936,00
55	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (racord compresiune cu flansa) din polietilena, tevine avind diametrul de 63x50 mm	шт.			358,28 ----- 49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	racord 63x50	Racord compresiune cu flansa D63x50	шт.	1,0300	300,00	309,00
56	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (dop) din polietilena, tevine avind diametrul de 50 mm	шт.			69,88 ----- 49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	dop 50	dop compresiune d=50mm	шт.	1,0300	20,00	20,60
57	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (racord compresiune cu flansa) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm	шт.			425,24 ----- 49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	racord 160	racord compresiune cu flansa D160	шт.	1,0300	365,00	375,95
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufa) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm	шт.			389,18 ----- 49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	mufa pe 160	Mufa PE D160	шт.	1,0300	330,00	339,90
59	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 160 mm 90gr	шт.			538,53 ----- 49,28

1	2	3	4	5	6	7
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	cot pe 160 90	Cot PE100 d=160mm 90gr	шт.	1,0300	475,00	489,25
60		Lenta de signalizare	m			1,30
	banda	Banda de avertizare	m	1,0000	1,30	0,00
61	DF18B	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din beton armat, confectionati industrial	шт.			208,37
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6200	84,97	52,68
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,4200	84,97	35,69
	2811106302050	Stilp din beton armat prefabricat	шт.	1,0000	120,00	120,00
62	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (ventuza), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 25 mm	шт.			462,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	ventuza 25	Supapa de aer d=25mm	шт.	1,0000	400,00	416,00
63	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinet antiincendiar), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 65 mm	шт.			878,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	antiincendiar 65	Robinet antiincendiar d=65mm	шт.	1,0000	800,00	832,00
64	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Teu cu flansa) din polietilena, tevile avind diametrul de 150-100 mm	шт.			2 727,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	teu fonta 150x100	Teu cu flansa D150x100	шт.	1,0300	2 600,00	2 678,00
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5	m3			1 832,68
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000b7.5	Beton B7.5	m3	1,0250	1 350,00	1 404,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
66	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			27,50
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	84,97	8,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	200,00	16,00
		3. str.Calinescu, str.Florilor				
		3.1. Terasamente				
67	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
68	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
69	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
70	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si	100 m3			1 125,00

1	2	3	4	5	6	7
		comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
71	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
72	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
73	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,80
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
74	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisp local in cariera)	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
75	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
76	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
77	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,81
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,81
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
78	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29
						15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
79	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
80	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,13
						749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
81	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (50 % pietris existent)	m3			476,38
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1015	400,00	40,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6095	400,00	243,80

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m ³	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		3.2. Retele K1				
82	AcA08A	Montarea în pămînt, în exteriorul clădirilor, a tevelor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avînd diametrul de 160 mm SN4	m			137,25 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
83	AcA04D	Montarea în pămînt a conductelor din otel, asamblate prin sudură electrică, avînd diametrul de 325x4 mm Manson	m			1 335,55 170,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	84,97	170,79
	25212167010003254	Teava din otel d=325x4mm	m	1,0100	795,00	827,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m ³	0,6300	50,00	32,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnică (carbid) S102	kg	1,8900	5,00	9,73
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	55,00	67,98
	2320322600282	Bitum pentru protecție conducte	kg	9,1600	18,00	169,83
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	22,00	2,49
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conductă 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	25,00	5,67
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	25,00	23,43
	3110500003004	Convertizor de sudură de 14 kw	h-ut	0,1700	45,00	7,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
84	AcF11D	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apă potabilă după montarea și imbinarea, înainte recepției	m			18,95 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabilă	m ³	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		3.3. Camine K1-K13				
85	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, în teren fără apă subterană	m ³			2 489,88 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,47
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m ³	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m ²	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m ³	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m ³	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
86		KЦО-1 și scara 93.2kg	шт.			491,76 0,00
	scara	Scara cu vânguri din otel	kg	7,1690	40,00	286,76
	26611264330911	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m ³)	шт.	1,0000	205,00	205,00
87		KЦД-10	шт.			590,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
88		KЦ-10-9	шт.			800,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
89		KЦ-10-6	шт.			570,00 0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
90		KЦП1-10-1	шт.			620,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
91	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 046,35
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,33
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	120,00	19,31
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 400,00	115,46
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	250,00	36,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,41
92		KЦ15-9	шт.			1 260,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
93		KЦП1-15-1	шт.			1 260,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
94		KЦД-15	шт.			1 260,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
95	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
96	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.			1 625,72
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	b125	Capac cu rama B125	шт.	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
		4. str.Bucovina				
		4.1. Terasamente				
97	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
98	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
99	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
100	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			1 125,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
101	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
102	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
103	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,80
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
104	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3			1 125,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
105	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
106	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
107	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,80
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
108	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29
						15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
109	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
110	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14
						749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
111	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (50 % pietris existent)	m3			476,38
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1015	400,00	40,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6095	400,00	243,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		4.2. Retele K1				
112	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			137,25 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
113	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m			210,59 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	25212167005002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	1,0450	168,00	176,44
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
114	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		4.3. Camine K13-K42				
115	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,88 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,47
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
116		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.			333,55 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	3,2137	40,00	128,55
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
117		KЦД-10	шт.			590,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
118		KЦ7-3	шт.			365,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	шт.	1,0000	365,00	365,00
119		KЦ7-9	шт.			894,00 0,00
	266112643309139	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-9 (0,05 m3)	шт.	1,0000	894,00	894,00
120		KЦ-10-9	шт.			800,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
121		KЦ-10-6	шт.			570,00 0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
122		KЦП1-10-1	шт.			620,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
123	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 046,40
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,37
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	120,00	19,32
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 400,00	115,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	250,00	36,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,40
124		KЦ15-9	шт.			1 260,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
125		KЦП1-15-1	шт.			1 260,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
126		KЦД-15	шт.			1 260,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
127	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
		5. str.Alexandru cel Bun; str.V.Micle; str.Telimana				
		5.1. Terasamente				
128	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
129	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
130	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
131	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3			1 125,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
132	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50

1	2	3	4	5	6	7
133	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19 ----- 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,61
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
134	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,80 ----- 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
135	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29 ----- 15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
136	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 ----- 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
137	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14 ----- 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
138	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (50 % pietris existent)	m3			476,38 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1015	400,00	40,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6095	400,00	243,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		5.2. Retele K1				
139	Aca08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			137,25 ----- 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
140	Aca08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m			210,59 ----- 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	25212167005002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	1,0450	168,00	176,44
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
141	Aca04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x4 mm Manson	m			1 335,55 ----- 170,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	84,97	170,79
	25212167010003254	Teava din otel d=325x4mm	m	1,0100	795,00	827,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	50,00	32,45

1	2	3	4	5	6	7
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,8900	5,00	9,73
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	55,00	67,98
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	18,00	169,83
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	22,00	2,49
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	25,00	5,67
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	25,00	23,43
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	45,00	7,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
142	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 377x5 mm Manson	m			1 700,70 170,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	84,97	170,79
	25212167010003775	Teava din otel d=377x5mm	m	1,0100	1 146,00	1 192,18
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	50,00	32,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,8900	5,00	9,73
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	55,00	67,98
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	18,00	169,83
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	22,00	2,49
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	25,00	5,66
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	25,00	23,43
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	45,00	7,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
143	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		5.3. Camine K43-K74				
144	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,87 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,47
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,01
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
145		KIQO-1 si scara 93.2kg	шт.			321,50 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	2,9125	40,00	116,50
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
146		KIQI-10	шт.			590,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQI-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
147		KIQ7-3	шт.			365,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ7-3 (0,05 m3)	шт.	1,0000	365,00	365,00
148		KIQ-10-9	шт.			800,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
149		KIQ-10-6	шт.			570,00 0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
150		KIQPI-10-1	шт.			620,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00

1	2	3	4	5	6	7
151	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
152	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.			1 625,72 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	b125	Capac cu rama B125	шт.	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
		6. str.V.Micle				
		6.1. Terasamente				
153	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
154	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
155	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
156	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
157	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
158	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
159	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,79 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
160	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
161	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
162	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19
						30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
163	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,80
						0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
164	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29
						15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
165	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
166	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14
						749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
167	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara inrorire (50 % pietris existent)	m3			476,38
						50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1015	400,00	40,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6095	400,00	243,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		6.2. Retele K1				
168	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			137,25
						25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	urr.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
169	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m			210,59
						33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	25212167005002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	1,0450	168,00	176,44
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	urr.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
170	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95
						5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		6.3. Camine K115-K139				
171	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,86 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,47
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,01
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,55
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
172		KIQO-1 si scara 93.2kg	шт.			354,12 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	3,7280	40,00	149,12
	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
173		KIQD-10	шт.			590,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KIQD-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
174		KIQ7-3	шт.			365,00 0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ7-3 (0,05 m3)	шт.	1,0000	365,00	365,00
175		KIQ-10-9	шт.			800,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
176		KIQ-10-6	шт.			570,00 0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KIQ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
177		KIQPI-10-1	шт.			620,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
178	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 046,40 820,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,37
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	120,00	19,32
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 400,00	115,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	250,00	36,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,40
179		KIQ15-9	шт.			1 260,00 0,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
180		KIQ15-6	шт.			670,00 0,00
	266112643315222 6	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-6	шт.	1,0000	670,00	670,00
181		KIQPI-15-1	шт.			1 260,00 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIQPI-15-1(0,27 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
182		KIQD-15	шт.			1 260,00 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIQD-15 (0,38 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
183	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
		7. str.V.Alecsandri - Cuza Voda				
		7.1. Terasamente				
184	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
185	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
186	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
187	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
188	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
189	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,18 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,59
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
190	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,80 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
191	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
192	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
193	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00

1	2	3	4	5	6	7
194	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,80 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,80
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
195	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29 15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
196	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
197	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
198	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (50 % pietris existent)	m3			476,38 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1015	400,00	40,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6095	400,00	243,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		7.2. Retele K1				
199	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			137,25 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	prt.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
200	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m			210,59 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	25212167005002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	1,0450	168,00	176,44
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	prt.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
201	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325 mm Manson	m			1 335,55 170,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	84,97	170,79
	2521216701000325	Teava din otel d=325mm	m	1,0100	795,00	827,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	50,00	32,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,8900	5,00	9,73
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	55,00	67,98
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	18,00	169,83
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	22,00	2,49
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	25,00	5,67
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	25,00	23,43

1	2	3	4	5	6	7
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	45,00	7,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
202	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95
						5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		7.3. Camine K147 - K172				
203	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,87
						1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
204		KЦО-1 si scara 93.2kg	шт.			325,26
						0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	3,0064	40,00	120,26
	26611264330911	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
205		KЦД-10	шт.			590,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
206		KЦ7-3	шт.			365,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ-7-3 (0,05 m3)	шт.	1,0000	365,00	365,00
207		KЦ-10-9	шт.			800,00
						0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
208		KЦ-10-6	шт.			570,00
						0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
209		KЦП1-10-1	шт.			620,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
210	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 046,40
						820,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,37
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	120,00	19,32
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 400,00	115,49
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	250,00	36,47
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,40
211		KЦ15-9	шт.			1 260,00
						0,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KЦ-15-9	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
212		KЦП1-15-1	шт.			1 260,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
213		KЦД-15	шт.			1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
214	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22
						59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
		8. Statia de pompare str.Serghei Lazo				
		8.1. Lucrari de constructii				
		8.1.1. Constructia statiei				
215	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
216	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 280,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,5600	500,00	1 280,00
217	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			274,45
						274,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	84,97	274,45
218	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
219	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			36,54
						36,54
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4300	84,97	36,54
220	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,73
						63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
221	TsA24C	Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h	h-ut			180,00
						0,00
	2952270004704	Motopompa monoetajata montata pe tractor 65 cp	h-ut	1,0000	80,00	80,00
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,0000	100,00	100,00
222	TsF03B	Sprinjiri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,21...0,60 m	m2			94,10
						55,23
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0026	7 200,00	18,72
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0079	30,00	0,24
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0027	7 200,00	19,45

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 14,0 x 100 S2111	kg	0,0188	25,00	0,47
223	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C20/25	m3			2 119,22 ----- 382,38
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,24
	2663102100000C 20/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 600,00	1 656,32
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
224	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C20/25	m3			2 092,74 ----- 327,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000C 20/25	Beton C20/25	m3	1,0250	1 600,00	1 664,58
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
225		Penetron ADMIX	kg			120,00 ----- 0,00
	admix	Penetron ADMIX	kg	1,0000	120,00	120,00
226	CB02B	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in elevatii, pereti drepti si diafragme inclusiv sprijinirile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			133,08 ----- 80,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	84,97	16,99
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	84,97	63,73
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	80,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	urr.	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	urr.	0,3000	8,00	2,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	25,00	0,62
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	7 200,00	7,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	7 200,00	10,84
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
227	CC01C	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			32,65 ----- 6,71
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	84,97	6,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62
	2010237318750	Distantieri	urr.	0,1500	0,10	0,02
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
228	CC01D1	Armatari din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			31,29 ----- 5,35
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0590	84,97	5,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	84,97	0,34
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,63
	2010237318750	Distantieri	urr.	0,1500	0,10	0,01
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
229	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3			625,92 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00

1	2	3	4	5	6	7
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
230	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 381,31 ----- 390,84
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	84,97	335,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,22
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	2,20	411,07
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	250,00	196,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	400,00	290,84
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	20,00	5,44
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	40,00	2,29
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,49
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
231	AcC01B	Montarea pe pozitie existenta a compresoarelor, avind debitul de peste 15 mc/h Statia de pompare SPIRA COMB 2xVILO Drain MTC 32F39 16/30. Doar lucru.	шт.			89,22 ----- 89,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,22
232	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (robinete), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm	шт.			46,73 ----- 46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
233	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (clapeta inversa), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 40 mm	шт.			46,73 ----- 46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
234	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 40 mm FLANSA	шт.			115,62 ----- 75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
235	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, COT de otel d=40mm	шт.			113,22 ----- 89,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,22
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
236	IC12E	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 95 x 3,5 mm ... 108 x 4 mm	m			116,15 ----- 101,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2000	84,97	101,96
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1400	50,00	7,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	5,00	1,60
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0680	35,00	2,38
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0070	30,00	0,21
	2875274021000	Curba pentru sudura	шт.	0,1500	20,00	3,00
237	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu otel d=40 mm	шт.			113,22 ----- 89,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,22
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
238	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie d=65*75 mm	шт.			113,22 ----- 89,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,22
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00
239	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Reductie d=65*40 mm	шт.			113,22 ----- 89,22
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	84,97	89,22
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	100,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
240	CE24G	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma rotunda cu D=20 cm si lungime de 25 cm (deflector d200mm)	шт.			307,18 ----- 237,92
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,8000	84,97	237,92
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,4000	45,00	65,52
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1200	30,00	3,74
241	SB08G	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 200 mm HDPE	m			192,53 ----- 35,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	84,97	35,69
	2521216720160200	Teava din material plastic pentru canalizare d=200 HDPE	m	1,0300	150,00	154,50
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	68,00	1,77
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	25,00	0,57
		8.1.2. Amenajarea statiei				
242	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			458,88 ----- 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
243	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			11 263,56 ----- 419,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	84,97	419,75
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	400,00	7 560,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	400,00	600,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	400,00	400,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	300,00	300,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	20,00	60,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,91
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	300,00	77,40
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	450,00	504,00
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	450,00	1 219,51
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	200,00	82,80
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	200,00	21,20
244	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1.5 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici	m			676,59 ----- 110,46
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,5000	140,00	215,67
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	30,00	14,79
	2811106302005	Stilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	6,2500	40,00	256,75
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,04211	1 350,00	58,38
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	400,00	20,54
245		Dop pe stilp 50*50plastic	шт.			0,00 ----- 0,00
	dop 50x50	Dop pe stilp 50*50 plastic	шт.	1,0000	9,00	
246	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			29,28 ----- 3,65
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	84,97	3,65
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	25,00	25,62

1	2	3	4	5	6	7
247	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			103,84 ----- 95,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	40,00	4,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	30,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,38
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	มร.	0,1000	1,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	5,00	0,15
248	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat	m2			1 833,05 ----- 145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,15
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	มร.	4,0000	8,00	32,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	มร.	4,0000	8,00	32,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	มร.	4,0000	0,80	3,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,33
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,00	0,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
249	CN21A	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice, executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi	m2			103,84 ----- 95,17
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1200	40,00	4,80
	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,1000	30,00	3,00
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,0150	25,00	0,37
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	มร.	0,1000	1,00	0,10
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2430226101337	Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2	kg	0,0300	5,00	0,15
		8.1.3. Camin cu gratar				
250	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 ----- 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
251	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,03 ----- 175,03
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,03
252	TsD03A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3			195,00 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6500	300,00	195,00
253	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 032,25 ----- 749,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,38
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,88
254	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 ----- 26,34

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
255	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			64,88
						62,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
256	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			975,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	500,00	975,00
257	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50
						0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
258	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			125,50
						25,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	84,97	25,50
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	400,00	1,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	300,00	99,00
		8.1.4. Camine				
259	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			2 693,00
						578,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	84,97	578,75
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	400,00	2 040,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	20,00	10,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,25
260	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2			76,06
						21,24
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	84,97	21,24
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0280	250,00	7,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0070	20,00	0,14
	26511221004022	Ciment M-400	kg	8,6700	2,20	19,07
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	1 400,00	28,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	50,00	0,60
261	IzF04B k=3	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			187,27
						20,39
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	84,97	20,39
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	18,00	81,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	20,00	66,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	3,00	2,70
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	400,00	0,60
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	5,00	15,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	50,00	0,26
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	40,00	1,32
262	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 046,44
						820,81
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,40
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	120,00	19,31

1	2	3	4	5	6	7
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 400,00	115,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	250,00	36,46
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,40
263		KЦД-15	шт.			1 260,00
						0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
264		KЦ15-9	шт.			1 260,00
						0,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KЦ15-9	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
265		KЦ15-6	шт.			670,00
						0,00
	266112643315222 6	Inel prefabricat pt. camine KЦ15-6	шт.	1,0000	670,00	670,00
266		KЦ7-3	шт.			365,00
						0,00
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KЦ7-3 (0,05 m3)	шт.	1,0000	365,00	365,00
267		KЦП1-15-1	шт.			1 260,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-15-1(0,27 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
268		KЦО-1 si scara 93.2kg	шт.			491,77
						0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	7,1692	40,00	286,77
	26611264330911	Inel de reazem KЦО-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
269	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,23
						59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
270	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C12/15	m3			1 884,63
						327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,98
	2663102100000c1 2/15	Beton C12/15	m3	1,0250	1 400,00	1 456,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
271	CF15C	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 0,5 cm grosime medie, la pereti din beton cu suprafete plane	m2			107,42
						97,70
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	84,97	84,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3,5000	2,20	7,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0075	250,00	1,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0020	40,00	0,07
272	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	шт.			9,85
						5,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	84,97	5,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	3,15
	2811236832352	Burghiu widia	шт.	0,3000	3,00	0,94
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	22,00	0,66
273	RpCU05C	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm	шт.			42,48

1	2	3	4	5	6	7
						42,48
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	84,97	2,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4700	84,97	39,94
274	RpCU051	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm	шт.			127,46
						127,46
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	84,97	8,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,4000	84,97	118,96
275	AcA50A	Tub de azbociment, fara presiune, imbinat cu mufa de azbociment, avind Dn=150 mm	m			112,35
						34,84
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,3800	84,97	32,29
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0300	84,97	2,55
	2665122701602	Tub azbociment pt. conducte fara presiune, d=150 mm	m	1,0080	50,00	50,40
	2665122701646	Mufa azbociment pt. conducte fara presiune d=150 mm	шт.	0,3380	60,00	20,28
	2513736601510	Inel cauciuc, imbin. tub azbocim.	kg	0,0820	30,00	2,46
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	0,2280	12,00	2,74
	2664102101206	Mortar pentru tencuiala M 100-T	m3	0,0009	1 400,00	1,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0018	20,00	0,04
	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM	h-ut	0,0010	300,00	0,31
276	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			48,55
						17,84
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	84,97	16,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	84,97	0,85
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	84,97	0,85
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	30,00	0,30
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	55,00	0,28
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	8,00	0,12
277	IzD03A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			280,79
						140,26
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,6500	84,97	140,26
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,3800	40,00	135,26
	2320166200676	White spirit	kg	0,2400	22,00	5,26
278	IzD04A	Vopsirea confectionilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t			748,55
						324,61
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	3,8200	84,97	324,61
	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,2000	80,00	416,05
	2320166200676	White spirit	kg	0,3600	22,00	7,89
279	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			43,18
						5,10
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	30,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,24
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	40,00	0,52
280	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			43,18
						5,10

1	2	3	4	5	6	7
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	30,60
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	3,00	1,02
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	400,00	0,24
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	5,00	5,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,05
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	40,00	0,52
281	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			700,24 97,72
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	84,97	97,72
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	400,00	524,42
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,86
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,61
282	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu astenere manuala	m2			137,53 6,80
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	84,97	6,80
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	2 150,00	126,87
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	25,00	0,18
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	450,00	3,24
		8.2. Lucrari de montare				
283	AcC05A	Montarea pe postament existent a pompelor de ape uzate, cu ax orizontal, avind diametrul racordului de aspiratie de 2"-4" (Camin PEHO d1200mm H=3.5m;Pompa subversibila Q=7.0m3;H=35.0m;P=4.2KW; tip WILO)	шт.			646,05 403,61
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,7500	84,97	403,61
	2874115802037	Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm	шт.	2,0000	12,00	24,24
	2874115840558	Piulita hexag. M16	шт.	2,0000	8,00	16,16
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,1000	40,00	4,04
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,6600	300,00	198,00
		8.3. Utilaj				
284		Statie de pompare canalizatie SPIRA 2xWILO Drain MTS 32F39 in complex camin PEHO d1200mm H=3.5m; Pompa subversibila 7.0m3/h; H=35.0m;P=4.Flansa plana DN40-6buc;	шт.			185 000,00 0,00
	213141241	Statie de pompare canalizatie SPIRA2xWILO Drain MTS 32F39 in complectcamin PEHO d1200mm H=3.5m; Pompasubversibila 7.0m3/h; H=35.0m;P=4.Flansaplana DN40-6buc;	шт.	1,0000	185 000,00	185 000,00
		9. EEF.REAE				
		9.1. Lucrari de constructia generale				
		9.1.1. Lucrari de terasamente pentru cabluri				
285	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			113,01 113,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	84,97	102,81
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	84,97	10,20
286	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime,	m3			26,34

1	2	3	4	5	6	7
		printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
287	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 032,33 ----- 749,40
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,93
		9.1.2. Teava in pamint				
288	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			75 841,25 ----- 11 301,25
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,25
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	7 200,00	540,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	64,00	64 000,00
289		Труба стальная водогазопроводная в траншее d25*2,8	m			46,00 ----- 0,00
	teava ol 25x2.8	Труба стальная водогазопроводная в траншее d25*2,8	m	1,0000	46,00	46,00
290	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri	1 km			75 877,20 ----- 11 301,20
	1	Muncitor	h-om	133,0000	84,97	11 301,20
	102-0097	Cherestea de esente rasoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III	m3	0,0800	7 200,00	576,00
	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	1 000,0000	64,00	64 000,00
291		Труба стальная водогазопроводная в траншее d28*2	m			39,00 ----- 0,00
	teava ol 28x2	Труба стальная водогазопроводная в траншее d28x2mm	m	1,0000	39,00	39,00
		9.2. Lucrari de montare				
		9.2.1. Оборудование и материалы, распределяемые по линии комплектующих организации				
292	08-03-572-6	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe podea, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (Ш5940-2 74)	шт.			1 100,30 ----- 296,55
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,55
	1011924	Electrozi Э42А, диаметру 4 mm	kg	0,2500	55,00	13,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0600	85,00	5,10
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	25 000,00	625,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3000	250,00	75,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7900	30,00	23,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3000	200,00	60,00
293	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯЭ1424-0004 УХЛ14)	шт.			293,18 ----- 201,38
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, диаметру 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50

1	2	3	4	5	6	7
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
294	08-03-537-1	Aparat de comanda cu came, reglabil, fara reductor, montat pe suport metalic, cantitate retele pina la 2 (ВПК2110)	шт.			175,13
						131,70
	1	Muncitor	h-om	1,5500	84,97	131,70
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,0050	55,00	0,28
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0010	30,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3340	85,00	28,39
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0040	40,00	0,16
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	шт.	1,0000	5,00	5,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5009502	Fise de extremitate	100 buc	0,0410	50,00	2,05
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0010	30,00	0,03
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0040	18,00	0,07
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0080	40,00	0,32
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0060	250,00	1,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0900	30,00	2,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0060	200,00	1,20
295		Выключательпутевой ВПК2110	шт.			200,00
						0,00
	ВПК2110	Выключательпутевой ВПК2110	шт.	1,0000	200,00	200,00
		9.2.2. Приборы и средства автоматизации				
296	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78)	шт.			47,16
						44,18
	1	Muncitor	h-om	0,5200	84,97	44,18
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	85,00	2,98
297	11-02-001-02	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 5 (датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85)	шт.			133,81
						132,55
	1	Muncitor	h-om	1,5600	84,97	132,55
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	30,00	1,26
		9.2.3. Кабельные изделия				
298	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (кабель в трубе в земле)	100 m			1 454,93
						1 053,62
	1	Muncitor	h-om	12,4000	84,97	1 053,62
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	30 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	18 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	100,00	0,82
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	50,00	0,20
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	500,00	4,78
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	250,00	97,51
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	35,00	105,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
299	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir	100 m			747,50

1	2	3	4	5	6	7
		sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2				667,75
	1	Muncitor	h-om	7,8600	84,97	667,75
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,75
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	65,00	20,25
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	15,00	12,00
	5009061	Fisa de izolatie	mm.	12,2000	1,00	12,25
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	55,00	2,75
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	50,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3200	40,00	12,75
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
300	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 998,00 ----- 1 419,00
	1	Muncitor	h-om	16,7000	84,97	1 419,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	30 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	18 000,00	60,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	2,50	62,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	65,00	663,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	50,00	0,17
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	500,00	12,50
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	250,00	105,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	35,00	136,83
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	35,00	136,83
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	35,00	182,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	200,00	84,00
301		Кабель АКВВГ 4*2,5мм2	m			15,00 ----- 0,00
	АКВВГ 4x2,5	Кабель АКВВГ 4*2,5мм2	m	1,0000	15,00	15,00
302		Кабель КВВГ 4*1,0мм2	m			28,00 ----- 0,00
	КВВГ 4x1.0	Кабель КВВГ 4*1,0мм2	m	1,0000	28,00	28,00
303		Кабель КГ 4*1,0мм2	m			25,00 ----- 0,00
	КГ 4x1.0	Кабель КГ 4*1,0мм2	m	1,0000	25,00	25,00
		9.2.4. Оборудование и материалы поставляемые подрядчиком				
304	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm2 (полоса 4*25 5кг:0,79кг/м=6,3м)	100 m			5 243,98 ----- 1 614,43
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,43
	1011627	Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm	t	0,0040	25 000,00	100,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,5500	55,00	30,25
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	8,2000	2,50	20,50
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	5,00	41,00
	1019373	Otel fisie necalmat 40x4 mm	t	0,0810	25 000,00	2 025,00
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	40,00	80,00
	5009031	Scoabe	10 buc	1,5000	5,00	7,50
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	13,4000	85,00	1 139,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,3600	30,00	100,80

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1900	200,00	38,00
305		Полоса горячекатанная 4*25 (5кг:0,79кг/м=6,3м)	m			28,00
	12412412	Полоса горячекатанная 4*25	m	1,0000	28,00	28,00
		9.2.5. Электромонтажные устройства изделия заводов ГЭМ				
306	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350 (ЯРП-20У3)	шт.			293,18
	1	Muncitor	h-om	2,3700	84,97	201,38
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,1000	55,00	5,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	85,00	8,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	40,00	0,80
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0700	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,7100	30,00	21,30
	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere internă, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	80,00	17,60
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	30,00	6,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0700	200,00	14,00
307	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (шланг электромонтажный ШЭМ22У2)	100 m			7 224,00
	1	Muncitor	h-om	30,8000	84,97	2 617,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	30 000,00	75,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	55,00	57,75
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	20,00	16,50
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	40,00	27,25
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	50,00	32,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	2 500,00	2 550,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	5,00	20,50
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	шт.	8,0000	5,00	40,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	55,00	4,50
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	32,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	250,00	117,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	55,00	1 100,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	30,00	192,50
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	45,00	278,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
308		Шланг электромонтажный ШЭМ22У2	m			33,00
	12433312412	Шланг электромонтажный ШЭМ22У2	m	1,0000	33,00	33,00
309	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (муфта МВ22У2)	шт.			787,83
	1	Muncitor	h-om	7,3300	84,97	622,83
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0002	25 000,00	5,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	500,00	1,20
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	8,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,0600	35,00	107,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
310		Муфта МВ22У2	шт.			44,00
	МВ22У2	Муфта МВ22У2	шт.	1,0000	44,00	44,00

1	2	3	4	5	6	7
311	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (муфта МТ22У2)	шт.			787,83 ----- 622,83
	1	Muncitor	h-om	7,3300	84,97	622,83
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0002	25 000,00	5,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	500,00	1,20
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	8,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,0600	35,00	107,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
312		Муфта МТ22У2	шт.			43,00 ----- 0,00
	МТ22У2	Муфта МТ22У2	шт.	1,0000	43,00	43,00
313		Подвес скользящего крепления ПСК-10-20У1	шт.			116,00 ----- 0,00
	ПСК-10-20У1	Подвес скользящего крепления ПСК-10-20У1	шт.	1,0000	116,00	116,00
314		Подвес концевого крепления ПКК-10-20У1	шт.			120,00 ----- 0,00
	ПКК-10-20У1	Подвес концевого крепления ПКК-10-20У1	шт.	1,0000	120,00	120,00
315	08-02-164-1	Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (муфта К804У3)	шт.			787,83 ----- 622,83
	1	Muncitor	h-om	7,3300	84,97	622,83
	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0002	25 000,00	5,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	100,00	0,20
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	50,00	0,50
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	500,00	1,20
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	3,0000	8,00	24,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0600	250,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,0600	35,00	107,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0600	200,00	12,00
316		Муфта натяжная К804У3	шт.			107,00 ----- 0,00
	К804У3	Муфта натяжная К804У3	шт.	1,0000	107,00	107,00
317		Зажим тросовый К676У3	шт.			140,00 ----- 0,00
	К676У3	Зажим тросовый К676У3	шт.	1,0000	140,00	140,00
		9.3. Utilaj				
318		Шкаф управления Ш5940-2 74	шт.			3 000,00 ----- 0,00
	Ш5940-2 74	Шкаф управления Ш5940-2 74	шт.	1,0000	3 000,00	3 000,00
319		Ящик сигнализации ЯЭ1424-0004 УХЛ4	шт.			0,00 ----- 0,00
	ЯЭ1424-0004 УХЛ4	Ящик сигнализации ЯЭ1424-0004 УХЛ4	шт.	1,0000	0,00	0,00
320		Устройство терморегулирующее ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78	шт.			1 180,00 ----- 0,00
	ТУДЭ1-2	Устройство терморегулирующее ТУДЭ1-2 ТУ25-02 281074-78	шт.	1,0000	1 180,00	1 180,00
321		Датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85	шт.			2 092,00 ----- 0,00
	ДПЭ-3	Датчик уровня ДПЭ-3 ТУ25-02 081505-85	шт.	1,0000	2 092,00	2 092,00
322		Ящик ЯРП-20У3	шт.			0,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	ЯРП-20У3	Ящик ЯРП-20У3	шт.	1,0000	0,00	0,00
		10. Retele electrice exterioare (marca REE)				
		10.1. Lucrari de constructia generale				
		10.1.1. Pilon				
323	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (опора одностоечная)	шт.			642,85
						322,89
	1	Muncitor	h-om	3,8000	84,97	322,89
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	60 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	25 000,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	шт.	0,0000	18,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	шт.	0,1000	55,00	5,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	8,00	0,16
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	70 000,00	28,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	30,00	3,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	18 000,00	1,80
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	300,00	234,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1900	250,00	47,50
324	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (опора с однимподкосом)	шт.			1 367,72
						671,26
	1	Muncitor	h-om	7,9000	84,97	671,26
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	60 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	25 000,00	0,00
	500-9057	Caciula de polietilena	шт.	0,0000	18,00	0,00
	110-9126	Placi metalice	шт.	0,1000	55,00	5,50
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	8,00	0,16
	101-0404	Vopsea de ulei neagra	t	0,0004	70 000,00	28,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	30,00	3,00
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	18 000,00	1,80
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	300,00	558,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4000	250,00	100,00
325	33-04-007-2	Montarea placilor din beton armat pentru sustineri LEA 35 kV, de ancorare, volum pina la 0,3 m3 (плита)	шт.			212,12
						101,11
	1	Muncitor	h-om	1,1900	84,97	101,11
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	60 000,00	0,00
	101-9662	Buloane de ancorare	t	0,0000	60 000,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,3200	300,00	96,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,0600	250,00	15,00
326	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	шт.			153,79
						37,39
	1	Muncitor	h-om	0,4400	84,97	37,39
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	85,00	20,40
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	100,00	24,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	300,00	72,00
327	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	шт.			47,14
						21,24
	1	Muncitor	h-om	0,2500	84,97	21,24
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	85,00	11,90

1	2	3	4	5	6	7
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	100,00	14,00
328		Pilon CB 105-5	шт.			2 800,00
						0,00
	CB 105-5	Pilon CB 105-5	шт.	1,0000	2 800,00	2 800,00
329		Плита П-3и	шт.			450,00
						0,00
	П-3и	Placi din beton П-3И	шт.	1,0000	450,00	450,00
330		Изолятор штыревой SF20-G	шт.			110,00
						0,00
	SF20-G	Изолятор штыревой SF20-G	шт.	1,0000	110,00	110,00
331		Изолятор подвесной ПС-70Е	шт.			181,00
						0,00
	ПС-70Е	Изолятор подвесной ПС-70Е	шт.	1,0000	181,00	181,00
332		Колпачек К6	шт.			8,00
						0,00
	К6	Caciula de polietilena K6	шт.	1,0000	8,00	8,00
333		Зажим соединительный пласечный РА-2-2	шт.			65,00
						0,00
	РА-2-2	Зажим соединительный пласечный РА-2-2	шт.	1,0000	65,00	65,00
334		Зажим пласечный PS 2-1	шт.			22,00
						0,00
	PS 2-1	Зажим пласечный PS 2-1	шт.	1,0000	22,00	22,00
335		Зажим аппаратный А2А-70	шт.			33,00
						0,00
	А2А-70	Зажим аппаратный А2А-70	шт.	1,0000	33,00	33,00
336		Кронштейн РА1	шт.			478,00
						0,00
	РА1	Кронштейн РА1	шт.	1,0000	478,00	478,00
337		Хомут Х1	шт.			19,00
						0,00
	x1	Colier X1 (хомут)	шт.	1,0000	19,00	19,00
338		Накладка ОГ5	шт.			46,00
						0,00
	ОГ5	Накладка ОГ5	шт.	1,0000	46,00	46,00
339		Болт Б5	шт.			50,00
						0,00
	Б5	Болт Б5	шт.	1,0000	50,00	50,00
340		Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт.			800,00
						0,00
	ОПН-10	Ограничитель перенапряжения ОПН-10	шт.	1,0000	800,00	800,00
341		Узел крепления подкоса У1	шт.			135,00
						0,00
	У1	Кронштейн У1	шт.	1,0000	135,00	135,00
342		Клема НК1-1	шт.			10,00
						0,00
	НК1-1	Клема НК1-1	шт.	1,0000	10,00	10,00
343		Траверса М8	шт.			74,00
						0,00
	М8	Траверса М8	шт.	1,0000	74,00	74,00
344		Траверса Т-2-10-1	шт.			150,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	T-2-10-1	Траверса Т-2-10-1	шт.	1,0000	150,00	150,00
345		Траверса М9	шт.			3 429,00
						0,00
	М9	Траверса М9	шт.	1,0000	3 429,00	3 429,00
346		Траверса М210SP	шт.			2 000,00
						0,00
	М210SP	Траверса М210SP	шт.	1,0000	2 000,00	2 000,00
347		Траверса Т-3-10-2	шт.			1 500,00
						0,00
	Т-3-10-2	Траверса Т-3-10-2	шт.	1,0000	1 500,00	1 500,00
348		Вал привода РА3	шт.			356,00
						0,00
	РА3	Вал привода РА3	шт.	1,0000	356,00	356,00
349		Кронштейн РА4	шт.			50,00
						0,00
	РА4	Кронштейн РА4	шт.	1,0000	50,00	50,00
350		Кронштейн РА5	шт.			45,00
						0,00
	РА5	Кронштейн РА5	шт.	1,0000	45,00	45,00
351		Болт М12*40	шт.			8,00
						0,00
	М12*40	Болт М12*40	шт.	1,0000	8,00	8,00
352		Гайка М12	шт.			4,00
						0,00
	М12	Гайка М12	шт.	1,0000	4,00	4,00
353		Стяжка Г1	шт.			55,00
						0,00
	Г1	Г1 (стяжка)	шт.	1,0000	55,00	55,00
354		Кронштейн РА2	шт.			65,00
						0,00
	РА2	Кронштейн РА2	шт.	1,0000	65,00	65,00
355		Ушко У1-7-16	шт.			85,00
						0,00
	У1-7-16	Ушко однолап. У1-7-16	шт.	1,0000	85,00	85,00
356	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (CUT AUT)	компл.			990,17
						687,41
	1	Muncitor	h-om	8,0900	84,97	687,41
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	60 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	25 000,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	8,00	0,16
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	22,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	30,00	0,30
	113-0079	Lac de bitum "BT-577"	t	0,0001	18 000,00	1,80
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	300,00	198,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	250,00	102,50
357		Разъединитель-предохранитель CUT OUT	шт.			2 500,00
						0,00
	cut-out	Se pa ra to r- s i guranta fuzibila , CUT-OUT	шт.	1,0000	2 500,00	2 500,00
358	33-04-008-3	Suspendarea cu ajutorul mecanismelor a conductorilor izolati LEA 0,38 kV (AC70)	1 km			4 028,33
						2 965,45
	1	Muncitor	h-om	34,9000	84,97	2 965,45

1	2	3	4	5	6	7
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	8,00	0,16
	520-0037	Sirma din aluminiu, diametru 3 mm	t	0,0004	55 000,00	20,22
	110-0181	Bratari "СФ"	шт.	6,0000	25,00	150,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,1000	30,00	3,00
	551-0455	Conectoare ovale "COAC"	шт.	2,1000	18,00	37,79
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	3,2400	55,00	178,20
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	2,3600	100,00	236,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	1,7500	250,00	437,50
359		Кабель АС70	m			35,00
	ac-0	Кабель АС70	m	1,0000	35,00	35,00
360	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (РЛНДЗ-10)	КОМПЛ.			990,17
	1	Muncitor	h-om	8,0900	84,97	687,41
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	60 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	25 000,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	8,00	0,16
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	22,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	30,00	0,30
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	18 000,00	1,80
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	300,00	198,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	250,00	102,50
361		Разъединитель-наружной установки РЛНДЗ-10/630У1	шт.			5 500,00
	РЛНДЗ-10/630У1	Разъединитель-наружной установки РЛНДЗ-10/630У1	шт.	1,0000	5 500,00	5 500,00
362	33-04-030-3	Montarea intreruptoarelor: cu ajutorul mecanismelor (ПРНЗ-10У1)	КОМПЛ.			990,17
	1	Muncitor	h-om	8,0900	84,97	687,41
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0000	60 000,00	0,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0000	25 000,00	0,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	8,00	0,16
	101-1292	White-spirit	t	0,00012	22,00	0,00
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	30,00	0,30
	113-0079	Lac de bitum "БТ-577"	t	0,0001	18 000,00	1,80
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0000	30,00	0,00
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	0,6600	300,00	198,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,4100	250,00	102,50
363		Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1	шт.			520,00
	ПРНЗ-10У1	Привод к разъединителю ПРНЗ-10У1	шт.	1,0000	520,00	520,00
		10.1.2. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление опор)				
364	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			113,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	84,97	102,81
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	84,97	10,20
365	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
366	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a ampluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate	m3			65,73

1	2	3	4	5	6	7
		la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		10.1.3. Lucrari de terasamente pentru priza de pamint (заземление подстанции)				
367	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3			113,01 <hr/> 113,01
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	84,97	102,81
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	84,97	10,20
368	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 <hr/> 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
369	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,73 <hr/> 63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		10.1.4. Transformare КТПН				
370	33-04-029-5	Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiiilor de sarat cu bransamente din cablu (комплектно трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ типа КТПН УНН 10/0,4 ТП-10/0,4 в комплекте трансформатор трехфазный силовой масляный, мощностью 100 кВа напряжением 10/0,4 кВ со схемой и группой соединения Y/Зн ТМГ-100/10)	шт.			2 385,61 <hr/> 1 104,61
	1	Muncitor	h-om	13,0000	84,97	1 104,61
	161001	Automacara, 10 t	h-ut	4,2700	300,00	1 281,00
371	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 (BZUM-TF-01-09)	шт.			1 115,95 <hr/> 296,55
	1	Muncitor	h-om	3,4900	84,97	296,55
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,2500	55,00	13,75
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	85,00	14,45
	1019852	Vopsea	kg	0,0300	40,00	1,20
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0250	25 000,00	625,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2900	250,00	72,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	30,00	34,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2900	200,00	58,00
372	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	шт.			97,77 <hr/> 95,17
	1	Muncitor	h-om	1,1200	84,97	95,17
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	85,00	1,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	200,00	0,40
373	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (ZMG405)	шт.			78,42

1	2	3	4	5	6	7
						73,92
	1	Muncitor	h-om	0,8700	84,97	73,92
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	250,00	2,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
374	08-02-147-1	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului, masa 1 m de cablu, pina la: 1 kg (кабель в коробе)	100 m			1 327,76 ----- 985,65
	1	Muncitor	h-om	11,6000	84,97	985,65
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	30 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	18 000,00	21,18
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	5,00	9,06
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,12
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	50,00	5,06
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	500,00	12,35
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,2600	20,00	5,18
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2100	250,00	52,59
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	2,7500	35,00	96,24
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	2,7500	35,00	96,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2100	200,00	42,12
375	08-02-146-2	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			2 938,00 ----- 1 418,67
	1	Muncitor	h-om	16,7000	84,97	1 418,67
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	30 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00288	18 000,00	0,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	24,8000	2,50	62,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	24,8000	5,00	124,00
	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	10,2000	65,00	663,33
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	100,00	2,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0010	50,00	0,00
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	500,00	13,33
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	20,00	10,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4200	250,00	104,67
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,9100	35,00	136,67
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,9100	35,00	136,67
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	5,2200	35,00	182,67
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4200	200,00	84,00
376		Кабель АВВГ 4*95ММ2	m			240,00 ----- 0,00
	АВВГ 4x95	Кабель АВВГ 4*95ММ2	m	1,0000	240,00	240,00
377		Кабель АВВГ 5*95ММ2	m			350,00 ----- 0,00
	АВВГ 5x95	Кабель АВВГ 5*95ММ2	m	1,0000	350,00	350,00
378	10-01-038-08	Jgheaburi metalice aeriene: Jgheab pe sector drept (металлокороб 100*100мм)	m			75,28 ----- 66,28
	1	Muncitor	h-om	0,7800	84,97	66,28
	030101	Autoincarcatoare, 5 t	h-ut	0,0300	300,00	9,00
379		металлокороб 100*100мм	m			25,00 ----- 0,00
	58584	металлокороб 100*100мм	m	1,0000	25,00	25,00
380	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземление опор) (Exclusiv otel-carbon)	10 buc			922,50 ----- 704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	18 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	55,00	42,90

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	30,00	76,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
381	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземление опор) (Exclusiv otelcarbon)	100 m			1 840,32 ----- 1 614,42
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,42
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	18 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	55,00	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	30,00	93,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
382		Сталь круглая 18мм (заземление опор)	m			70,00 ----- 0,00
	51241231312	Сталь круглая 18мм	m	1,0000	70,00	70,00
383	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm (заземление подстанции) (Exclusiv otel-carbon)	10 buc			922,50 ----- 704,40
	1	Muncitor	h-om	8,2900	84,97	704,40
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	18 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,7800	55,00	42,90
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	30,00	76,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
384	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm (заземление опор) (Exclusiv otelcarbon)	100 m			1 840,32 ----- 1 614,42
	1	Muncitor	h-om	19,0000	84,97	1 614,42
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	18 000,00	36,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,6000	55,00	33,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	250,00	35,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	30,00	93,90
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
385		Сталь круглая 18мм (заземление опор)	m			70,00 ----- 0,00
	51241231312	Сталь круглая 18мм	m	1,0000	70,00	70,00
		10.2. Utilaj				
386		Шкаф учета BZUM-TF-01-09	шт.			5 500,00 ----- 0,00
	BZUM-TF-01-09	Шкаф учета BZUM-TF-01-09	шт.	1,0000	5 500,00	5 500,00
387		Счетчик ZMG 405	шт.			8 000,00 ----- 0,00
	ZMG 405	Счетчик ZMG 405	шт.	1,0000	8 000,00	8 000,00
388		Ограничитель импульсных перенапряжений SPD-1	шт.			143,00 ----- 0,00
	SPD-1	Ограничитель импульсных перенапряжений SPD-1	шт.	1,0000	143,00	143,00
389		Выключатель нагрузки ВР-35-3Р 250А	шт.			1 775,00 ----- 0,00
	ВР-35-3Р 250А	Выключатель нагрузки ВР-35-3Р 250А	шт.	1,0000	1 775,00	1 775,00
390		Автоматический выключатель ВА88-35	шт.			1 818,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	BA88-35	Автоматический выключатель ВА88-35	шт.	1,0000	1 818,00	1 818,00
391		Трансформатор тока ТТИ 150/5	шт.			348,00
						0,00
	ТТИ 150/5	Трансформатор тока ТТИ 150/5	шт.	1,0000	348,00	348,00
392		комплектно трансформаторная подстанция напряжением 10/0,4 кВ типа КТПН УНН 10/0,4 ТП-10/0,4 в комплекте трансформатор трехфазный силовой масляный, мощностью 100 кВа напряжением 10/0,4 кВ со схемой и группой соединения Y/Zn ТМГ-100/10)	шт.			81 000,00
						0,00
	415251241241	комплектотрансформаторная подстанциянапряжением 10/0,4 кВ типа КТПН УНН10/0,4 ТП-10/0,4 в комплектетрансформатор трехфазный силовоймасляный, мощностью 100 кВанапряжением 10/0,4 кВ со схемой и группой соединения Y/Zn ТМГ-100/10)	шт.	1,0000	81 000,00	81 000,00
		11. str.Ion Fulga				
		11.1. Terasamente				
393	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
394	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
395	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14
						749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
396	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29
						15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
397	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea saturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04
						175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
398	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			308,08
						51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
		11.2. Retele				
399	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			137,25
						25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49

1	2	3	4	5	6	7
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
400	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
401	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 325x4 mm Manson	m			1 335,55 170,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	84,97	170,79
	25212167010003254	Teava din otel d=325x4mm	m	1,0100	795,00	827,04
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	50,00	32,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	5,00	9,73
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	55,00	67,98
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	18,00	169,83
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	22,00	2,49
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	25,00	5,67
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	25,00	23,43
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	45,00	7,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
		11.3. Camine				
402	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,87 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
403		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.			348,38 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	3,5846	40,00	143,38
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
404		KЦД-10	шт.			590,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
405		KЦ-10-9	шт.			800,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
406		KЦ-10-6	шт.			570,00 0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
407		KЦП1-10-1	шт.			620,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
408	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14

1	2	3	4	5	6	7
409	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.			1 625,72 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	b125	Capac cu rama B125	шт.	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
410	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			114,95 93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	70,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
411	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 483,24 458,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	шт.	394,0000	4,00	1 576,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 400,00	336,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 200,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
412	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,69 5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		12. str.Sleahul Meresenilor.Tricolor				
		12.1. Terasamente				
413	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
414	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
415	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
416	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29 15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29

1	2	3	4	5	6	7
417	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
418	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			308,08 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
		12.2. Retele				
419	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			137,25 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
420	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m			210,59 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	25212167005002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	1,0450	168,00	176,44
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
421	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
422	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300x6 mm Manson	m			1 639,32 170,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	84,97	170,79
	25212167010003006	Teava din otel d=300x6mm	m	1,0100	1 087,00	1 130,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	50,00	32,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	5,00	9,73
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	55,00	67,98
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	18,00	169,83
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	22,00	2,49
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	25,00	5,67
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	25,00	23,43
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	45,00	7,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
		12.3. Camine				
423	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,87 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
424		KIЦO-1 si scara 93.2kg	шт.			391,40 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	4,6600	40,00	186,40
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
425		KЦД-10	шт.			590,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
426		KЦ-10-9	шт.			800,00
						0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
427		KЦ-10-6	шт.			570,00
						0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
428		KЦП1-10-1	шт.			620,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
429	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22
						59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
430	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.			1 625,72
						59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	b125	Capac cu rama B125	шт.	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
431	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			114,95
						93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	70,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
432	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 483,64
						458,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	шт.	394,0000	4,00	1 576,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 400,00	336,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 200,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
433	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,69
						5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		13. str.Gura Cotului				
		13.1. Terasamente				

1	2	3	4	5	6	7
434	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
435	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
436	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
437	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29 15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
438	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
439	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			308,08 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
		13.2. Retele				
440	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			137,25 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	mtr.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
441	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
		13.3. Camine				
442	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,87 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
443		KIJO-1 si scara 93.2kg	mtr.			438,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	5,8250	40,00	233,00
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
444		KЦД-10	шт.			590,00
						0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
445		KЦ-10-9	шт.			800,00
						0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
446		KЦ-10-6	шт.			570,00
						0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
447		KЦП1-10-1	шт.			620,00
						0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
448	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22
						59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
449	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			114,95
						93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	70,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
450	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 483,64
						458,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	шт.	394,0000	4,00	1 576,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 400,00	336,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 200,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
451	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,69
						5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		14. Constructia retelelor de canalizare Pamintul Mic				
452	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00
						0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
453	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
						0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
454	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
455	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29 15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
456	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapat cu excavator sau screper, pentru completarea saturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
457	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			308,08 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
458	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			137,25 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
459	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m			210,59 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	25212167005002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	1,0450	168,00	176,44
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
460	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
461	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Угол полиэтиленовый сварной PE100) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm 45* PN6	шт.			587,16 101,96
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	cot ef 110 45	Угол полиэтиленовый сварной PE100, 45*. ф110	шт.	1,0100	320,00	323,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	50,00	54,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	100,00	108,00
462	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
463	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00

1	2	3	4	5	6	7
464	TsD05A	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
465	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29 15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29
466	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
467	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			308,08 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
468	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			137,25 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
469	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m			210,59 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	25212167005002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	1,0450	168,00	176,44
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
470	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
471	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300x6 mm Manson	m			1 639,32 170,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	84,97	170,79
	25212167010003006	Teava din otel d=300x6mm	m	1,0100	1 087,00	1 130,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	50,00	32,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,8900	5,00	9,73
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 l dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	55,00	67,98
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	18,00	169,83
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	22,00	2,49
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	25,00	5,67
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	25,00	23,43
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	45,00	7,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
472	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SN4	m			137,25 25,49
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	84,97	25,49

1	2	3	4	5	6	7
	25212167005001604	Teava din PVC d=160mm SN4	m	1,0400	106,00	110,79
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1150	8,00	0,92
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	40,00	0,04
473	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200 mm SN4	m			210,59 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	25212167005002004	Teava din PVC d=200mm SN4	m	1,0450	168,00	176,44
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
474	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
475	AcA04D	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 300x6 mm Manson	m			1 639,32 170,79
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,0100	84,97	170,79
	25212167010003006	Teava din otel d=300x6mm	m	1,0100	1 087,00	1 130,81
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6300	50,00	32,45
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,8900	5,00	9,73
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,2000	55,00	67,98
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,1600	18,00	169,83
	2320322600374	Citom	kg	0,1100	22,00	2,49
	2112307324986	Hirtie, sulfita tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2200	25,00	5,67
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,9100	25,00	23,43
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,1700	45,00	7,65
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0610	300,00	18,30
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0050	40,00	0,20
476	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,87 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
477		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.			391,40 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	4,6600	40,00	186,40
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
478		KЦД-10	шт.			590,00 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
479		KЦ-10-9	шт.			800,00 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
480		KЦ-10-6	шт.			570,00 0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
481		KЦП-10-1	шт.			620,00 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
482	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale	шт.			1 883,22 59,48

1	2	3	4	5	6	7
		instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T				
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
483	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.			1 625,72 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	b125	Capac cu rama B125	шт.	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
484	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			114,95 93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	70,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
485	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 483,64 458,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	шт.	394,0000	4,00	1 576,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 400,00	336,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 200,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
486	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,69 5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
487	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
488	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
489	TsD05A	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
490	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3			15,29 15,29
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,29

1	2	3	4	5	6	7
491	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 ----- 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
492	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			308,08 ----- 51,83
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	84,97	51,83
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	250,00	256,25
493	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inclare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,87 ----- 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
494		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.			266,11 ----- 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	1,5278	40,00	61,11
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
495		KЦД-10	шт.			590,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
496		KЦ-10-9	шт.			800,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
497		KЦ-10-6	шт.			570,00 ----- 0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
498		KЦП1-10-1	шт.			620,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
499	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.			1 625,72 ----- 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	b125	Capac cu rama B125	шт.	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
500	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22 ----- 59,48
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
501	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			114,95 ----- 93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	70,00	11,90

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
502	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 483,24 ----- 458,84
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	шт.	394,0000	4,00	1 576,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 400,00	336,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 200,00	3,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
		15. St. de Pompare Dumbrava. Lucrari de constructii. Amenajarea				
		15.1. Pavarea cu imbracaminte rutiere(beton asfaltic) (S=233.5m2)				
503	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			67,50 ----- 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	450,00	67,50
504	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			712,05 ----- 712,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	84,97	712,05
505	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			458,88 ----- 31,44
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	84,97	31,44
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	20,00	4,64
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	450,00	68,85
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	450,00	21,60
506	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire h=20cm	m3			760,78 ----- 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	400,00	81,20
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	400,00	487,60
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
507	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.8kg/m2	t			18 615,00 ----- 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 000,00	18 540,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
508	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2			228,91 ----- 5,10
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	84,97	5,10
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 800,00	212,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	25,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	450,00	2,97
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	700,00	4,62
509	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.25l/m2	t			18 615,00 0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 000,00	18 540,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	250,00	75,00
510	DB16F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm, cu asternere mecanica	m2			163,95 4,25
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	84,97	4,25
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0710	2 150,00	152,65
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	150,00	0,45
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0080	25,00	0,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valhuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0040	450,00	1,80
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0040	450,00	1,80
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0040	700,00	2,80
511	DE10A	Borduri prefabricate din beton, rutiere 30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm BP 100x30x15	m			256,83 50,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	84,97	12,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	84,97	37,39
	2663102100001c2 0/25	Beton clasa..C20/25	m3	0,0450	1 500,00	67,50
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,20	6,42
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	100x30x15	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x300x150	m	1,0050	130,00	130,65
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
		15.2. Водопронускная труба Д-600мм на ПК2-72, длина 10м (2шт)				
512	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			2 146,52 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	450,00	2 146,52
513	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
514	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din balast	m3			528,82 12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1500	84,97	12,75
	1421102200467	Balast	m3	1,2200	400,00	488,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0700	20,00	1,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0216	450,00	9,72
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	0,0273	550,00	15,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0097	200,00	1,94
515	DI122	Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка ж/б звеньев труб ТБ60,50-3 , диаметром 600mm)	m3			8 674,76 679,76
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,0000	84,97	679,76
	ts60.50.3	Tuburi din beton armat TS 60.50.3	m3	1,0000	7 500,00	7 500,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,9800	250,00	495,00
516	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			367,91 98,57
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1600	84,97	98,57

1	2	3	4	5	6	7
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0068	18 000,00	125,94
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 400,00	10,84
	2682132601800	Impislitura din fibre sticla bitumata	m2	2,3400	55,00	132,56
517	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2			142,48
						47,92
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	84,97	47,92
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	18 000,00	83,41
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 400,00	10,82
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	200,00	0,33
518	IzK01A	Galafatuirea rosturilor cu cilti (Копатка швшв паклей)	t			2 491,00
						2 199,00
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	25,8800	84,97	2 199,00
	cilti	Cilti	kg	29,2500	10,00	292,00
519	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки - порталъная стенка СТ9)	m3			8 966,47
						276,15
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,2500	84,97	276,15
	2663102100000C20/25	Beton C20/25	m3	0,2100	1 600,00	346,08
	ST9	Portal ST-9	m3	1,0000	7 941,00	8 179,23
	2922140007000	Macara	h-ut	0,6600	250,00	165,00
520	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
						0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
521	TsD05B	Compactarea cu maui mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3			1 032,33
						749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	30,00	282,89
522	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
						26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
523	TsD04B	Compactarea cu maui de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			65,73
						63,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	84,97	63,73
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
524		Укрепление русла входного и выходногооголовка	шт.			0,00
						0,00
525	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (Укрепление русла бетоном B15)	m3			2 075,67
						271,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	84,97	271,05
	2663102100000b15	Beton B15	m3	1,0200	1 400,00	1 428,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 200,00	266,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	250,00	110,21
526	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня М300, фр 40-70мм)	m3			625,92
						84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00

1	2	3	4	5	6	7
527	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (доска для устройства швов)	m2			104,45 ----- 64,15
	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0150	84,97	1,27
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,7400	84,97	62,88
	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,0055	7 200,00	39,60
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0280	25,00	0,70
528	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti Aplicativ - (доска для устройства швов) (exclusiv, suruburi, scoabe, saibe, piulite)	m3			11 419,35 ----- 1 869,35
	7124010010700	Dulgher	h-om	20,0000	84,97	1 699,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	84,97	169,95
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	1,0000	7 200,00	7 200,00
	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,2500	7 200,00	1 800,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,0000	25,00	125,00
	2420157327500	Lindatox 20 % concentratie	kg	5,0000	85,00	425,00
529	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3			690,71 ----- 236,21
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	84,97	236,21
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	450,00	454,50
		15.3. Gazon obisnuit , S=193.0m2				
530	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			363,00 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
531	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			201,00 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	300,00	201,00
532	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint coeziv	100 m3			846,56 ----- 276,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	84,97	276,15
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	100,00	368,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	55,00	202,41
533	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2			9,35 ----- 9,35
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	84,97	9,35
534	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			726,35 ----- 409,55
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,55
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,80
535	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			76,08 ----- 56,08
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,08
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
		15.4. Деревья (23 шт)				
536	TsH17A	Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor	m3			96,02 ----- 96,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1300	84,97	96,02

1	2	3	4	5	6	7
537	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	шт.			1,23 ----- 1,23
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	84,97	1,23
538	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi	шт.			24,64 ----- 24,64
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	84,97	24,64
539	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2			153,33 ----- 56,00
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	84,97	56,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	20,00	20,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,3860	200,00	77,33
540		Туя западная	шт.			420,00 ----- 0,00
	2341231	Туя западная	шт.	1,0000	420,00	420,00
541		Клен остролистый "Acer platanoides L"	шт.			1 000,00 ----- 0,00
	234123331	Клен остролистый "Acer platanoides L"	шт.	1,0000	1 000,00	1 000,00
542		Клен полевой "Acer platanoides L"	шт.			1 000,00 ----- 0,00
	23334123331	Клен полевой "Acer platanoides L"	шт.	1,0000	1 000,00	1 000,00
543		Клен белый "Acer platanoides L"	шт.			1 000,00 ----- 0,00
	233364123331	Клен белый "Acer platanoides L"	шт.	1,0000	1 000,00	1 000,00
		15.5. Organizarea taluzului				
544	DI98	Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II	100m2			355,28 ----- 249,81
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9400	84,97	249,81
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0380	300,00	11,39
	2952260003510	Excavator pe senile 0.71- 1.25 mc, cu comanda prin cabluri, cu echipament de soneta	h-ut	0,0670	450,00	30,16
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1420	450,00	63,92
545	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			363,00 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
546	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I	100 m3			201,00 ----- 0,00
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	300,00	201,00
547	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3			846,58 ----- 276,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2500	84,97	276,17
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	3,6800	100,00	368,00
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	3,6800	55,00	202,42
548	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			726,36 ----- 409,56
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	84,97	409,56
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	80,00	316,80
		15.6. Scara Sc-1 ,b-1.0m trepte - 8buc				

1	2	3	4	5	6	7
549	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 ----- 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
550	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B7.5	m3			1 833,00 ----- 327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2663102100000b7.5	Beton B7.5	m3	1,0250	1 350,00	1 404,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
551	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3			1 884,64 ----- 327,14
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000b15	Beton B15	m3	1,0250	1 400,00	1 456,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
552	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,42 ----- 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	80,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	шт.	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	шт.	0,3000	8,00	2,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 200,00	25,28
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 200,00	3,68
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
		15.7. Rigola Rg1 L=40,0m.l.				
553	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,11 ----- 101,11
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,11
554	TsC54C	Strat de fundatie din pietris 5cm	m3			625,92 ----- 84,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	84,97	84,12
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	80,00	16,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
555	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B7.5	m3			1 860,45 ----- 382,36
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	84,97	327,14
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	84,97	55,23
	2663102100000b7.5	Beton B7.5	m3	1,0250	1 350,00	1 397,57

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,02
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,50
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	40,00	16,00
556	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,26 ----- 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,75
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	80,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	шт.	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	шт.	0,3000	8,00	2,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 200,00	25,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 200,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
		15.8. Gard Euro Eco zincat (Еврозабор) H=2,05m L=81.06m(cu poarta 3.5m x 2.05m - 1buc)				
557	CO06B4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2.5 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2.05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Panou gard bordurat (zincat) H=2.05m, D4.2mm Zn ,stilp din metal 61x35x1 -34buc. panel Eurozabor 2.05x2,50m - 31buc., Stilpi metalic profil 100x100x3mm - 2buc - 54.1 kg, Beton marfa clasa B12,5-5.6 m3)	m			713,81 ----- 110,46
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	84,97	78,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	27321036462502.054.2	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma H=2.05 d=4.2mm	шт.	0,3948	670,00	271,66
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	30,00	14,79
	28111063020056135	stilp din metal 61x35x1	шт.	0,4330	380,00	168,98
	2663102100908b12.5	Beton marfa clasa B12.5	m3	0,07131	1 400,00	102,53
	1411122201751	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm	m3	0,0500	400,00	20,54
	1424235423	Stilpi metalic profil 100x100x3mm	шт.		950,00	24,85
558	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Пластина основания столбов 150x150x2* (30 шт))	kg			59,01 ----- 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0100	80,00	0,80
559		Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	компл.			12,00 ----- 0,00
	634523423423	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	компл.	1,0000	12,00	12,00
560		Заглушка 40*40 пластик	шт.			9,00 ----- 0,00
	15181888	Заглушка 40*40 пластик	шт.	1,0000	9,00	9,00
		15.9. Poarta P1, 3,50 x 2.05m, 1buc.				

1	2	3	4	5	6	7
561	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			101,12 101,12
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	84,97	101,13
562	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B15	m3			1 884,62 327,16
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,16
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	34,00
	2663102100000b15	Beton B15	m3	1,0250	1 400,00	1 456,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
563	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закладных деталей)	kg			59,02 17,84
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	84,97	17,84
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	15,00	0,30
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	55,00	0,56
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	100,00	8,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	80,00	0,80
564	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			153,26 101,96
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	84,97	12,74
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	84,97	89,22
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	80,00	0,40
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	шт.	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	шт.	0,3000	8,00	2,40
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	30,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	120,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	7 200,00	25,20
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	7 200,00	3,60
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	20,00	2,40
565	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Установка металлических ворот 3,5 x 2.05m. 1шт, по металлическим столбам 100x100x3, h=3.0m,)	m2			1 833,05 145,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	84,97	16,14
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	84,97	81,57
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	84,97	15,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	84,97	32,29
	2030112930150	Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.)	m2	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	шт.	4,0000	8,00	32,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	шт.	4,0000	8,00	32,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	шт.	4,0000	0,80	3,20
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	40,00	4,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	55,00	6,32
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,00	0,46
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	20,00	0,02
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
566		Заглушка 40*40 пластик	шт.			9,00 0,00
	15181888	Заглушка 40*40 пластик	шт.	1,0000	9,00	9,00
567		Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	компл.			12,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	634523423423	Комплект креплений с полимерным покрытием для ограждения (40мм)	компл.	1,0000	12,00	12,00
		16. Lucrari de constructie generale.Dumbrava sub presiune. Deviz 3-2. Canalizarea				
		16.1. Terasamente				
568	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
569	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			175,04 175,04
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	84,97	175,04
570	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
571	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,13 749,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
572	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34 26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
573	TsD04C	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv	m3			64,88 62,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7400	84,97	62,88
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
		16.2. Cprl				
574	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm SDR26. PN-6	m			139,45 23,62
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	84,97	15,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	84,97	8,07
	252121671000111106	Teava polietilena d=110mm PN6	m	1,0050	84,00	84,42
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,30	1,40
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
575	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de PE-100, SDR21. PN-8. d=63 x3,0mm	m			67,36 4,59
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	84,97	3,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	84,97	1,53
	25212167100011638	Teava polietilena d=63mm PN8	m	1,0030	55,00	55,17
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,30	1,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	55,00	2,20

1	2	3	4	5	6	7
576	AcF11D	Spalarea tevelor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
577	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm 90*	шт.			587,16
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,97
	cot ef 110 90	Угол полиэтиленовый сварной PE100, 90*. ф110	шт.	1,0100	320,00	323,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	50,00	54,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	100,00	108,00
578	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm 60*	шт.			587,16
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	cot ef 110 60	Угол полиэтиленовый сварной PE100, 60*. ф110	шт.	1,0100	320,00	323,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	50,00	54,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	100,00	108,00
579	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm 45*	шт.			587,16
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,96
	cot ef 110 45	Угол полиэтиленовый сварной PE100, 45*. ф110	шт.	1,0100	320,00	323,20
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	50,00	54,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	100,00	108,00
580	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm 30*	шт.			627,57
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	84,97	101,97
	cot ef 110 30	Угол полиэтиленовый сварной PE100, 30*. ф110	шт.	1,0100	360,00	363,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	50,00	54,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	100,00	108,00
581	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Тройник стальной проходной ф108x4.0	шт.			880,85
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	84,97	277,85
	teu ol 108	teu din otel d 108mm	шт.	1,0000	500,00	510,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	100,00	93,00
582	AcA25B	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Переход стальной сварной ф108x4.0 - 57x3,0	шт.			477,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,2700	84,97	277,85
	reductie ol 108x57	Trecere din otel 108x4 -57x3 mm	шт.	1,0000	105,00	107,10
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,9300	100,00	93,00
583	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 100 mm	шт.			1 502,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	vana 100	Vana d=100mm	шт.	1,0000	1 400,00	1 456,00
584	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vana), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50 mm	шт.			982,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	vana 50	Vana d=50mm	шт.	1,0000	900,00	936,00
585	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Комбинированный воздушный клапан резьбовой Д-040-с-2" для канализации), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare	шт.			4 726,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	412431	Комбинированный воздушный клапан резьбовой Д-040-с-2" для канализации	шт.	1,0000	4 500,00	4 680,00
586	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (Вентиль запорный	шт.			878,73

1	2	3	4	5	6	7
		муфтовый 2"), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare				46,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	84,97	46,73
	41243100	Вентиль запорный муфтовый 2"	шт.	1,0000	800,00	832,00
587	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (Тройник резьбовой 110x2" н.р. PE-100) din polietilena	шт.			667,28 49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	teu pe 110x2	Тройник резьбовой 110x2" н.р. PE-100	шт.	1,0300	600,00	618,00
588	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 100 mm	шт.			401,22 75,62
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	84,97	75,62
	2875274400100100	Flansa din otel pentru sudura d=100mm	шт.	1,0000	272,00	285,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	100,00	40,00
589	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Патрубок фланцевый- гладкий конец со свободным фланцем д100мм PE100	шт.			461,28 49,28
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	84,97	49,28
	2523156713813231	Патрубок фланцевый- гладкий конец со свободным фланцем д100мм PE100	шт.	1,0300	400,00	412,00
590	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, (Carcasa pentru trecerea tevilor din p/et prin pereti caminelor PE80 PN6 L=0.3m, 11buc , d=160)	m			199,54 14,11
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1660	84,97	14,11
	25212167010011606	Teava din polietilena d=160mm PN6	m	1,0150	178,00	183,38
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	85,00	0,31
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	35,00	1,05
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0125	55,00	0,69
591	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Кожух PE80 PN6 SDR26 d90mm Л=0,3м (2шт)	m			93,42 15,47
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	84,97	10,28
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	84,97	5,18
	25212167100011906	Teava polietilena d=90mm PN6	m	1,0050	70,00	70,35
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,30	1,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	100,00	4,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	55,00	2,20
592	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B10, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 695,16 458,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	84,97	420,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,20	643,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	250,00	195,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	400,00	288,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	40,00	2,28
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	250,00	70,00
593	CA04A	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa B10, la inaltime pina la 35 m inclusiv	m3			1 695,16 458,84
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9500	84,97	420,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	84,97	38,24
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	284,0000	2,20	643,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7600	250,00	195,70
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7000	400,00	288,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3400	20,00	7,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	40,00	2,28

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	2922140007000	Масара	h-ut	0,2800	250,00	70,00
594		Сигнальная лента	m			1,30
	banda	Banda de avertizare	m	1,0000	1,30	0,00
		16.3. Lucrari de terasamente Camine (мокрые грунты)				
595	TsC03B11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3			1 175,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	500,00	0,00
596	TsA10B2	Sapatura manuala de pamint, in drenuri cu latimea de peste 1 m, cu evacuare manuala, in terenuri cu impingeri mari si sprijiniri puternice, in pamint imbibat cu apa adincimea sapaturii 0-2 m, teren mijlociu.	m3			236,22
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,7800	84,97	236,22
597	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			26,34
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	84,97	26,34
598	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3			75,92
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,8700	84,97	73,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	20,00	2,00
599	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	0,00
600	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,13
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,43
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
601	TsF05A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi metalici asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii pina la 4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			77,94
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,6200	84,97	52,68
	2811236827395	Sprait metalic telescopic 0,08 MN (8 tf) L=0,60-1,50 m	шт.	0,0028	40,00	0,11
	2811236310108	Dulap metalic 50x200x3000 m pt.sprijinirea sapaturilor	шт.	0,0058	2 500,00	14,50
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0014	7 200,00	10,08
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A l 4,0 x 100 S2111	kg	0,0228	25,00	0,57
		16.4. Колодцы водопроводные круглые из сборных ж/бэлементов Н-3050мм ф1500 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;				

1	2	3	4	5	6	7
602	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana	m3			3 437,10 ----- 1 170,04
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	84,97	819,11
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	84,97	350,93
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	1 450,00	292,88
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 400,00	378,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	120,00	14,61
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 400,00	14,21
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	18,00	748,34
	1714227322926	Fringhie de cinea gudronata	kg	4,0000	12,00	48,72
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	25,00	63,95
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	2,50	74,17
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,00	0,34
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 200,00	29,12
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	300,00	594,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	45,00	6,71
603		КЦД-15	шт.			1 260,00 ----- 0,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
604		КЦП1-15-1	шт.			1 260,00 ----- 0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
605		КЦ15-9	шт.			1 260,00 ----- 0,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
606		КЦ15-6	шт.			670,00 ----- 0,00
	266112643315222 6	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-6	шт.	1,0000	670,00	670,00
607		КЦО-1	шт.			205,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
608		Люк чугунный тип "Л" ф700	шт.			1 500,00 ----- 0,00
	b125	Сарас cu rama B125	шт.	1,0000	1 500,00	1 500,00
609		Scara	kg			40,00 ----- 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	40,00	40,00
610	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 309,00 ----- 547,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	70,00	546,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	43,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
611	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			509,42 ----- 99,42
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,42
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
		16.5. Колодцы водопроводные круглые из сборных				

1	2	3	4	5	6	7
		ж/белементов Н-3000мм ф1000 для мокрых грунтов ,1шт в том числе;				
612	AcE10B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			3 714,44 ----- 1 287,30
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	10,6000	84,97	900,68
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,5500	84,97	386,62
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2720	1 450,00	400,30
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,1010	1 400,00	143,57
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	120,00	14,62
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 400,00	14,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	51,7200	18,00	944,93
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	12,00	48,72
	2320156200901	Motorina	kg	3,2000	25,00	81,20
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	33,7400	2,50	85,62
	2664102101126	Var	kg	0,1100	3,00	0,34
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	7 200,00	29,11
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,1800	300,00	654,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1900	45,00	8,55
613		КЦД-10	шт.			590,00 ----- 0,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
614		КЦП1-10-1	шт.			620,00 ----- 0,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
615		КЦ-10-9	шт.			800,00 ----- 0,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
616		КЦ-10-6	шт.			570,00 ----- 0,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
617		КЦО-1	шт.			205,00 ----- 0,00
	26611264330911	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
618		Scara	kg			40,00 ----- 0,00
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	40,00	40,00
619	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 309,00 ----- 547,00
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	84,97	547,00
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	70,00	546,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	40,00	156,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	22,00	12,00
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	22,00	43,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	5,00	5,00
620		Capac din fonta B700 Tip T	шт.			1 750,00 ----- 0,00
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 750,00
621	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			509,42 ----- 99,42

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	84,97	99,42
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	400,00	410,00
		17. str.Chisinaului,Columna				
		17.1. Terasamente				
622	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 300,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	500,00	1 300,00
623	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			12,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	250,00	12,50
624	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			1 025,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	500,00	1 025,00
625	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
626	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
627	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
628	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,79 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
629	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (nisip local in cariera)	100 m3			1 125,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	500,00	1 125,00
630	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t			26,50 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1060	250,00	26,50
631	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			152,19 30,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	84,97	30,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,60
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
632	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3			46,79 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	400,00	4,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	300,00	42,00
633	TsD01A	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,	m3			15,30 15,30

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1800	84,97	15,30
634	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,00 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
635	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 061,14 749,44
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	84,97	749,44
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	30,00	311,70
636	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (50 % pietris existent)	m3			476,38 50,98
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	84,97	50,98
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1015	400,00	40,60
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	0,6095	400,00	243,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	20,00	3,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	450,00	116,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	200,00	3,00
		17.2. Retele				
637	AcA08B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm SDR51 SN2	m			128,67 33,14
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3900	84,97	33,14
	25212167005001602	Teava din PVC mufata de 9 m lungime d=160mm SN2	m	1,0450	90,00	94,52
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	шт.	0,1160	8,00	0,93
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0020	40,00	0,08
638	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			18,95 5,95
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	84,97	5,95
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	20,00	3,00
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	200,00	10,00
639	GD60E	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru conducte avind diametrul de 316-420 mm	шт.			7 337,82 5 467,82
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	55,0000	84,97	4 673,35
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,3500	84,97	794,47
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,3500	200,00	1 870,00
640	GD59E	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 325x4 mm	m			2 541,11 1 068,92
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	10,4800	84,97	890,49
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	2,1000	84,97	178,44
	25212167160023254	Teava de otel d=325x4mm	m	1,0030	795,00	797,38
	4100126202818	Apa	m3	1,8200	20,00	36,40
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	109,2000	2,00	218,40
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	2,1000	200,00	420,00
		17.3. Camine				
641	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			2 489,87 1 178,53
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,7100	84,97	825,06

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1600	84,97	353,48
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,4100	1 400,00	578,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1300	120,00	15,71
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0770	1 400,00	108,56
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1600	250,00	40,28
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,8000	2,20	1,77
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8900	300,00	567,00
642		KЦO-1 si scara 93.2kg	шт.			412,11
	scara	Scara cu vanguri din otel	kg	5,1777	40,00	207,11
	26611264330911	Inel de reazem KЦO-1(0,02 m3)	шт.	1,0000	205,00	205,00
643		KЦД-10	шт.			590,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
644		KЦД-10	шт.			590,00
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KЦД-10	шт.	1,0000	590,00	590,00
645		KЦ-10-9	шт.			800,00
	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-9	шт.	1,0000	800,00	800,00
646		KЦ-10-6	шт.			570,00
	266112643310116	Inel prefabricat pt. camine KЦ-10-6	шт.	1,0000	570,00	570,00
647		KЦП1-10-1	шт.			620,00
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-1(0,10 m3)	шт.	1,0000	620,00	620,00
648		KЦП1-10-2	шт.			1 290,00
	266112643310142	Placi prefabricate pt. camine KЦП1-10-2	шт.	1,0000	1 290,00	1 290,00
649	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip T	шт.			1 883,22
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	c250	Capac cu rama C250	шт.	1,0000	1 750,00	1 802,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
650	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip L	шт.			1 625,72
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	84,97	59,48
	b125	Capac cu rama B125	шт.	1,0000	1 500,00	1 545,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	2,20	14,66
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	250,00	6,44
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	20,00	0,14
651	AcE14A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			2 046,39
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7600	84,97	574,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,9000	84,97	246,41
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5200	1 400,00	732,38
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1600	120,00	19,31
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0820	1 400,00	115,48
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1450	250,00	36,46
	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,7000	2,20	1,55
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,0680	300,00	320,40
652		KЦД-15	шт.			1 260,00
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KЦД-15 (0,38 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
653		KЦ15-9	шт.			1 260,00

1	2	3	4	5	6	7
						0,00
	266112643315222	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
654		KIИП1-15-1	шт.			1 260,00
						0,00
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIИП1-15-1(0,27 m3)	шт.	1,0000	1 260,00	1 260,00
655	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2			114,95
						93,47
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,1000	84,97	93,47
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,1040	40,00	4,16
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1100	22,00	2,42
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0500	7,00	0,35
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,1700	70,00	11,90
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,2000	1,00	0,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	22,00	2,20
656	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3			2 483,64
						458,83
	7122050013400	Zidar	h-om	4,4800	84,97	380,67
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,9200	84,97	78,17
	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	шт.	394,0000	4,00	1 576,00
	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	0,2400	1 400,00	336,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0005	7 200,00	4,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4400	20,00	8,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4000	250,00	100,00
657	CN01A	Zugraveli simple pe baza de lapte de var, executate la interior sau exterior pe orice suprafata suport cu doua straturi de lapte de var (spoeli)	m2			6,69
						5,10
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0600	84,97	5,10
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,3000	5,00	1,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	шт.	0,0500	1,00	0,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	20,00	0,04
		18. Lucrari pentru toate sectoarele				
658	RCsB21A k=0.5	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	шт.			9,85
						5,10
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1200	84,97	5,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,5000	2,00	3,15
	2811236832352	Burghiu widia	шт.	0,3000	3,00	0,94
	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	0,0600	22,00	0,66
659	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3			1 884,69
						327,13
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	84,97	293,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	84,97	33,99
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	20,00	2,03
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	40,00	24,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
660	RpCU07B	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari	шт.			38,79
						36,54
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3300	84,97	28,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	84,97	8,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,3300	2,20	0,73
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0010	250,00	0,25
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001	105,00	0,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0100	40,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0150	50,00	0,75

APROBAT:

Intocmit
Compania Termosistem SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Hincesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.