

FORMULARUL F3.3

OFERTĂ

Către **Direcția de Poliție a mun. Chișinău:**

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații, **Stratan Alexandru** reprezentanți ai ofertantului „**Profmarket Prim**” SRL, ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm „**Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice**” ANEXA 5:

- pentru suma fără TVA de: **165 577,332 lei (una suta sase zeci si cinci mii cinci sute sapte zeci și sapte lei, 332 bani)**
- la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată de: **33 115,467 lei (trei zeci și trei mii una suta cincisprezece lei, 467 bani)**
- Suma cu TVA : **198 692,799 lei (una suta noua zeci și opt mii sase sute noua zeci si doi lei, 799 bani)**

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexate în **28 zile** (douazeci si opt zile) calendaristice.
(perioada în litere și în cifre)

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 zile**, zile, respectiv pînă la data de **28.11.2018**, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☒ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **28.11.2018**

Stratan Alexandru, în calitate de **administrator**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele „**Profmarket Prim**”, SRL



ANEXĂ LA OFERTĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor **0 lei** (0% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună executare va fi constituită sub formă **de procent din pretul contractului adjudecat** în cuantum de **0 %** (din prețul total oferat) și constituie 0 lei fara TVA.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate **36** **luni** calendaristice.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) **5 zile** calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) **3** zile calendaristice

Ofertant,

„Profmarket Prim,, SRL

(semnătura autorizată)



ANEXA 5

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 198 692,799 lei

Intocmit in prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1.				
0	RpCP45D	Demontarea scaunelor-856 buc	kg	1 712,000	2,232 1,679	3 820,507 2 874,106
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	214,320	11,437 11,332	2 451,137 2 428,636
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	214,320	4,114 1,259	881,751 269,867
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	214,320	27,421 23,084	5 876,884 4 947,256
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	214,320	32,164 23,084	6 893,495 4 947,256
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	391,240	11,437 11,332	4 474,577 4 433,501
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	391,240	4,114 1,259	1 609,592 492,602
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	391,240	27,421 23,083	10 728,224 9 031,188
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	391,240	32,165 23,084	12 584,039 9 031,189

[Signature]

9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2	2,970	17,636 17,636	52,378 52,378
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,870	1 467,280 34,000	4 211,094 97,580
11	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	118,650	39,823 35,255	4 725,043 4 183,024
12	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2	35,000	529,343 80,582	18 527,022 2 820,384
13	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor k=2	m2	303,620	56,553 33,576	17 170,622 10 194,345
14	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu tielingul	m2	303,620	27,941 26,441	8 483,494 8 028,064
15	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2	26,220	97,354 67,991	2 552,632 1 782,718
16	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	16,800	138,494 88,137	2 326,694 1 480,702
		Total Inclusiv salariu				107 369,185 67 094,796
		2. electricitate				
17	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m	145,000	29,453 14,270	4 270,657 2 069,121
18	RpEE01A	Montarea interuptoarelor duble	buc	5,000	61,864 11,332	309,322 56,660
19	RpEE01B	Montarea corpurilor de iluminat 2*36	buc	30,000	297,931 15,949	8 937,933 478,458
20	RpEE19A	Montarea proiectorului cu led 50 W	buc	9,000	323,073 19,726	2 907,661 177,533

		Total electricitate Inclusiv salariu				16 425,573 2 781,772
		3. Acoperis				
21	RpCI03A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald	m2	45,000	105,647 19,306	4 754,123 868,781
		Total Acoperis Inclusiv salariu				4 754,123 868,781

		Total	lei	128 548,881
		Fondul social	22,50 %	15 917,704
		Total	100,00 +	144 466,585
		Transportarea materialelor	4,00 %	2 269,795
		Cheltuieli directe	100,00 +	146 736,380
		Cheltuieli de regie	8,50 %	12 472,593
		Total	100,00 +	159 208,973
		Beneficiul de deviz	4,00 %	6 368,359
		Total	100,00 +	165 577,332
		TVA	20,00 %	33 115,467
				198 692,799
		Total deviz: Inclisiv salariu		70 745,349

Intocmit

Shota A. Rukh
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect ANEXA 5

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)


Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
0	RpCP45D	1. Demontarea scaunelor-856 buc	kg			2,232
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	41,97	0,839
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	41,97	0,839
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0008	20,00	0,016
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	12,85	0,013
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	10,50	0,032
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	98,49	0,492
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2			11,437
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,296
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,105
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2			4,114
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	2416586114	Amorsa grund Supraton extra	kg	0,1500	18,20	2,730
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2			27,421
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,887
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,012
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,164
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,084
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,33	7,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			11,437
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	41,97	5,036
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	41,97	6,295
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	0,00	0,000
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	10,50	0,105
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2			4,114
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	1,259

PROFMARKET
PRIMA
1,259

	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	41,97	1,259
	2416586114	Amorsa grund Supraton extra	kg	0,1500	18,20	2,730
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	2,50	0,125
7	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2			27,421
						23,083
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	41,97	18,886
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	4,197
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,10	4,325
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	12,50	0,012
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			32,165
						23,084
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	41,97	23,084
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	18,33	7,332
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,65	0,099
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	0,00	0,000
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usa)	m2			17,636
						17,636
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	41,97	8,818
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	41,97	8,818
10	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			1 467,280
						34,000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	41,97	30,637
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	41,97	3,363
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	1,0000	1 350,00	1 350,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	85,00	42,500
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	210,00	36,732
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	3,00	1,800
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	0,00	0,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	12,50	0,248
11	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m			39,823
						35,255
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,5100	41,97	21,405
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3300	41,97	13,850
	2664102101000	Mortar var-ciment	m3	0,0070	650,00	4,552
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0015	10,50	0,016
12	RpCK06A	Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple	m2			529,343
						80,582
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,7200	41,97	72,188
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	41,97	8,394
	2030122940260	Parchet	m2	0,9000	410,00	372,690
	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	0,1500	15,00	2,273
	2010212946765	Pervaz din lemn	m	0,9000	12,50	11,363
	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	0,1500	410,00	62,121
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,50	0,315
13	RpCK11A	Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor k=2	m2			56,553
						33,576
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3000	41,97	25,182
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	41,97	8,394
	2451427308669	Ceara parchet	kg	0,0500	147,77	14,777
	2320166200729	Parchetin	l	0,0500	52,00	5,200
	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	3,000

14	RpCK10A	Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu ticlingul	m2			27,941
						26,441
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,6300	41,97	26,441
	288116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,5000	3,00	1,500
15	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			97,354
						67,991
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	41,97	67,991
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	32,00	11,520
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	17,00	3,400
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	17,00	2,210
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	25,20	10,584
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	3,00	1,500
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	3,00	0,150
16	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2			138,494
						88,137
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,8500	41,97	77,645
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,492
	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	1,0000	45,00	45,000
	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,0300	17,00	0,510
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000	1,45	0,580
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	140,00	0,142
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	8,0000	0,50	4,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	12,50	0,125
		2. electricitate				
17	RpED09A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 3x1,5 mmp	m			29,453
						14,270
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3400	41,97	14,270
	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	1,0300	7,00	7,571
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	12,00	6,300
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	5,00	1,312
18	RpEE01A	Montarea interupatoarelor duble	buc			61,864
						11,332
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	41,97	11,332
	11110001000241	Intrerupator dublu	buc	1,0100	45,00	45,450
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,65	0,082
19	RpEE01B	Montarea corpurilor de iluminat 2*36	buc			297,931
						15,949
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3800	41,97	15,949
	11110001000242	Corp de iluminat 2*36	buc	1,0100	270,00	272,700
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	5,00	5,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,65	0,083
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	0,30	0,600
	2874115881198	Saiba M 6	buc	2,0000	0,30	0,600
	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	2,0000	0,50	1,000
20	RpEE19A	Montarea proiectorului cu led 50 W	buc			323,073
						19,726
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4700	41,97	19,726
	29131245042011	Proiector cu led 50 W	buc	1,0000	300,00	300,000
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,50	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	1,65	0,083
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	3,00	0,015
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,0000	0,50	1,000
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2500	5,00	1,250



		3. Acoperis				
21	RpCI03A	Reparatii la invelitori existente, de carton bitumat (asfaltat), constind din aplicarea a 2 straturi noi de carton bitumat, batute in cuie, pe astereala cu suprapunerile lipite cu bitum cald	m2			105,647
						19,306
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0500	41,97	2,099
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500	41,97	2,099
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1100	41,97	4,617
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	41,97	10,493
	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	1,0800	16,50	18,711
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	2,3000	8,00	19,320
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0220	65,00	1,502
	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	0,1500	13,00	2,048
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	0,0300	15,00	0,472
	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	2,1000	8,50	18,742
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	140,00	0,296
	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	1,6000	14,00	23,520
	1412122100880	Filer de calcar	kg	0,8000	0,08	0,067
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0400	35,00	1,400
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	10,50	0,262


APROBAT:

S. Kodan **Intocmit**

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



[Handwritten signature]

L.S.

ANEXA 5
Lucrari de reparatie sala festiva
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 198 692,799 lei

Intocmit in prețuri curente 28.11.2018

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				


Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	72,667	41,97	3 049,834
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	272,502	41,97	11 436,909
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	60,512	41,97	2 539,689
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,250	41,97	94,433
5.	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,095	41,97	87,927
6.	7132040012700	Parchetar	h-om	433,653	41,97	18 200,417
7.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	4,950	41,97	207,752
8.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	66,280	41,97	2 781,772
9.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	393,701	41,97	16 523,632
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,250	41,97	94,433
11.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	31,080	41,97	1 304,428
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	34,240	41,97	1 437,053
13.	7422010060100	Timplar	h-om	0,624	41,97	26,189
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	273,949	41,97	11 497,639
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	34,864	41,97	1 463,242
		Total manopera				70 745,349



Materiale:

1.	11110001000241	Intrerupator dublu	buc	5,050	45,00	227,250
2.	11110001000242	Corp de iluminat 2*36	buc	30,300	270,00	8 181,000
3.	1412122100880	Filer de calcar	kg	37,800	0,08	3,024
4.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,017	140,00	2,380
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,095	140,00	13,300
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	31,634	3,00	94,902
7.	2010212946765	Pervaz din lemn	m	31,815	12,50	397,688
8.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice	m2	2,870	1 350,00	3 874,500
9.	2030122940260	Parchet	m2	31,815	410,00	13 044,150
10.	2030122945152	Frizuri de parchet	m2	5,303	410,00	2 174,230
11.	2030127329586	Masca din baghete de lemn pentru radiatoare	m2	16,800	45,00	756,000
12.	2051142950700	Dibluri	buc	78,000	0,50	39,000
13.	2320116200535	Benzina extractie tip 80/120	l	7,088	13,00	92,144
14.	2320166200729	Parchetin	l	30,362	52,00	1 578,824
15.	2320166200975	Combustibil lichid usor	kg	75,600	14,00	1 058,400
16.	2320322600103	Bitum de izolatie tip H-68/75	kg	99,225	8,50	843,412
17.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,712	12,85	21,999
18.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	1,370	20,00	27,400
19.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,435	85,00	121,975
20.	2416586114	Amorsa grund Supraton extra	kg	90,834	18,20	1 653,179
21.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	242,224	18,33	4 439,966
22.	2430226100046	Grund de ulei	kg	0,504	17,00	8,568
23.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,502	210,00	105,420
24.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	5,244	17,00	89,148
25.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	3,409	17,00	57,953
26.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	9,439	32,00	302,048
27.	2430226109300	Diluant organic	kg	11,012	25,20	277,502
28.	2451427308669	Ceara parchet	kg	30,362	147,77	4 486,593
29.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2,250	5,00	11,250
30.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,720	1,45	9,744



31.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	38,533	1,65	63,579
32.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	638,805	4,10	2 619,101
33.	2664102101000	Mortar var-ciment	m3	0,831	650,00	540,150
34.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	317,612	3,00	952,836
35.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	108,675	8,00	869,400
36.	2710403642419	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	51,030	16,50	841,995
37.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,040	65,00	67,600
38.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	76,125	12,00	913,500
39.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	35,000	5,00	175,000
40.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	38,062	5,00	190,310
41.	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,417	15,00	21,255
42.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	60,000	0,50	30,000
43.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	145,880	0,50	72,940
44.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	78,000	0,50	39,000
45.	2874115881198	Saiba M 6	buc	60,000	0,30	18,000
46.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	60,000	0,30	18,000
47.	2874145886942	Cuie constructii tip A 3 x 70 mm	kg	5,303	15,00	79,545
48.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	455,430	3,00	1 366,290
49.	29131245042011	Proiector cu led 50 W	buc	9,000	300,00	2 700,000
50.	3130134817405	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari	m	156,818	7,00	1 097,726
51.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,870	0,00	0,000
52.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	31,489	0,00	0,000
53.	4100126202818	Apa	m3	0,605	0,00	0,000
54.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	30,278	2,50	75,695
Total materiale de constructii						56 744,871

Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	7,489	10,50	78,634
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,055	10,50	63,577
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,830	12,50	10,376
4.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,800	35,00	63,000
5.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,560	98,49	843,074



Total	lei	128 548,881
Fondul social	22,50 %	15 917,704
Total	100,00 +	144 466,585
Transportarea materialelor	4,00 %	2 269,795
Cheltuieli directe	100,00 +	146 736,380
Cheltuieli de regie	8,50 %	12 472,593
Total	100,00 +	159 208,973
Beneficiul de deviz	4,00 %	6 368,359
Total	100,00 +	165 577,332
TVA	20,00 %	33 115,467

198 692,7
99

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)