

**IMSP IC-Clinica Amenajarea
spatiului pentru Angeograf
etajul 3 sala 2**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Lucrari de montare a dulapului de control de tensiune 400A, instalat pe perete cu toate conexiunile pentru UPS (camera tehnica nr.2, camera tehnica nr.1, camera de comanda)****Valoarea de deviz 178 156,86 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	15,00	97,75 97,75	1 466,25 1 466,25
		Total	lei			1 466,25
		Asigurarea sociala si medicala	24,00 %			351,90
		Total	100,00 +			1 818,15
		Cheltuieli de regie	10,00 %			181,81
		Total	100,00 +			1 999,96
		Beneficiu	4,00 %			80,00
		Total	100,00 +			2 079,96
		Total Lucrari de constructie				2 079,96
		Incluziv salariu				1 466,25
		2. Lucrari de montare				
2	08-03-572-1	Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 1000x800 mm, montat pe perete (Lada metalica 1000*650*300 IP54)	buc	1,00	538,76 197,20	538,76 197,20
3	08-03-525-4	Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina	buc	1,00	686,38 350,20	686,38 350,20

1	2	3	4	5	6	7
		la 400 A (Separator de sarcina VR 32I 400A)				
4	08-03-526-3	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 250 (Intrerupator automat VA88-35 3P 200A)	buc	1,00	487,89 234,60	487,89 234,60
5	08-03-525-3	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 250 A (Releu control tensiune 3F)	buc	1,00	604,99 299,20	604,99 299,20
6	08-03-525-1	Intrerupator sau comutator de pachet in invelis metalic, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme pentru conectare pina la 9, curent pina la 25 A (Declansator)	buc	2,00	297,18 177,65	594,36 355,30
7	08-03-529-2	Contactator de curent continuu pe constructii, curent pina la 400 A (Contactator KTI 5185 185A 230V/AC3)	buc	1,00	657,39 416,50	657,39 416,50
8	08-02-148-6	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 13 kg (Cablu PV3 95)	100 m	2,00	14 053,49 3 884,50	28 106,97 7 769,00
9	pret piata	Cablu PV3 95	m	200,00	270,00 0,00	54 000,00 0,00
10	08-02-148-5	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 9 kg (Cablu PV3 50)	100 m	0,10	10 315,49 3 128,00	1 031,55 312,80
11	pret piata	Cablu PV3 50	m	10,00	150,00 0,00	1 500,00 0,00
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Cablu PV1 4)	100 m	0,15	2 583,97 1 054,00	387,60 158,10
13	pret piata	Cablu PV1 4	m	15,00	10,00 0,00	150,00 0,00
14	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm	100 m	0,50	6 617,90 2 924,00	3 308,95 1 462,00
15	pret piata	Teava Corugata PE DE 63	m.l.	50,00	45,00 0,00	2 250,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-396-5	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 2 m	100 m	0,09	6 931,90 3 196,00	623,87 287,64
17	pret piata	Jgheab metalic perforat 200*100	m	9,00	150,00 0,00	1 350,00 0,00
18	pret piata	Capac pentru jgheab 200mm	m	9,00	75,00 0,00	675,00 0,00
19	08-02-159-7	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (Papuci 120)	buc	5,00	258,12 240,55	1 290,61 1 202,75
20	pret piata	Papuci de cablu JG 120	buc	5,00	55,00 0,00	275,00 0,00
21	08-02-159-7	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (Papuci 95)	buc	30,00	258,12 240,55	7 743,63 7 216,50
22	pret de piata	Papuci de cablu JG 95	buc	30,00	35,00 0,00	1 050,00 0,00
23	08-02-159-6	Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 (Papuci 50)	buc	2,00	223,27 205,70	446,54 411,40
24	pret de piata	Papuci de cablu JG 50	buc	2,00	15,00 0,00	30,00 0,00
25	08-02-163-2	Cap terminal cu manusi termocontractabile din polietilena pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din hirtie, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 (manusa termoizolatie)	buc	4,00	167,42 147,05	669,68 588,20
26	pret de piata	Manusa termoizolata 70/120	buc	4,00	60,00 0,00	240,00 0,00
27	pret piata	Tube TUT LS-25/12.5	m	6,00	18,00 0,00	108,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
Total			lei		108 807,17	
Asigurarea sociala si medicala			24,00 %		5 102,73	
Cheltuieli de transport			5,00 %		3 174,09	
Total			100,00 +		117 084,00	
Cheltuieli de regie			50,00 %		10 630,69	
Total			100,00 +		127 714,70	
Beneficiu			4,00 %		5 108,59	
Total			100,00 +		132 823,28	
Total Lucrari de montare					132 823,28	
Incluziv salariu					21 261,39	
		3. Utilaj				
28	pret piata	Lada metalica 1000*650*300 IP54	buc	1,00	3 500,00 0,00	3 500,00 0,00
29	pret piata	Separator de sarcina VR32I 400A	buc	1,00	1 050,00 0,00	1 050,00 0,00
30	pret de piata	Intrerupator automat VA88-35 3P 200A	buc	1,00	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
31	pret piata	Releu tensiune 3F	buc	1,00	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
32	pret piata	Declansator independent RN47	buc	2,00	450,00 0,00	900,00 0,00
33	pret piata	Contactor KTI-5185 185A 230V/ AC3	buc	1,00	4 000,00 0,00	4 000,00 0,00
Total			lei		13 400,00	
Cheltuieli de achizitionare si depozitar			1,20 %		160,80	
Total			100,00 +		13 560,80	
Total Utilaj					13 560,80	
Incluziv salariu					0,00	
Total			lei		148 464,05	
TVA			20,00 %		29 692,81	

Total deviz:
Incluziv salariu

178 156,86
22 727,64

Intocmit

(Prodomus SRL)

(funcția, semnătura)

Verificat

(I.M.S.P. INSTITUTUL DE
CARDIOLOGIE)

(funcția, semnătura)