

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură
1	2	3	4	5
		1. Coridor 1-ый этаж		
		1.1. Стены		
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" într-un strat, la pardoseli interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betokontakt" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
4	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
7	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie (Облицовка поверхностей одним слоем ГКЛ с устройством одинарного металлического каркаса: ровных стен с изоляцией, высотой до 4 м)	m2	
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,7870
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	1,0500
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	0,7350
	2710703520285	Profil de suport	m	2,2000
	2521302602900	Placi termoizolante	m2	1,0300
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsband"	m	2,3500

1	2	3	4	5
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca"	m	0,7575
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	0,2710
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,0875
	20511429507111	Dibluri cu suruburi 8x80mm pentru fixarea profilurilor metalice	buc	1,5000
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	12,9100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0064
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0422
8	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в помещениях с нормальной влажностью, прибитыми гвоздями и деревянными рейками 5x7 см, расположенными на 30 см внутрь)	m2	
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		1.2. Потолок		
9	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		1.3. Полы		
10	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Бетоноконттакт" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuar "Betokontakt"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
11	CG08A2	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (pervaz se exclude)	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,0000
	2523116716345	Covor PVC gr. 3,5 mm	m2	1,0500
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0300
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,6000
	2430226109080	Diluant prenadez	kg	0,0800
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,2000
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0240
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0006
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
12	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
		1.4. Откосы		
13	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2743123549027	Cornier perforat din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000

1	2	3	4	5
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
14	RpCJ07A	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100, (grund si stratul vizibil) (Ремонт внутренней штукатурки полосами шириной 10-20 см в стыках между крупными ж/б панелями и в соединениях стен с плинтусами и т.д., толщ. 0,5 см в два слоя раствором М-100 (намет и верхний слой))	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
16	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
21	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000
		1.5. Электрика		
22	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
23	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000
24	RpEC05A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit (Устройство места розетки, скрытого в оштукатуренной кладке, с алюминиевыми проводами в трубах IP-PVC, пластиковых защитных элементах (ПВХ), в помещениях жилых зданий высотой до 3 м)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5900
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	14,0000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000
25	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500
26	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mm ² (Прокладка алюминиевых или медных проводов, в утопленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
27	RpEE15C	Montarea intreruptoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
28	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена биполярных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
		1.6. Пожарная сигнализация		
29	RpEI07A	Inlocuirea automatelor de aprindere si supraveghere a flacarii, a programatoare ciclice (electronice sau combinate, cu relee etc.) (Замена противопожарных автоматов, циклически программированных (электронных или комбинированных с реле)) Автоматы исключаются	buc	
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	6,0000
30	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Замена технологических сигнализационных схем, собранных на пультах в помещении управления, с непрерывным или прерывным сигналом (оптическим или звуковым)), содержащих до 50 сигнальных пунктов) Схема исключается	buc	
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	19,0000
31	10-08-002-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС40"	kg	0,0050

1	2	3	4	5
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600
32	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	
	1	Muncitor	h-om.	1,0000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040
33	Цена поставщика	Оповещатель речевой	buc	
	020210521-23	Оповещатель речевой	buc	1,0000
34	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000
35	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка осветительных приборов)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200
	3150155102334	Tuburi flouescente 60 W	buc	0,1000
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300
		2. Коридор - Галерея		
		2.1. Стены		
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane (Разборка внутренней или наружной затертой штукатурки на стенах или потолках)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betokontakt" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuart "Betokontakt"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
38	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (Разные работы - слой сетки из стекловолокна, применяемый на поверхностях сборных элементов из б.с.а., приклеенный клеем, включая слой заливки)	m2	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
39	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоземulsionными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
42	CI17B	Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior (Облицовка легкими и мягкими плитами ДВП, с лицевой поверхностью из натурального или искусственного шпона или бумажных обоев стен и потолков, в	m2	

1	2	3	4	5
		помещениях с нормальной влажностью, прибитыми гвоздями и деревянными рейками 5x7 см, расположенными на 30 см внутрь)		
	7422010060100	Timplar	h-om	2,3000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000
	2732103646000	Panouri fibrolemnoase usoare moi	m2	1,1000
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000
	2010212906648	Sipci de lemn 38x58 mm	m3	0,0140
	2462106110100	Adeziv neoprenic	kg	0,1000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
		2.2. Потолок		
43	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150
		2.3. Полы		
44	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc (Разборка холодных полов из бетонных плит, мрамора, камня, песчаника, керамических плит и т.д.)	m2	
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,3900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3900
	4100126202818	Apa	m3	0,0500
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0500
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pardoseli interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтолки "Gleta" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
46	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betokontakt" intr-un strat, la pardoseli interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтолки "Бетоноконтант" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400
	2430226101010	Grund cu cuarț "Betokontakt"	kg	0,4150
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
47	CG01A k=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120
48	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006
49	CG01A1 k=4	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015
50	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Полы из керамической плитки на клею, площадь: равной или до 16 м2)	m2	
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900
	26611128007001	Gresie portelanata	m2	1,0300
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500
	243022610000011	Chit - Fuga	kg	0,3000

1	2	3	4	5
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120
51	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,5500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500
	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	1,0200
	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,0060
	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0005
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0002
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,1250
	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0,1200
	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,0100
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050
		2.4. Лестница		
52	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Металлический поручень, на опорах высотой 15 см, на расстоянии между ними 1...1,2 м, с предусмотренными кольцевыми накладками, с креплением в кирпичной кладке или бетонном парапете, из стальной трубы d=1 1/4" и прокатного прямого профиля)	m	
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000
		2.5. Откосы		
53	CK26D	Cornier perforat montate la ferestre sau usi din aluminiu	m	
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100
	2743123549027	Cornier perforat din aluminiu pentru ferestre si usi	m	1,0000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	6,0000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100
54	RpCJ07A	Reparatii de tencuieli interioare, in fisii de 10-20 cm latime, la imbinarea dintre panourile mari din beton armat si la racordul peretilor cu plinte etc., avind grosimea de 0,5 cm, aplicate in 2 straturi cu mortar M 100, (grund si stratul vizibil) (Ремонт внутренней штукатурки полосами шириной 10-20 см в стыках между крупными ж/б панелями и в соединениях стен с плинтусами и т.д., толщ. 0,5 см в два слоя раствором М-100 (намет и верхний слой))	m	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,4000
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0001
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0012
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0010
55	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
56	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160
57	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500

1	2	3	4	5
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549
	4100126202818	Apa	m3	0,0010
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600
	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020
61	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по отделке потолков высотой до 7м включительно, используемые 15 дней (120 часов))	m2	
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t	h-ut	10,0000
		2.6. Электрика		
62	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200
63	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate (Установка осветительных приборов, потолочных или настенных, полностью укомплектованных)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2800
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,0000
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,0000
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,0000
64	RpEC05A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi IP-PVC, elemente de protectie din plastic (PVC), in camere cu inaltimea de pina la 3 m, cladiri de locuit (Устройство места розетки, скрытого в оштукатуренной кладке, с алюминиевыми проводами в трубах IP-PVC, пластиковых защитных элементах (ПВХ), в помещениях жилых зданий высотой до 3 м)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5900
	2521216704506	Tub izolat IP-PVC, plinte PVC	m	7,0000
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	1,0000
	2875276311722	Cleme capsulate pentru conductori	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,5000
	2875274021005	Curbe, coturi	buc	0,1500
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	14,0000
	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	0,1800
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0200
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,1000
65	RpEA01A1	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri.Pentru montarea tuburilor IP-PVC ingropate (Прокладка защитных труб (футляров) ПВХ, диаметром до 16 мм. Скрытый монтаж)	m	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4600
	2521216704235	Tub PVC cu D=11-39 mm tip IP	m	1,0200
	2875274021004	Curbe, coturi, PVC la 90 grd.	buc	0,2000
	2523156713500	Mufa din PVC, tip G,	buc	0,1500
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,1500
66	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp (Прокладка	m	

1	2	3	4	5
		алюминиевых или медных проводов, в утепленные трубы, защитные элементы, площадью сечения до 16 мм ²)		
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500
67	RpEE15C	Montarea intreruptoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239 (Установка выключателей 32- А -380 Вт, ST - шифр 0239)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,4800
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	2,0000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	2,0000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
68	RpEE17A	Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 (Замена bipolarных розеток, простых с CP- шифр 0230)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400
	2746167335101	Priza bipolara	buc	1,0000
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050
		2.7. Пожарная сигнализация		
69	RpEI07A	Inlocuirea automatelor de aprindere si supraveghere a flacarii, a programatoare ciclifice (electronice sau combinate, cu relee etc.) (Замена противопожарных автоматов, циклически программированных (электронных или комбинированных с реле)) Автоматы исключаются	buc	
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	6,0000
70	RpEI17A	Inlocuirea schemelor de semnalizare tehnologica centralizate pe panouri in camere de comanda cu afisare continua sau intermitenta (optica, sonora), continind pina la 50 puncte semnalizate (Замена технологических сигнализационных схем, собранных на пультах в помещении управления, с непрерывным или прерывным сигналом (оптическим или звуковым)), содержащих до 50 сигнальных пунктов) Схема исключается	buc	
	7137010011501	Electrician automatizare	h-om	19,0000
71	10-08-002-02	Avertizoare "П" automate: de fum	buc	
	1	Muncitor	h-om	2,0000
	1010219	Liant de ipsos "Г-3"	t	0,00001
	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70 mm	10 buc	0,2500
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0050
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut.	0,1600
72	10-04-066-05	Aparataj de perete: Sirena	buc	
	1	Muncitor	h-om.	1,0000
	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0040
73	Цена поставщика	Оповещатель речевой	buc	
	020210521-23	Оповещатель речевой	buc	1,0000
74	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка цепи освещения)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7500
	3120215536602	Sigurante fuzibile 125 A (patron)	buc	1,5000
75	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (Электроиспытания, контроль и наладка осветительных приборов)	buc	
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,6200
	3150155102334	Tuburi flouescente 60 W	buc	0,1000
	3120355106598	Starter 40 W	buc	0,2000
	3140217305033	Baterie monobloc tip 5R-20-3 simbol 2420-165x103x72 mm	buc	0,3300

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.