

**Retele de canalizare din  
str.Lacului, I.Vatamanu, Unirii,  
N.Sulac, L.Istrati,  
Renasterii,Gradinilor in orasul  
Vatra**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-3-4  
Retele de canalizare C1P. Sifon invest de canalizare.**

Valoarea de deviz 75 759,74 lei

Intocmit in prețuri curente 11.04.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Sifon invest de canalizare</b>						
<b>1.1. Lucrari de terasament</b>						
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,37	482,70 0,00	178,60 0,00
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in strat-uri cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,37	189,19 0,00	70,00 0,00
<b>Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu</b>					<b>248,60</b>	
<b>1.2. Ramblierea solului mineral</b>						
3	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	0,11	365,91 0,00	40,25 0,00
<b>Total Ramblierea solului mineral Inclusiv salariu</b>					<b>40,25</b>	

1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3. Tevi si armatura</b>						
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Задвишка чугунная с обрезным клином д 100 мм)	buc	4,00	2 163,71 31,71	8 654,85 126,85
5	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta cu flansa d100100)- УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЕ	buc	2,00	131,78 121,08	263,55 242,17
6	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta cu flansa d100100)- УЧТЕН В РАЗДЕЛЕ МОНТАЖА И ОБОРУДОВАНИЕ	buc	1,00	131,78 121,09	131,78 121,09
7	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Adaptor flansa PE 100 φ100)	buc	10,00	236,47 69,19	2 364,67 691,92
8	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera PE100 φ100)	buc	10,00	270,03 33,44	2 700,31 334,43
9	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Reductie PE 100 φ100)	buc	1,00	263,40 69,19	263,40 69,19

1	2	3	4	5	6	7
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Трубы PE100 SDR26 PN6 Ф110x4,2)	m	46,00	75,86 8,47	3 489,61 389,78
11	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Трубы PE100 SDR26 PN6 Ф90)	m	9,00	80,33 10,51	722,93 94,56
12	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	55,00	0,61 0,24	33,61 13,26
13	AcA10C	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 250-315 mm (Tevi PE80 PN4 bar SDR 33 ф315-tub)	m	42,00	604,95 11,35	25 407,72 476,85
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 90* PE100 Ф110)	buc	1,00	512,39 33,44	512,39 33,44
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Cot 60* PE100 Ф110)	buc	4,00	533,61 33,44	2 134,44 133,77
16		Inel stopor ф160	buc	42,00	35,00	1 470,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
17	CA03A2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,08	920,12 295,50	73,61 23,64
<b>Total Tevi si armatura Inclusiv salariu</b>						<b>48 222,87 2 750,95</b>
<i>Total</i>			lei		48 511,72	
<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>			22,50 %		618,96	
<i>Cheltuieli de transport</i>			4,00 %		1 790,28	
<i>Total</i>			100,00 +		50 920,96	
<i>Cheltuieli de regie</i>			6,00 %		3 055,26	
<i>Total</i>			100,00 +		53 976,22	
<i>Beneficiu de deviz</i>			3,00 %		1 619,29	
<b>Total Sifon invest de canalizare Inclusiv salariu</b>						<b>55 595,51 2 750,95</b>
<b>2. Монтажные работы</b>						
18	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Teu egal din fonta cu flansa d100 φ100)	buc	2,00	131,78 121,08	263,55 242,17
19	AcA24A	Imbinarea cu mufe a pieselor de legatura din fonta sau a armaturilor, la conducte de presiune, avind diametrul de 50-100 mm (Cruce din fonta cu flansa d100)	buc	2,00	131,78 121,08	263,55 242,17
<i>Total</i>			lei		527,10	
<i>Contributii asigurari sociale si medical</i>			22,50 %		108,98	
<i>Cheltuieli de transport</i>			4,00 %		1,71	
<i>Total</i>			100,00 +		637,79	
<i>Cheltuieli de regie</i>			30,00 %		12,83	
<i>Total</i>			100,00 +		650,62	
<i>Beneficiu de deviz</i>			3,00 %		19,51	

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Монтажные работы</b>						<b>670,13</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						<b>484,34</b>
<b>3. Оборудование.</b>						
20	Pret de piata	Teu egal din fonta cu flansa d100	buc	2,00	1 030,00 0,00	2 060,00 0,00
21	Pret de piata	Cruce din fonta cu flansa d100	buc	2,00	2 363,03 0,00	4 726,05 0,00
<i>Total</i>			lei			6 786,05
<i>Cheltuieli de achizitionare - depozitare</i>			1,20 %			81,43
<b>Total Оборудование.</b>						<b>6 867,48</b>
<b>Inclusiv salariu</b>						
Total			lei			63 133,12
TVA			20,00 %			12 626,62
						<b>75 759,74</b>
<b>Total deviz:</b>						
<b>Inclisiv salariu</b>						<b>3 235,29</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)