

Renovarea rețelelor electrice interioare (etaj1) gradinitei de copii N2 din s.Gotesti r.Cantemir

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1

334-2025-EEF-IEI

Valoarea de deviz 570 000,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x45 mm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 30x45 мм)	m	500,000	6,00 6,00	3 000,00 3 000,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)	m	500,000	21,35 14,40	10 675,00 7 200,00
3	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)	buc	143,000	18,00 18,00	2 574,00 2 574,00
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc	143,000	11,13 9,00	1 592,30 1 287,00
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка	m3	0,600	241,40 237,00	144,84 142,20

1	2	3	4	5	6	7
		стен кладки из полнотелых кирпичей, ВСА, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)				
		<i>Total</i>	Lei			17 986,14
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			3 408,77
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			144,88
		<i>Total</i>				21 539,79
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			3 123,27
		<i>Total</i>				24 663,06
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			1 479,79
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				26 142,85 14 203,20
		2. Lucrari de montare				
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc	30,000	3,60 3,60	108,00 108,00
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	60,000	13,20 13,20	792,00 792,00
8	08-03-573-4	PDG Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, pina la 540x600x120mm, ЦРВ-72з-1	buc	1,000	226,53 142,20	226,53 142,20
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Hager HI404R 4P 80A 380B	buc	1,000	69,40 67,20	69,40 67,20
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3/C/25	buc	5,000	69,40 67,20	347,00 336,00
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29/1/B/10	buc	4,000	69,40 67,20	277,60 268,80
12	08-03-573-4	PD-1 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adancime, mm, ЦРВ-36з	buc	1,000	226,53 142,20	226,53 142,20

1	2	3	4	5	6	7
		540x310x120 IP31				
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc	1,000	69,40 67,20	69,40 67,20
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc	4,000	69,40 67,20	277,60 268,80
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ABДТ-32/2/C16/30	buc	7,000	69,40 67,20	485,80 470,40
16	08-03-573-4	PD-2 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ЦРВ-36з 540x310x120 IP31	buc	1,000	226,53 142,20	226,53 142,20
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc	1,000	69,40 67,20	69,40 67,20
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29/1/B/10	buc	4,000	69,40 67,20	277,60 268,80
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ABДТ-32/2/C16/30	buc	9,000	69,40 67,20	624,60 604,80
20	08-03-573-4	PD-3 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ЦРВ-36з 540x310x120 IP31	buc	1,000	226,53 142,20	226,53 142,20
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc	1,000	69,40 67,20	69,40 67,20
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare , BA47-29/1/B/10	buc	4,000	69,40 67,20	277,60 268,80
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ABДТ-32/2/C16/30	buc	9,000	69,40 67,20	624,60 604,80
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 1x18 W IP31 cu acumulator EXIT	buc	10,000	211,28 16,80	2 112,80 168,00
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ЛБА3923 А-2-8 W	buc	3,000	356,88 16,80	1 070,64 50,40
26	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, НПП-1301 1x 40 W	buc	5,000	211,28 16,80	1 056,40 84,00
27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ДПО 4004 18W, IP31, cu acumulator	buc	17,000	211,28 16,80	3 591,76 285,60
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ЛПО LED, 2x18W IP31	buc	56,000	252,88 16,80	14 161,28 940,80
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LSP Led 2x18W IP54	buc	14,000	232,08 16,80	3 249,12 235,20

1	2	3	4	5	6	7
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ДС-19 Led 18W IP31	buc	1,000	408,88 16,80	408,88 16,80
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc)	100 m	31,000	3 110,78 1 428,00	96 434,18 44 268,00
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava din pvc)	100 m	3,090	3 360,90 1 428,00	10 385,19 4 412,52
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm ²	100 m	49,000	617,15 404,40	30 240,35 19 815,60
34	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm ²	100 m	2,750	936,39 672,00	2 575,06 1 848,00
35	Pret de piata	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 5x16mm ²	m	45,000	240,00 0,00	10 800,00 0,00
36	Pret de piata	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 5x10mm ²	m	230,000	145,00 0,00	33 350,00 0,00
37	Pret de piata	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 3x2.5mm ²	m	1 800,000	23,00 0,00	41 400,00 0,00
38	Pret de piata	Cablu BBГНГ-LSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	2 500,000	17,50 0,00	43 750,00 0,00
39		Cablu BBГНГ-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm ²	m	600,000	23,00 0,00	13 800,00 0,00
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20	buc	33,000	76,42 16,20	2 521,70 534,60
41	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape In=10A IP20	buc	11,000	93,59 16,20	1 029,44 178,20
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere In-10A IP20	buc	2,000	76,42 16,20	152,83 32,40
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-ББ (de creat resursa)	100 buc	0,270	9 456,67 2 286,00	2 553,30 617,22
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PCB10-3-Фср (de creat resursa)	100 buc	0,100	9 455,80 2 286,00	945,58 228,60
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat trifazat, la instalatie inchisa In=16A IP54 (de creat resursa)	100 buc	0,010	9 448,00 2 286,00	94,48 22,86
46		Cutie pentru priza si intrerupator	buc	50,000	10,00	500,00

1	2	3	4	5	6	7
		KM40001			0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			321 459,11
		<i>Asigurarea sociale si medicale</i>	24 %			18 856,22
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			10 791,67
		<i>Total</i>				351 107,00
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			59 711,38
		<i>Total</i>				410 818,38
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			24 649,10
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				435 467,48 78 567,60
		3. Utilaj				
47		Panou de distributie ЩРВ-723-1 540x600x120mm	buc	1,000	2 500,00 0,00	2 500,00 0,00
48		Panou de distributie ЩРВ-363 540x310x120 IP31	buc	3,000	1 000,00 0,00	3 000,00 0,00
49		Automat Hager HI404R 4P 80A 380B	buc	1,000	2 100,00 0,00	2 100,00 0,00
50		Automat BA47-29/3/C/25	buc	5,000	105,00 0,00	525,00 0,00
51		Automat BA47-29/1/B/10	buc	16,000	35,00 0,00	560,00 0,00
52		Automat АВДТ-32/2/C16/30	buc	25,000	175,00 0,00	4 375,00 0,00
53		Automat BH32-3P 63 A	buc	3,000	110,00 0,00	330,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			13 390,00
		Total Utilaj Inclusiv salariu				13 390,00

		Total	Lei			475 000,33
		TVA	20 %			95 000,07
		Total deviz: Inclusiv salariu				570 000,40 92 770,80

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Renovarea rețelelor electrice interioare (etaj1) gradinitei de copii N2 din s.Gotesti r.Cantemir

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1 334-2025-EEF-IEI

Valoarea de deviz 570 000,40 Lei

Intocmit in prețuri curente 22.05.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	1 252,360	60,00	75 141,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	86,000	60,00	5 160,00
3.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	107,100	60,00	6 426,00
4.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	100,720	60,00	6 043,20
				Total manopera		92 770,80

Materiale:

1.	1-22	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	50,000	10,00	500,00
2.	1-29	Teava flexibila din PVC D20mm	m	3 100,000	4,90	15 190,00
3.	1-30	Teava din PVC D25mm	m	309,000	7,40	2 286,60
4.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0012	2 600,00	3,12
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0716	35 000,00	2 506,00
6.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0326	10 000,00	326,00
7.	1011924	Electrozi Ƴ42A, diametru 4 mm	kg	33,1264	58,00	1 921,33
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,970	60,00	118,20
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	456,806	5,00	2 284,03
10.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	456,806	5,00	2 284,03
11.	1019852	Vopsea	kg	1,115	75,00	83,62
12.	1111000100024-1	Intrerupator unipolare de 10 A, IP20	buc	33,330	56,00	1 866,48
13.	1111000100024-3	Intrerupator cu 2 clape In=10A IP20	buc	11,110	73,00	811,03
14.	1111000100024-4	Intrerupator de trecere In-10A IP20	buc	2,020	56,00	113,12
15.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	6,818	40,00	272,72
16.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,393	350,00	137,55
17.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,230	1,00	0,24
18.	2-1	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	1 800,000	23,00	41 400,00
19.	2-2	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	2 500,000	17,50	43 750,00
20.	2-4	Cablu BBΓнг-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	600,000	23,00	13 800,00
21.	2-5	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	230,000	145,00	33 350,00
22.	2-9	Cablu BBΓнг-LSLTx-0.66 5x16mm2	m	45,000	240,00	10 800,00
23.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	883,760	3,00	2 651,28
24.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	46,000	3,50	161,00
25.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	110,240	2,00	220,48
26.	2875274400501-1	Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31	buc	58,240	200,00	11 648,00

27.	2875274400501-2	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54	buc	14,560	180,00	2 620,80
28.	2875274400501-3	Corp de iluminat ДПО 4004 18W, IP31, cu acumulator	buc	17,680	160,00	2 828,80
29.	2875274400501-4	Corp de iluminat НПП-1301 1x 40 W	buc	5,200	160,00	832,00
30.	2875274400501-5	Corp de iluminat LED 1x18 W IP31 cu acumulator EXIT	buc	10,400	160,00	1 664,00
31.	2875274400501-6	Corp de iluminat ЛБА3923 A-2-8 W	buc	3,120	300,00	936,00
32.	2875274400501-8	Corp de iluminat ДС-19 Led 18W IP31	buc	1,040	350,00	364,00
33.	3-10	Automat BA47-29/1/B/10	buc	16,000	35,00	560,00
34.	3-13	Automat АДТ-32/2/С16/30	buc	25,000	175,00	4 375,00
35.	3-2	Panou de distributie ЦРВ-36з 540x310x120 IP31	buc	3,000	1 000,00	3 000,00
36.	3-6	Automat BA47-29/3/C/25	buc	5,000	105,00	525,00
37.	3-8	Automat Hager HI404R 4P 80A 380B	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
38.	3-9	Automat BH32-3P 63 A	buc	3,000	110,00	330,00
39.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	110,240	25,00	2 756,00
40.	4-1	Priza monofazata In=16A IP20 PC23-3-ББ	buc	27,000	65,00	1 755,00
41.	4-8	Priza monofazata In=16A IP54 PCБ10-3-Фср	buc	11,000	65,00	715,00
42.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,715	20,00	114,30
43.	4100126202818	Apa	m3	0,072	20,00	1,44
44.	5009030	Flanse	10 buc	34,090	5,00	170,45
45.	5009031	Scoabe	10 buc	228,403	5,00	1 142,02
46.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	16,0425	150,00	2 406,38
47.	5009056	Capace de izolatie	10 buc	41,400	80,00	3 312,00
48.	5009061	Fisa de izolatie	buc	1 283,730	5,00	6 418,65
49.	5009070	Racordari	10 buc	61,362	15,00	920,43
50.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	2,5875	125,00	323,44
51.	5009500	Fise de marcare	100 buc	1,035	75,00	77,62
52.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	8,8796	100,00	887,96
53.	7-1	Panou de distributie ЦРВ-72з-1 540x600x120mm	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
Total materiale de constructii						232 121,12

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	5,3451	250,00	1 336,27
2.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	538,622	30,00	16 158,66
3.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	94,883	43,00	4 079,97
4.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,880	25,00	22,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,048	25,00	1,20
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	12,145	25,00	303,62
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	8,930	65,00	580,45
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	164,9956	25,00	4 124,89
9.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	5,3451	250,00	1 336,27
Total utilaje de constructii						27 943,33

Total	Lei	475 000,33
TVA	20 %	95 000,07
Total deviz:		570 000,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Renovarea rețelelor electrice interioare (etaj1) gradinitei de copii N2 din s.Gotesti r.Cantemir **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 30x45 mm (Выполнение штраб глубиной до 5 см в кирпичных стенах 30x45 мм)	m			6,00 6,00
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,100	60,00	6,00
2	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах размером до 50 см2, после установок или укреплений)	m			21,35 14,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,140	60,00	8,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,100	60,00	6,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,700	3,00	5,10
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	350,00	0,17
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010	20,00	0,20
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015	65,00	0,97
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,020	25,00	0,50
3	RpCU05D1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для трубопроводов или анкеров в укреплениях, в стенах из кирпичной кладки толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)	buc			18,00 18,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,040	60,00	2,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,260	60,00	15,60
4	RpCU07A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari (Заделка отверстий в стенах гипсовым раствором, после установок или укреплений)	buc			11,13 9,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,070	60,00	4,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,080	60,00	4,80
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,220	3,00	0,66
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,001	350,00	0,35
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,005	20,00	0,10
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,010	65,00	0,65
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,015	25,00	0,37
5	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Разборка стен кладки из полнотелых кирпичей, BCA, керамических или легкобетонных блоков, кирпичей GVP, исключая леса и очистку кирпичей)	m3			241,40 237,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,450	60,00	27,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,500	60,00	210,00
	4100126202818	Apa	m3	0,120	20,00	2,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,080	25,00	2,00
		2. Lucrari de montare				
6	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) (Демонтаж однополярных :выключателей, переключателей, розеток, кнопок дистанционного управления)	buc			3,60 3,60

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,060	60,00	3,60
7	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc			13,20
						13,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220	60,00	13,20
8	08-03-573-4	PDG Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 540x600x120mm, ЩПВ-723-1	buc			226,53
						142,20
	1	Muncitor	h-om	2,370	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	58,00	5,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	75,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	43,00	30,53
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
9	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Hager HI404R 4P 80A 380B	buc			69,40
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
10	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/3/C/25	buc			69,40
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
11	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29/1/B/10	buc			69,40
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
12	08-03-573-4	PD-1 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ЩПВ-363 540x310x120 IP31	buc			226,53
						142,20
	1	Muncitor	h-om	2,370	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	58,00	5,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	75,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	43,00	30,53
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
13	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc			69,40
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
14	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BA47-29/1/B/10	buc			69,40
						67,20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
15	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ABДТ-32/2/C16/30	buc			69,40
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
16	08-03-573-4	PD-2 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ЦПБ-363 540x310x120 IP31	buc			226,53
						142,20
	1	Muncitor	h-om	2,370	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	58,00	5,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	75,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	43,00	30,53
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
17	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc			69,40
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
18	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare, BA47-29/1/B/10	buc			69,40
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
19	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ABДТ-32/2/C16/30	buc			69,40
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
20	08-03-573-4	PD-3 Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, ЦПБ-363 540x310x120 IP31	buc			226,53
						142,20
	1	Muncitor	h-om	2,370	60,00	142,20
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,100	58,00	5,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,100	60,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	75,00	1,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,710	43,00	30,53
	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,220	25,00	5,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,070	250,00	17,50
21	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare BH32-3P 63A	buc			69,40
						67,20

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
22	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare , BA47-29/1/B/10	buc			69,40
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
23	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ABДТ-32/2/С16/30	buc			69,40
						67,20
	1	Muncitor	h-om	1,120	60,00	67,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,020	60,00	1,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,002	250,00	0,50
24	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, LED 1x18 W IP31 cu acumulator EXIT	buc			211,28
						16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,00	16,80
	2875274400501-5	Corp de iluminat LED 1x18 W IP31 cu acumulator EXIT	buc	1,000	160,00	166,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	2,00	2,08
25	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ЛБА3923 A-2-8 W	buc			356,88
						16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,00	16,80
	2875274400501-6	Corp de iluminat ЛБА3923 A-2-8 W	buc	1,000	300,00	312,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	2,00	2,08
26	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, НПП-1301 1x 40 W	buc			211,28
						16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,00	16,80
	2875274400501-4	Corp de iluminat НПП-1301 1x 40 W	buc	1,000	160,00	166,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	2,00	2,08
27	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ДПО 4004 18W, IP31, cu acumulator	buc			211,28
						16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,00	16,80
	2875274400501-3	Corp de iluminat ДПО 4004 18W, IP31, cu acumulator	buc	1,000	160,00	166,40
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	2,00	2,08
28	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate ЛПО LED, 2x18W IP31	buc			252,88
						16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,00	16,80
	2875274400501-1	Corp de iluminat ЛПО LED, 2x18W IP31	buc	1,000	200,00	208,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	2,00	2,08
29	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate LSP Led 2x18W IP54	buc			232,08
						16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,00	16,80
	2875274400501-2	Corp de iluminat LSP Led 2x18W IP54	buc	1,000	180,00	187,20
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	25,00	26,00
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	2,00	2,08
30	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, ДС-19 Led 18W IP31	buc			408,88
						16,80
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280	60,00	16,80
	2875274400501-8	Corp de iluminat ДС-19 Led 18W IP31	buc	1,000	350,00	364,00
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,000	25,00	26,00

1	2	3	4	5	6	7
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,000	2,00	2,08
31	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 20 mm (de creat resursa teava flexibila din pvc)	100 m			3 110,78 1 428,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	60,00	1 428,00
	1-29	Teava flexibila din PVC D20mm	m	100,000	4,90	490,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,50
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	58,00	55,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	5,00	5,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	30,00	474,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	43,00	116,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
32	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm (de creat resursa teava din pvc)	100 m			3 360,90 1 428,00
	1	Muncitor	h-om	23,800	60,00	1 428,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	35 000,00	73,62
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,960	58,00	55,68
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,400	5,00	67,00
	1139042	Clei "БМК-5к"	kg	0,200	40,00	8,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,000	5,00	5,00
	1-30	Teava din PVC D25mm	m	100,000	7,40	740,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,700	5,00	33,50
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,000	5,00	90,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,800	15,00	27,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	15,800	30,00	474,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,700	43,00	116,10
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,840	25,00	121,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,110	250,00	27,50
33	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			617,15 404,40
	1	Muncitor	h-om	6,740	60,00	404,40
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0006	10 000,00	6,00
	1019852	Vopsea	kg	0,020	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	150,00	46,50
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	80,00	64,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	125,00	6,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,160	100,00	16,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,020	250,00	5,00
34	08-02-412-4	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2	100 m			936,39 672,00
	1	Muncitor	h-om	11,200	60,00	672,00
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00116	10 000,00	11,64
	1019852	Vopsea	kg	0,020	75,00	1,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,310	150,00	46,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,800	80,00	64,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,200	5,00	61,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,050	125,00	6,25
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	75,00	1,50
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,320	100,00	32,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,080	250,00	20,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,080	250,00	20,00
35	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 5x16mm2	m			240,00
						0,00
	2-9	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 5x16mm2	m	1,000	240,00	240,00
36	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 5x10mm2	m			145,00
						0,00
	2-5	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 5x10mm2	m	1,000	145,00	145,00
37	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m			23,00
						0,00
	2-1	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 3x2.5mm2	m	1,000	23,00	23,00
38	Pret de piata	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m			17,50
						0,00
	2-2	Cablu BBΓHF-LSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	1,000	17,50	17,50
39		Cablu BBΓHF-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2	m			23,00
						0,00
	2-4	Cablu BBΓHF-FRLSLTx-0.66 3x1.5mm2	m	1,000	23,00	23,00
40	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare de 10 A, IP20	buc			76,42
						16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	60,00	16,20
	1111000100024-1	Intrerupator unipolare de 10 A, IP20	buc	1,010	56,00	56,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,00	0,15
41	RpEE01A	Montarea interupatoarelor cu 2 clape In=10A IP20	buc			93,59
						16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	60,00	16,20
	1111000100024-3	Intrerupator cu 2 clape In=10A IP20	buc	1,010	73,00	73,73
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,00	0,15
42	RpEE01A	Montarea interupatoarelor de trecere In-10A IP20	buc			76,42
						16,20
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270	60,00	16,20
	1111000100024-4	Intrerupator de trecere In-10A IP20	buc	1,010	56,00	56,56
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000	3,50	3,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005	1,00	0,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050	3,00	0,15
43	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP20 PC23-3-BБ (de creat resursa)	100 buc			9 456,67
						2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 600,00	8,67
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	60,00	90,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	5,00	510,00
	4-1	Priza monofazata In=16A IP20 PC23-3-BБ	buc	100,000	65,00	6 500,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
44	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa In=16A IP54 PCБ10-3-Фср (de creat resursa)	100 buc			9 455,80
						2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00

1	2	3	4	5	6	7
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 600,00	7,80
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	60,00	90,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	5,00	510,00
	4-8	Priza monofazata In=16A IP54 PCB10-3-Фср	buc	100,000	65,00	6 500,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
45	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat trifazat, la instalatie inchisa In=16A IP54 (de creat resursa)	100 buc			9 448,00 ----- 2 286,00
	1	Muncitor	h-om	38,100	60,00	2 286,00
	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,00315	2 600,00	0,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,500	60,00	90,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	102,000	5,00	510,00
	4-8	Priza monofazata In=16A IP54 PCB10-3-Фср	buc	100,000	65,00	6 500,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,420	100,00	42,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,040	250,00	10,00
46		Cutie pentru priza si intrerupator KM40001	buc			10,00 ----- 0,00
	1-22	Cutie pentru priza si intrerupator	buc	1,000	10,00	10,00
		3. Utilaj				
47		Panou de distributie ЦПВ-72з-1 540x600x120mm	buc			2 500,00 ----- 0,00
	7-1	Panou de distributie ЦПВ-72з-1 540x600x120mm	buc	1,000	2 500,00	2 500,00
48		Panou de distributie ЦПВ-36з 540x310x120 IP31	buc			1 000,00 ----- 0,00
	3-2	Panou de distributie ЦПВ-36з 540x310x120 IP31	buc	1,000	1 000,00	1 000,00
49		Automat Hager HI404R 4P 80A 380B	buc			2 100,00 ----- 0,00
	3-8	Automat Hager HI404R 4P 80A 380B	buc	1,000	2 100,00	2 100,00
50		Automat BA47-29/3/C/25	buc			105,00 ----- 0,00
	3-6	Automat BA47-29/3/C/25	buc	1,000	105,00	105,00
51		Automat BA47-29/1/B/10	buc			35,00 ----- 0,00
	3-10	Automat BA47-29/1/B/10	buc	1,000	35,00	35,00
52		Automat АДТ-32/2/C16/30	buc			175,00 ----- 0,00
	3-13	Automat АДТ-32/2/C16/30	buc	1,000	175,00	175,00
53		Automat BH32-3P 63 A	buc			110,00 ----- 0,00
	3-9	Automat BH32-3P 63 A	buc	1,000	110,00	110,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.