

Reparatii interioare LTR Aristotel

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii interioare LTR Aristotel

Valoarea de deviz 172 402,22 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie				
		1.1. Scara 1				
		1.1.1. Tavan				
1	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	67,000	47,95 28,60	3 212,99 1 916,20
		Total Tavan				3 212,99
		Inclusiv salariu				1 916,20
		1.1.2. Pereti				
2	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	250,000	47,95 28,60	11 988,75 7 150,00
		Total Pereti				11 988,75
		Inclusiv salariu				7 150,00
		1.1.3. Timplarie				
3	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (termomost), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusi	m2	1,940	2 653,25 51,25	5 147,31 99,42
		Total Timplarie				5 147,31
		Inclusiv salariu				99,42

1	2	3	4	5	6	7
		Total Scara 1 Inclusiv salariu				20 349,04 9 165,63
		1.2. Scara 2 1.2.1. Tavan				
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	33,000	47,95 28,60	1 582,52 943,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 582,52 943,80
		1.2.2. Pereti				
5	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	80,000	47,95 28,60	3 836,40 2 288,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 836,40 2 288,00
		1.2.3. Timplarie				
6	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu (termomost), inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr -un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusi	m2	1,940	2 653,25 51,25	5 147,31 99,42
7	CK22A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv(sticla pentru geam din aluminiu cu protectia razelor ultraviolete)	m2	8,060	1 051,90 57,70	8 478,32 465,06
8	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv,(sticla pentru geamul din PVC)	m2	1,000	944,00 50,80	944,00 50,80
		Total Timplarie Inclusiv salariu				14 569,62 615,29
		Total Scara 2 Inclusiv salariu				19 988,53 3 847,09
		1.3. Intrarea subsol scara 1.3.1. Tavan				

1	2	3	4	5	6	7
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	10,600	47,95 28,60	508,32 303,16
		Total Tavan Inclusiv salariu				508,32 303,16
		1.3.2. Pereti				
10	CF54B	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, inclusiv glafurile usilor si ferestrelor	m2	4,500	366,14 202,85	1 647,63 912,83
11	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,500	96,45 67,10	434,01 301,95
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,500	40,49 31,50	182,21 141,75
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,500	24,12 11,00	108,54 49,50
14	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu(Coltar)	m	12,000	21,13 14,30	253,50 171,60
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,000	47,95 28,60	1 294,79 772,20
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 920,68 2 349,82
		1.3.3. Pardosea				
16	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	10,800	80,38 80,00	868,05 864,00
17	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de	m2	10,800	413,96 156,60	4 470,82 1 691,28

1	2	3	4	5	6	7
		16 m2				
18	CG18A1	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu adeziv pentru placrea placilor de gresie	m	15,000	105,45 54,00	1 581,75 810,00
		Total Pardosea Inclusiv salariu				6 920,62 3 365,28
		Total Intrarea subsol scara Inclusiv salariu				11 349,63 6 018,27
		1.4. cabinet 102				
		1.4.1. Tavan				
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,000	47,95 28,60	2 637,53 1 573,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 637,53 1 573,00
		1.4.2. Pereti				
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	84,000	47,95 28,60	4 028,22 2 402,40
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 028,22 2 402,40
		Total cabinet 102 Inclusiv salariu				6 665,74 3 975,40
		1.5. cabinet 103				
		1.5.1. Tavan				
21	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	47,95 28,60	1 678,42 1 001,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 678,42 1 001,00
		1.5.2. Pereti				
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe	m2	66,000	47,95	3 165,03

1	2	3	4	5	6	7
		baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			28,60	1 887,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 165,03 1 887,60
		Total cabinet 103 Inclusiv salariu				4 843,45 2 888,60
		1.6. cabinet 105				
		1.6.1. Tavan				
23	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	47,95 28,60	1 678,42 1 001,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 678,42 1 001,00
		1.6.2. Pereti				
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,000	47,95 28,60	3 165,03 1 887,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 165,03 1 887,60
		Total cabinet 105 Inclusiv salariu				4 843,45 2 888,60
		1.7. cabinet 106				
		1.7.1. Tavan				
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,000	47,95 28,60	2 637,53 1 573,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 637,53 1 573,00
		1.7.2. Pereti				
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	84,000	47,95 28,60	4 028,22 2 402,40

1	2	3	4	5	6	7
		straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 028,22 2 402,40
		1.7.3. Demolare				
27	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	20,000	60,90 59,40	1 218,00 1 188,00
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 218,00 1 188,00
		Total cabinet 106 Inclusiv salariu				7 883,74 5 163,40
		1.8. cabinet 108				
		1.8.1. Tavan				
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	47,95 28,60	1 678,42 1 001,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 678,42 1 001,00
		1.8.2. Pereti				
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	66,000	47,95 28,60	3 165,03 1 887,60
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 165,03 1 887,60
		Total cabinet 108 Inclusiv salariu				4 843,45 2 888,60
		1.9. Biblioteca				
		1.9.1. Tavan				
30	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,000	47,95 28,60	4 555,73 2 717,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				4 555,73 2 717,00

1	2	3	4	5	6	7
		1.9.2. Pereti				
31	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	115,000	47,95 28,60	5 514,82 3 289,00
32	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,000	96,45 67,10	771,58 536,80
33	IzF55D	Placrea peretilor cu poliestiren extrudat	m2	8,000	205,50 115,84	1 644,01 926,76
34	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,000	24,12 11,00	192,96 88,00
35	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,000	40,49 31,50	323,93 252,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				8 447,30 5 092,56
		Total Biblioteca Inclusiv salariu				13 003,03 7 809,56
		1.10. Cabinet consiliul scolar				
		1.10.1. Tavan				
36	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	55,000	47,95 28,60	2 637,53 1 573,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				2 637,53 1 573,00
		1.10.2. Pereti				
37	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	85,000	47,95 28,60	4 076,18 2 431,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Pereti Inclusiv salariu				4 076,18 2 431,00
		1.10.3. Demolare				
38	RpCG29A	Demolarea peretilor despartitori	m2	18,000	60,90 59,40	1 096,20 1 069,20
		Total Demolare Inclusiv salariu				1 096,20 1 069,20
		Total Cabinet consiliul scolar Inclusiv salariu				7 809,90 5 073,20
		1.11. Cabinet 115				
		1.11.1. Tavan				
39	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,000	47,95 28,60	575,46 343,20
		Total Tavan Inclusiv salariu				575,46 343,20
		1.11.2. Pereti				
40	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	38,000	47,95 28,60	1 822,29 1 086,80
		Total Pereti Inclusiv salariu				1 822,29 1 086,80
		Total Cabinet 115 Inclusiv salariu				2 397,75 1 430,00
		1.12. cabinet 200				
		1.12.1. Tavan				
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	35,000	47,95 28,60	1 678,42 1 001,00
		Total Tavan Inclusiv salariu				1 678,42 1 001,00
		1.12.2. Pereti				
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	65,000	47,95 28,60	3 117,07 1 859,00

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual				
		Total Pereti Inclusiv salariu				3 117,07 1 859,00
		Total cabinet 200 Inclusiv salariu				4 795,50 2 860,00
		1.13. Sala lectura et.2 cabinetul 210				
		1.13.1. Tavan				
43	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	133,000	47,95 28,60	6 378,02 3 803,80
		Total Tavan Inclusiv salariu				6 378,02 3 803,80
		1.13.2. Pereti				
44	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	145,000	47,95 28,60	6 953,48 4 147,00
		Total Pereti Inclusiv salariu				6 953,48 4 147,00
		Total Sala lectura et.2 cabinetul 210 Inclusiv salariu				13 331,49 7 950,80
		1.14. Lucrari diverse				
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	10,000	96,45 67,10	964,47 671,00
46	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,000	24,12 11,00	241,20 110,00
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	40,49 31,50	404,92 315,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total Lucrari diverse Inclusiv salariu				1 610,59 1 096,00
		<i>Total</i>	lei			123 715,31
		<i>Asigurarea sociala</i>	24,00 %			15 133,23
		<i>Transportarea</i>	1,00 %			604,99
		<i>Total</i>	100,00 +			139 453,53
		<i>Cheltueli de regie</i>	1,50 %			2 091,80
		<i>Total</i>	100,00 +			141 545,34
		<i>Beneficiul de deviz</i>	1,50 %			2 123,18
		Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu				143 668,52 63 055,14

		Total	lei			143 668,52
		Tva	20,00 %			28 733,70
		Total deviz: Inclusiv salariu				172 402,22 63 055,14

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)