

Reparatia drumului de acces spre gospodariile casnice din s.Hirtop rn. Cimisia.

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Drum de beton

Valoarea de deviz 1 437 056,96 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului de acces spre gospodariile casnice din strada Eugen Doga 1.1. Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml				
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	774,0000	1,40 1,00	1 083,60 774,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Caseta drumului 35cm (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	2,7100	1 215,00 0,00	3 292,65 0,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами)	t	433,6000	7,67 0,00	3 327,88 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)				
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 20 cm fractia 16-31.5mm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	154,8000	$\frac{662,23}{15,00}$	$\frac{102\ 513,20}{2\ 322,00}$
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20 (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2	774,0000	$\frac{27,38}{1,90}$	$\frac{21\ 192,12}{1\ 470,60}$
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 413,3200	$\frac{35,68}{1,50}$	$\frac{50\ 420,20}{2\ 119,98}$
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	128,8800	$\frac{172,20}{50,00}$	$\frac{22\ 193,13}{6\ 444,00}$
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	127,7100	$\frac{2\ 199,50}{159,50}$	$\frac{280\ 898,14}{20\ 369,74}$
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de	m	154,8000	$\frac{48,20}{14,50}$	$\frac{7\ 461,36}{2\ 244,60}$

1	2	3	4	5	6	7
		contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)				
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	154,8000	35,70 5,50	5 527,13 851,40
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	25,8000	26,00 26,00	670,80 670,80
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	25,8000	63,05 1,58	1 626,66 40,89
		<i>Total</i>	Lei			500 206,87
		Total Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml Inclusiv salariu				500 206,87 37 308,01
		<i>Total</i>	Lei			500 206,87
		Total Reparatia drumului de acces spre gospodariile casnice din strada Eugen Doga				500 206,87 37 308,01

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Reparatia drumului de acces din strada Independentei spre strada Morii 2.1. Drum din beton 3.0m acces de la Independenta la Morii strada Doga 205.7ml				
13	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2	617,1000	1,40 1,00	863,94 617,10
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Caseta drumului 35cm (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобиле, грунт естественной влажности, II категории)	100 м3	2,1600	1 215,00 0,00	2 624,40 0,00
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t	345,6000	7,67 0,00	2 652,47 0,00
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 20 cm fractia 16-31.5mm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	123,4200	662,23 15,00	81 732,43 1 851,30
17	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20 (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего,	m2	617,1000	27,38 1,90	16 896,20 1 172,49

1	2	3	4	5	6	7
		синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)				
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	1 126,8000	35,68 1,50	40 198,59 1 690,20
19	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	67,8800	172,20 50,00	11 688,93 3 394,00
20	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/ 37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3	101,8200	2 199,50 159,50	223 953,09 16 240,29
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m	123,4200	48,20 14,50	5 948,88 1 789,59
22	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m	123,4200	35,71 5,50	4 406,73 678,81
23	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei	m3	20,5700	26,00 26,00	534,82 534,82

1	2	3	4	5	6	7
		platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)				
24	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2	20,5700	63,05 1,59	1 296,94 32,61
		<i>Total</i>	Lei			392 797,42
		Total Drum din beton 3.0m acces de la Independenta la Morii strada Doga 205.7ml Inklusiv salariu				392 797,42 28 001,21
		2.2. Canal 08*0.6(h) 28.0m				
25	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3	32,2000	26,00 26,00	837,20 837,20
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	6,4400	662,23	4 264,76

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 10cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)			15,00	96,60
27	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2	4,0000	172,20 50,00	688,80 200,00
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	118,0000	35,67 1,50	4 209,65 177,00
29	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C20/25 F200 W6) la drum 15cm Excluz pompa si scindura. (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственуых сооружений)	m3	6,4400	2 199,50 159,50	14 164,78 1 027,18
		<i>Total</i>	Lei			24 165,19
		Total Canal 08*0.6(h) 28.0m Inclusiv salariu				24 165,19 2 337,98
		2.3. Podete diun tevi ф0.6,0м marca TS 60-25-3				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3 , грунт II категории)	100 m3	0,9000	1 107,00 0,00	996,30 0,00
31	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri	m3	7,0000	846,00 139,00	5 922,00 973,00

1	2	3	4	5	6	7
		(Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)				
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris под звенья труб)	m3	1,2000	627,80 49,50	753,36 59,40
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка под оголовки)	m3	3,0000	627,80 49,50	1 883,40 148,50
34	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	2,0000	2 601,39 159,50	5 202,77 319,00
35	DI123	Montarea tuburilor Ts.60.25.3 2 buc*0.6m3 (fara resursul elementelor (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3	1,2000	2 126,00 605,00	2 551,20 726,00
36	Pret piata	Tevi Ts.60.25.3	buc	2,0000	5 000,00 0,00	10 000,00 0,00
37	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона B20 F200 W6) Intrari - iesiri aripi (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственуых сооружений)	m3	4,0000	2 601,38 159,50	10 405,53 638,00
38	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t	0,2250	19 220,00 1 220,00	4 324,50 274,50
39	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя)	m2	6,4000	110,21 28,20	705,33 180,48
40	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum	m	5,0240	229,15 13,00	1 151,24 65,31

1	2	3	4	5	6	7
		(Конопатка швов паклей пропитанной битумом =3,3кг)				
41	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора М 150 F200)	m3	0,3500	2 208,60 450,00	773,01 157,50
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,9000	381,50 0,00	343,35 0,00
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3	0,9000	1 053,94 441,00	948,55 396,90
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm inclusiv pe drum (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3	0,9000	381,50 0,00	343,35 0,00
45	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile	100 m3	0,9000	1 053,94 441,00	948,55 396,90

1	2	3	4	5	6	7
		executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)				
46	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material pe podet 15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3	7,5000	662,23 15,00	4 966,73 112,50
		<i>Total</i>	Lei			52 219,17
		Total Podete diun tevi φ0.6,0м marca TS 60-25-3 Inclusiv salariu				52 219,17 4 447,99
		<i>Total</i>	Lei			469 181,78
		Total Reparatia drumului de acces din strada Independentei spre strada Morii Inclusiv salariu				469 181,78 34 787,18

		Total	Lei	969 388,65
		Asigurarea sociale si medicale	24 %	17 302,85
		Total		986 691,50
		Cheltuieli de regie	14,5 %	143 070,26
		Total		1 129 761,76
		Beneficiu de deviz	6 %	67 785,71
		Total		1 197 547,47
		TVA	20 %	239 509,49
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 437 056,96 72 095,19

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparatia drumului de acces
spre gospodariile casnice din
s.Hirtop rn. Cimisia.**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Drum de beton**

Valoarea de deviz 1 437 056,96 Lei

Intocmit in prețuri curente 06.04.2026

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	83,5188	50,00	4 175,94
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	66,4530	50,00	3 322,65
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	182,6916	50,00	9 134,58
4.	7129020012800	Pavator	h-om	134,9454	50,00	6 747,27
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,3062	50,00	65,31
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	66,4548	50,00	3 322,74
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	59,4960	50,00	2 974,80
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	847,0381	50,00	42 351,90
Total manopera						72 095,19

Materiale:

1.	10119951	Mastic bituminos	kg	97,3770	25,00	2 434,43
2.	12999	Tevi Ts.60.25.3	buc	2,0000	5 000,00	10 000,00
3.	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	7,0700	700,00	4 949,00
4.	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	5,8426	450,00	2 629,17
5.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	371,0432	450,00	166 969,44
6.	1421102200068πrc	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (IIFC)	m3	5,1240	450,00	2 305,80
7.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,4742	350,00	165,97
8.	1711217329883-20	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	1 012,7208	35,00	35 445,23
9.	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	3,0144	350,00	1 055,04
10.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,6022	5 500,00	3 312,10
11.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	3,4342	5 500,00	18 888,10
12.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,2008	5 500,00	1 104,40
13.	2010237318750	Distantieri	buc	797,4360	1,15	917,06
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0048	5,50	5,53
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	5 500,00	2,75
16.	2320187315789	Decofrol	kg	24,0912	40,00	963,64
17.	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0297	15 000,00	445,50
18.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5072	15,00	22,61
19.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci	kg	138,2500	2,50	345,62

		S1500				
20.	2663102100000-2025	Beton C20/ 25 F200 W6	m3	6,5688	2 000,00	13 137,60
21.	2663102100000-20256	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	6,1200	2 000,00	12 240,00
22.	2663102100000-3037	Beton C30/ 37 F200 W6)	m3	234,1206	2 000,00	468 241,20
23.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,9738	1 000,00	973,80
24.	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0105	500,00	5,25
25.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	13,2906	18,00	239,23
26.	2710703517201	Armatura	t	0,2250	18 000,00	4 050,00
27.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	20,0760	35,00	702,66
28.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	26,5812	35,00	930,34
29.	2873122004100-1503	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	2 684,7012	33,00	88 595,14
30.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	24,0912	25,00	602,28
31.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,0380	18,00	180,68
32.	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0494	1 500,00	74,10
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	26,0614	20,00	521,23
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1295	20,00	2,59
35.	4100126202818	Apa	m3	0,4200	20,00	8,40
		Total materiale de constructii				842 465,89

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7640	65,00	114,66
2.	28752774100001	Compresor	h-ut	4,7297	65,00	307,43
3.	2922140007000	Macara	h-ut	6,7011	450,00	3 015,50
4.	2922140007111	Autopompa	h-ut	1,5949	100,00	159,49
5.	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	11,1288	200,00	2 225,76
6.	2952220000004	Autogudronator	h-ut	5,2862	650,00	3 436,03
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	13,8246	400,00	5 529,84
8.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0209	260,00	5,44
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	63,6909	260,00	16 559,63
10.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,5101	260,00	132,63
11.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	12,8025	540,00	6 913,35
12.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,9620	350,00	686,70
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1050	65,00	6,83
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	16,9740	65,00	1 103,30
15.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	81,7967	100,00	8 179,67
16.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2100	450,00	94,50
17.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	23,9214	250,00	5 980,35
18.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5058	250,00	376,46
		Total utilaje de constructii				54 827,57

Total	Lei	969 388,65
Asigurarea sociale si medicale	24 %	17 302,85

Total		986 691,50
Cheltuieli de regie	14,5 %	143 070,26
Total		1 129 761,76
Beneficiu de deviz	6 %	67 785,71
Total		1 197 547,47
TVA	20 %	239 509,49

Total deviz:

1 437 056,96

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Reparatia drumului de acces spre**
gospodariile casnice din s.Hirtop rn. Cimisia.

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia drumului de acces spre gospodariile casnice din strada Eugen Doga				
		1.1. Drum din beton 3.0m strada Doga 258.0ml				
1	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2			1,40 1,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	400,00	0,40
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Caseta drumului 35cm (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,67 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
4	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire. Material nou 20 cm fractia 16-31.5mm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			662,23 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	260,00	56,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
5	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20 (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2			27,38 1,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	1711217329883-20	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	0,7280	35,00	25,48
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			35,68 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100-1503	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,15	0,35
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,0006	100,00	0,06
7	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			172,20 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	4,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	45,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 500,00	88,00
8	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/ 37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 199,50 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000-3037	Beton C30/ 37 F200 W6)	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00
9	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			48,20 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 000,00	3,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
10	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			35,70 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	25,00	8,75
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,10
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	200,00	8,00
11	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostomentelor cu pamint si pietris decapat (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м	m3			26,00 26,00

1	2	3	4	5	6	7
		над уровнем разработки легкой почвы)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,00	26,00
12	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			63,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,58
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	400,00	1,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,00	2,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
		2. Reparatia drumului de acces din strada Independentei spre strada Morii				
		2.1. Drum din beton 3.0m acces de la Independenta la Morii strada Doga 205.7ml				
13	RpDA04B	Nivelarea drumului cu autogreiderul (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером)	m2			1,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	50,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0010	400,00	0,40
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II Caseta drumului 35cm (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3			1 215,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	540,00	1 215,00
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 3 км)	t			7,67
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	250,00	7,67
16	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroire. Material nou 20 cm fractia 16-31.5mm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			662,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	260,00	56,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
17	DA19A	Strat anticontaminator din material textil netesut filtrant sintetic asternut pe ampriza sau platforma drumului NETESIN TS-20 (Слой против загрязнений (заражения) из нетканного, фильтрующего, синтетического текстиля, уложенного на строительный участок дороги или земляное полотно дороги)	m2			27,38
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0040	50,00	0,20
	7129020012800	Pavator	h-om	0,0340	50,00	1,70

1	2	3	4	5	6	7
	1711217329883-20	Material textil netesut NETESIN TS-20	m	0,7280	35,00	25,48
18	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			35,68 1,50
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100-1503	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,15	0,35
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,0006	100,00	0,06
19	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			172,20 50,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	4,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	45,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 500,00	88,00
20	DI119	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C30/ 37 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 199,50 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000-3037	Beton C30/ 37 F200 W6)	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00
21	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri ((Резка машиной с алмазными дисками температурных и деформационных швов в износостойком бетоне дорог)	m			48,20 14,50
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	50,00	14,50
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	1 000,00	3,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	20,00	0,80
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	100,00	29,40
22	RpAr6A	Purjarea, curatarea si umplerea rosturilor cu mastic bituminos: canal 10x35h mm (Продувка, очистка и заливка битумной мастики в шов: канал 10x35h мм)	m			35,71 5,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1100	50,00	5,50
	10119951	Mastic bituminos	kg	0,3500	25,00	8,75
	2952220000004	Autogudronator	h-ut	0,0190	650,00	12,35
	28752774100001	Compresor	h-ut	0,0170	65,00	1,11
	2932110004424	Tractor T-25 pentru stramutarea cazanului si compresorului	h-ut	0,0400	200,00	8,00
23	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostomentelor cu pamint si pietris decapat (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м	m3			26,00 26,00

1	2	3	4	5	6	7
		над уровнем разработки легкой почвы)				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,00	26,00
24	DII15	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm (Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см)	m2			63,05
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,0317	50,00	1,59
	14111222016601	Piatra sparta 20-40 mm	m3	0,1260	450,00	56,70
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0070	20,00	0,14
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,00351	400,00	1,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,00097	250,00	0,24
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	0,0110	260,00	2,86
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,00045	260,00	0,12
		2.2. Canal 08*0.6(h) 28.0m				
25	TsA01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor. Planificarea si consolidarea acostamentelor cu pamint si pietris decapat (Разработка грунта вручную в нестесненных условиях в выемках, в траншеях, в ямах, снятие растительного слоя толщиной 10-30 см, на почве естественной влажности, сбрасывание в отвал или в автомобиль, платформа которого находится максимум до 0,60 м над уровнем разработки легкой почвы)	m3			26,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5200	50,00	26,00
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material nou 10cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			662,23
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	260,00	56,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25
27	CB01B	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinurile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления)	m2			172,20
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	50,00	4,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,8200	50,00	45,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0500	18,00	0,90
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	35,00	3,50
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	25,00	3,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	40,00	4,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0030	5 500,00	16,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 500,00	5,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0160	5 500,00	88,00
28	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi VR 150x150x3mm (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg			35,67
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	50,00	1,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	50,00	0,25
	2873122004100-1503	Plase sudate VR 150x150x3mm	kg	1,0100	33,00	33,33
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09

1	2	3	4	5	6	7
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	35,00	0,35
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,15	0,34
	2922140007111	Autopompa	h-ut	0,0006	100,00	0,06
29	DII19	Fundatii monolite din beton a edificiile artificiale Beton (C20/25 F200 W6) la drum 15cm Exclus pompa si scindura. (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 199,50 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000-2025	Beton C20/ 25 F200 W6	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00
		2.3. Podete diun tevi ф0.6,0м marca TS 60-25-3				
30	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40 м3 , грунт II категории)	100 m3			1 107,00 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o supra cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	540,00	1 107,00
31	DII29	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			846,00 139,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,7800	50,00	139,00
	1411122201001	Piatra bruta pentru constructii	m3	1,0100	700,00	707,00
32	TsC54C	Strat de fundatie din pietris под звенья труб)	m3			627,80 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068прс	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,2200	450,00	549,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
33	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Подготовка под оголовки)	m3			627,80 49,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	50,00	49,50
	1421102200068прс	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm (ПГС)	m3	1,2200	450,00	549,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	65,00	27,30
34	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона В20 F200 W6) (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 601,39 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000-20256	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
35	DII23	Montarea tuburilor Ts.60.25.3 2 buc*0.6m3 (fara resursul elementelor (Монтаж жел.бет.звеньев лотка 0,5x1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	m3			2 126,00 605,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,1000	50,00	605,00
	2922140007000	Macara	h-ut	3,3800	450,00	1 521,00
36	Pret piata	Tevi Ts.60.25.3	buc			5 000,00 0,00
	12999	Tevi Ts.60.25.3	buc	1,0000	5 000,00	5 000,00
37	DII19	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (фундамент из монолитного бетона В20 F200 W6) Intrari - iesiri aripi (Фундамент из монолитного бетона В20 искусственных сооружений)	m3			2 601,38 159,50
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	50,00	159,50
	2663102100000-	Beton (BC20/ 25 F200 W6)	m3	1,0200	2 000,00	2 040,00

1	2	3	4	5	6	7
	20256					
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	5 500,00	203,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	450,00	198,38
38	DII26	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог)	t			19 220,00 1 220,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	50,00	1 220,00
	2710703517201	Armatura	t	1,0000	18 000,00	18 000,00
39	DII21	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (Обмазочная гидроизоляция в два слоя)	m2			110,21 28,20
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,5640	50,00	28,20
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,0045	15 000,00	69,61
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,0075	1 500,00	11,58
	26821122056811	Azbest crisolitic cal. II fulgi	t	0,0016	500,00	0,82
40	IzF20A	Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum (Конопатка швов паклей пропитанной битумом =3,3кг)	m			229,15 13,00
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2600	50,00	13,00
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	0,3000	15,00	4,50
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0001	5 500,00	0,55
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	0,2000	5,50	1,10
	1714227322100	Cilti de cinepa sort 3	kg	0,6000	350,00	210,00
41	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimei pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора M 150 F200)	m3			2 208,60 450,00
	7123010010200	Betonist	h-om	8,1000	50,00	405,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9000	50,00	45,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	395,0000	2,50	987,49
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	1,3550	350,00	474,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3700	20,00	7,40
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6000	450,00	270,00
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3000	65,00	19,51
42	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50
43	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 053,94 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,94
44	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm inclusiv pe drum (Разравнивание рыхлого грунта I или II категории, слоями, бульдозером на гусеничном ходу 65-80 CP, толщиной слоя 15-20 см)	100 m3			381,50 0,00
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,50

1	2	3	4	5	6	7
45	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из связного грунта)	100 m3			1 053,94 441,00
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	50,00	441,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	65,00	612,94
46	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire. Material pe podet 15cm (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания)	m3			662,23 15,00
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	50,00	15,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	450,00	571,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	20,00	1,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	260,00	56,68
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,25

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.