

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera Soroca a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 3

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)

Valoarea de deviz 2 706 010,40 lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 3:				


Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	43,045	41,97	1 806,60
2.	7122050013400	Zidar	h-om	2 625,033	41,97	110 172,63
3.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	691,389	41,97	29 017,60
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	2 508,655	41,97	105 288,26
5.	7123010010200	Betonist	h-om	238,368	41,97	10 004,29
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	1,150	41,97	48,28
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	705,859	41,97	29 624,90
8.	7124010010730	Dulgher 3	h-om	92,340	41,97	3 875,51
9.	7129020012800	Pavator	h-om	10,858	41,97	455,70
10.	7129200011200	Finisor MP	h-om	126,159	41,97	5 294,91
11.	7132010010900	Faiantar	h-om	645,400	41,97	27 087,44
12.	7132030012600	Mozaicar	h-om	1 055,729	41,97	44 308,95
13.	7132040012700	Parchetar	h-om	234,588	41,97	9 845,68
14.	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	1 205,064	41,97	50 576,55
15.	7136080025001	Montator	h-om	102,455	41,97	4 300,03
16.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1 002,153	41,97	42 060,35
17.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	57,400	41,97	2 409,06
18.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	5,455	41,97	228,94
19.	7212030022700	Sudor	h-om	60,966	41,97	2 558,74
20.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	866,670	41,97	36 374,14
21.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,037	41,97	43,52
22.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	5,185	41,97	217,61
23.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	132,838	41,97	5 575,21
24.	7422010060100	Timplar	h-om	1 143,256	41,97	47 982,45
25.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	28,258	41,97	1 185,97
26.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1 213,439	41,97	50 928,04
27.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	184,396	41,97	7 739,09
28.	9310060019930	Muncitor	h-om	442,453	41,97	18 569,77
		Total manopera				647 580,22


Materiale:




1.	1111000100048	Strat sintetic	m2	216,331	4,50	973,49
2.	1411122201053	Pietre de beton usor	m3	4,279	300,00	1 283,56
3.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	167,193	600,00	100 315,80
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	13,913	225,00	3 130,38
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,889	150,00	133,38
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,568	150,00	1 285,14
7.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,018	150,00	2,74
8.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,156	150,00	23,43
9.	1421402200393-1	Щебень 0-71 mm	m3	9,964	225,00	2 241,81
10.	1421402200410	Balast sortat nespalat de mal 0-40 mm S 1667	m3	2,392	225,00	538,12
11.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	83,158	5,00	415,79
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	5,939	2 950,00	17 521,05
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,467	4 000,00	1 870,00
14.	2010102903497-1	Scinduri geluite si faltuite доска толщ.19мм	m3	1,254	2 950,00	3 699,30
15.	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	0,547	2 950,00	1 614,24
16.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,323	2 950,00	952,37
17.	2010102904410	Rigle tivite de rasinoase cu lungimea 4-6,5 m, cu latimea 75-150 mm, cu grosimea 40-75 mm, categoria IV	m3	0,003	2 950,00	7,56
18.	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,046	2 950,00	134,52
19.	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	4,241	2 950,00	12 510,36
20.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,147	2 950,00	434,76
21.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	12 546,000	0,01	125,46
22.	2010237318750	Distantieri	buc	12,993	0,01	0,13
23.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,057	4 000,00	229,60
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	4,659	110,00	512,51
25.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	92,470	900,00	83 223,00
26.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	53,360	1 000,00	53 360,00
27.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	185,427	10,00	1 854,27
28.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	601,055	0,60	360,63
29.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	577,897	0,10	57,79
30.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,289	0,10	0,03
31.	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	20,290	20,00	405,79
32.	2320166200676	White spirit	kg	0,848	20,00	16,96
33.	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	11,935	8,00	95,48
34.	2320187315789	Decofrol	kg	4,301	8,00	34,41
35.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	54,315	15,50	841,88
36.	23203226000361	Gudron	kg	11,765	6,50	76,47
37.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	822,010	8,50	6 987,09
38.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	6,581	8,50	55,94
39.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	9,855	20,00	197,10
40.	2413217300010	Cleme	buc	43,860	0,10	4,39




41.	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	13,726	20,00	274,51
42.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	42,867	25,00	1 071,69
43.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	11,196	65,00	727,73
44.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	236,199	20,00	4 723,98
45.	2430116103218-1	Vopsea de ulei ПФ-115	kg	4,311	35,00	150,88
46.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	626,328	25,00	15 658,20
47.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici для наружных работ	kg	3,536	30,00	106,08
48.	2430116104160	Email alchidic	kg	0,595	30,00	17,85
49.	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,143	30,00	4,30
50.	2430116108115	Email alchidic pentru timplarie lemn	kg	15,300	30,00	459,00
51.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	4,754	25,00	118,85
52.	2430126103294-1	Vopsea ГФ021	kg	2,812	35,00	98,43
53.	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	79,965	20,00	1 599,29
54.	24302261000001	Fuga	kg	164,649	25,00	4 116,23
55.	2430226100700	Grund alchidic	kg	10,564	25,00	264,10
56.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	198,507	35,00	6 947,74
57.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	22,671	29,00	657,46
58.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	1,611	29,00	46,71
59.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	10,585	20,00	211,70
60.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	9,975	20,00	199,50
61.	2462106110300	Adeziv pentru placaje faianta	kg	918,400	2,00	1 836,80
62.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	118,335	2,00	236,67
63.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	32,216	20,00	644,32
64.	2462106110443	Prenadez 400	kg	39,900	20,00	798,00
65.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 781,640	2,00	3 563,28
66.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 227,050	2,00	4 454,10
67.	2462106110555	Adeziv pe baza de ciment "Compozit-z"	kg	96,075	3,00	288,23
68.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	9,956	20,00	199,12
69.	2513736621482	Banda izolanta	m	147,957	10,00	1 479,57
70.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	154,133	10,00	1 541,33
71.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	48,742	15,00	731,13
72.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	43,922	4,50	197,65
73.	2521106718386	Profil p.v.c., pervaz pardoseala	m	55,449	16,10	892,74
74.	2521106718392-1	Glafuri din mase plastice (Подоконные доски)	m	39,984	50,00	1 999,20
75.	25213026020000	Captuseala din polistiren cu grosimea 2 cm pe adeziv	m2	4,697	25,00	117,42
76.	2521302602902-1	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr=50mm	m2	26,583	35,00	930,41
77.	2521302602902-2	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr=100mm	m2	14,423	70,00	1 009,60
78.	2521302602902-3	Placi termoizolante, placi polistiren celular gr=200mm	m2	8,656	150,00	1 298,36
79.	2523116716345	Covor PVC	m2	36,378	150,00	8 456,73
80.	2523146720300	Vitrine din profiluri din mase plastice gata	m2	45,350	1 150,00	52 152,50




		confectionate				
81.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	563,101	4,50	2 533,95
82.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	21,437	600,00	12 862,02
83.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	18 600,410	3,00	55 801,23
84.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	20,643	40,00	825,72
85.	2640122303000-1	Coame metalice pentru placi tip tigla Конек l=1.0 m	buc	67,200	50,00	3 360,00
86.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	5,840	1,40	8,18
87.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 860,390	1,40	4 004,55
88.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	28,726	1,40	40,22
89.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	266,643	2,00	533,29
90.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	94,480	2,00	188,96
91.	2653102100831	Amestec uscat	kg	10 957,169	1,80	19 722,90
92.	26531021008311	Tink	kg	1 100,159	25,00	27 503,97
93.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1 620,769	4,20	6 807,23
94.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 104,078	1,80	1 987,34
95.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	177,793	2,00	355,59
96.	2661112800655-3	Placi din beton, бет. плиткой толщ. 60mm	m2	3,705	80,00	296,38
97.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie Portelanat	m2	305,158	130,00	39 670,55
98.	2662102700201	Placi ghips-carton 250x120x1,25 cm	buc	16,100	72,00	1 159,20
99.	2662102700202	Placi ghips-carton 250x120x0,95 cm	buc	1,665	70,00	116,55
100.	2663102100000-1	Beton	m3	4,856	850,00	4 127,98
101.	2663102100000-2	Beton B12.5	m3	6,902	850,00	5 866,51
102.	2663102100001-0	Beton clasa.B7.5	m3	24,858	850,00	21 129,36
103.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	18,577	600,00	11 146,20
104.	2664102102010-1	Mortar M50	m3	1,154	600,00	692,11
105.	2664102102010-3	Mortar M150	m3	10,284	600,00	6 170,11
106.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	1 199,893	2,00	2 399,79
107.	2664102102018-1	Mortar ciment M-50	m3	12,608	600,00	7 565,04
108.	2664102103001-2	Mortar M100	m3	32,382	600,00	19 429,20
109.	2666122800555	Element de inchidere	buc	15,677	60,00	940,60
110.	2670112203000	Placi tip faianta	m2	188,580	115,00	21 686,70
111.	2670112203000-2	Placi tip faianta Цоколь	m2	52,500	125,00	6 562,50




112.	2670112204051	Placi din laminat	m2	216,331	115,00	24 878,11
113.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	1,289	25,00	32,22
114.	2681126001472	Ulei pentru accesorii metalice	kg	0,454	15,00	6,80
115.	26811260014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	862,546	2,50	2 156,36
116.	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	6,612	7,05	46,61
117.	2682132600465-1	Folie suplimentara polimerica (Антиконденсатная пленка)	m2	758,080	6,50	4 927,52
118.	2682132600465-2	Folie suplimentara polimerica Гидроизоляционная пленка	m2	748,604	6,50	4 865,93
119.	2682132601626	Carton bitumat Изол	m2	39,831	12,50	497,89
120.	2682162611370-1	Placi vata minerala 125 кг/м3 толщ.150мм	m2	319,160	130,00	41 490,80
121.	2682162611370-2	Placi vata minerala 140кг/м3 толщ.80мм	m2	476,589	80,00	38 127,10
122.	2682162611370-3	Placi vata minerala 125кг/м3 толщ.50мм,	m2	22,220	62,00	1 377,64
123.	2682162611370-4	Placi vata "Технолайт" толщ.50мм	m2	135,340	60,00	8 120,40
124.	2682162611371	Placi vata minerala pentru izolatii generale толщ=30мм	m2	67,830	35,00	2 374,05
125.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	395,115	12,50	4 938,94
126.	2710403640000-1	Tabla plana protejata anticoroziv (Металлочерепица плоская Lider)	kg	44,100	12,50	551,25
127.	2710403642299-1	Tabla plana zincata de 0,8 x 1000 x 650 mm	kg	372,960	12,50	4 662,00
128.	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	888,116	75,50	67 052,78
129.	2710403643000-1	Placi din tabla amprentata tip tigla (Tabla vopsita Lider)	m2	122,078	75,50	9 216,91
130.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	35,137	60,00	2 108,23
131.	2710406311726-1	Burlan (Водосточные трубы д=100мм)	m	92,106	70,00	6 447,42
132.	2710406311800-1	Jgheaburi (Желоб д=100мм)	m	82,302	80,00	6 584,17
133.	2710602000030-1	Otel beton Арматура Вр1, д=5мм)	kg	1,025	10,50	10,76
134.	2710602000080	Armatura A1	kg	296,100	10,50	3 109,05
135.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	16,528	10,50	173,54
136.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,214	10,50	2,25
137.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	18,594	10,50	195,24
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	156,829	2,35	368,55



138.						
139.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	389,886	110,00	42 887,46
140.	2733103610000-1	Tabla Лист оцинков. толщ.0,8мм	kg	1 084,650	12,50	13 558,12
141.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,792	12,83	22,99
142.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,428	12,83	5,49
143.	2743123549025-1	cornier din aluminiu	m	899,850	3,50	3 149,47
144.	2743123549026-1	Glafuri (Снегозадержатели)	m	46,000	75,00	3 450,00
145.	2743123549026-2	Glafuri (отливы)	m	39,200	70,00	2 744,00
146.	2746133803142	Sirma moale obisnuita D=1,25 mm	kg	0,010	12,83	0,13
147.	2811106301300-1	Constructii metalice лестницы MC21	kg	122,000	16,36	1 995,92
148.	2811236306200-1	Grila ventilatie VENTS RN 600x400	buc	1,000	150,00	150,00
149.	2811236306200-2	Grila ventilatie VENTS RN 500x500	buc	1,000	133,30	133,30
150.	2811236306200-3	Grila ventilatie VENTS RN 300x300	buc	3,000	79,17	237,51
151.	2811236306200-4	Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400	buc	27,000	150,00	4 050,00
152.	2811236309800-1	Confectii metalice металлические решетки из уголка и квадрата - GA-1	kg	310,400	15,38	4 773,95
153.	2811236309900-1	Confectii metalice МОК, МОК2	kg	207,612	13,65	2 833,90
154.	2811236309900-2	Confectii metalice закл/дет сортовой стали	kg	92,362	14,95	1 380,81
155.	2811236309900-3	Confectii metalice закл/ дет МИ1-18	kg	212,496	14,95	3 176,81
156.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	66,000	800,00	52 800,00
157.	2822115708000	Element de sustinere	buc	129,600	1,19	154,22
158.	2840136312702	Profile tabla zincata CD 60x27 mm L=4 m	buc	45,270	27,90	1 263,03
159.	2840136312703	Profile tabla zincata UD 27x28 mm L=4 m	buc	19,615	18,04	353,85
160.	2863146310237	Broasca Yalle	buc	2,000	75,00	150,00
161.	2873122000751	Piese forjate	kg	7,567	12,50	94,59
162.	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	15,504	12,50	193,80
163.	2873122004100	Plase sudate	kg	443,238	14,23	615,28
	2873122005400-1	Granulit pentru betoane	m3	33,427	500,00	16 563,56



164.		Полистиролцемент				
165.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	99,700	14,44	1 439,67
166.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	2,016	14,44	29,11
167.	2873147300863	Agrafe	kg	16,800	8,50	142,80
168.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	4,928	37,00	182,32
169.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	3,960	37,00	146,52
170.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	12,915	37,00	477,86
171.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,671	37,00	24,83
172.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,610	5,50	3,35
173.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,752	0,60	6,45
174.	28741158254550	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	34,200	12,60	430,92
175.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	5 868,176	0,50	2 934,09
176.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	21,930	25,00	548,25
177.	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm	buc	2 410,500	0,07	168,74
178.	2874115833874	Suruburi autofiletante 3,5x9,5 mm	buc	1 378,000	0,06	82,68
179.	2874115837745	Suruburi	buc	783,830	0,50	391,92
180.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,752	0,20	2,15
181.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,610	0,20	0,12
182.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,610	0,10	0,06
183.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	344,862	15,00	5 172,93
184.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,179	12,60	2,26
185.	2874136313300	Diblu din metal	buc	1 485,280	0,70	1 039,70
186.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 563,280	0,50	1 781,64
187.	28741458870491	Cuie de constructie	kg	13,680	14,44	197,54
188.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	4,800	50,00	240,00
189.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	29,768	38,33	1 141,02
190.	28752740000501	Cot de jgheab	buc	15,677	115,00	1 802,81



19.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	5,922	52,08	308,42
20.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,870	20,00	57,40
21.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,237	20,00	44,74
22.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	1,793	25,00	44,84
23.	2952270007617	Schela metalica autoridicatoare 2 castele Lmax=12 m, Hmax=31m	h-ut	454,413	0,50	227,21
24.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	8,356	12,00	100,27
25.	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,505	22,00	33,11
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	39,030	98,49	3 844,10
27.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,671	98,49	66,09
28.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,072	171,90	12,43
29.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	1,159	171,90	199,23
30.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,717	171,90	123,22
31.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,151	125,00	18,82
32.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,175	126,18	22,06
Total utilaje de constructii						28 839,16

Total	lei	1 805 504,60
Fondul social	22,5 %	145 705,55
Total		1 951 210,15
Transportarea materialelor	5 %	56 454,26
Total		2 007 664,41
Cheltuieli de regie	8 %	160 613,15
Total		2 168 277,56
Beneficiu	4 %	86 731,10
Total		2 255 008,67
TVA	20 %	451 001,73

Total deviz:

2 706 010,40

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reconstructia sediului Sectorului
Politiei de Frontiera Soroca a
DR Nord al IGPF al MAI**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 3

Bloc administrativ. Lucrari de constructie generale (marca SA)


Valoarea de deviz 2 706 010,40 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стены и перегородки				
1	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка стен из котельца, высотой до 4 м)	m3	175,520	872,21 156,13	153 089,67 27 403,66
2	CD51C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка армированных перегородок, толщ.120мм)	100 m2	3,290	25 369,49 7 142,03	83 465,63 23 497,29
3	CD71A	Zidirea peretilor exteriori si interiori din pietre de beton usor fara placare pe adeziv: pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Кладка стен наружных и внутренних из камней легковбетонных, без облицовки на кле: при высоте этажа до 4 м)	m3	4,270	687,06 203,55	2 933,75 869,18
4	IzF14A	Strat fonoizolant intrea pereti dubli executat cu placi din vata minerala pentru izolatii generale (Примыкания - прокладки из мин. ваты)	m2	66,500	53,16 5,46	3 534,88 362,83
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj-	m2	66,500	16,34 8,39	1 086,88 558,20



1	2	3	4	5	6	7
		проклейка тканью				
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara (Кладка фронтонов и парапета из котельца, высотой до 4 м)	m3	10,250	872,21 156,13	8 940,12 1 600,32
7	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб огнестойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	40,000	172,80 107,02	6 912,10 4 280,94
8	CF54A	Placarea peretilor cu placi din ghips-carton, grosime 12,5 mm, montati pe structura din profil zincat: pe suprafete plane, exclusiv glafurile usilor si ferestrelor (Облицовка стояков труб влагостойкими гипсо-картонными плитами, толщиной 12,5 мм, на структуры из оцинкованного профиля: ровных поверхностей, исключая откосы дверей и окон)	m2	6,000	172,80 107,02	1 036,82 642,14
9	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 600x400, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,000	179,19 20,98	179,19 20,98
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 500x500, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)	buc	1,000	162,49 20,98	162,49 20,98
11	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si	buc	3,000	108,36 20,98	325,06 62,95



1	2	3	4	5	6	7
		montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS RN 300x300, с жалюзями, регулируемые вручную, вмонтированная в кладку)				
		Total	lei			261 666,57
		Total Стены и перегородки Inclusiv salariu				261 666,57 59 319,48
		2. Кровля				
		2.1. Металлочерепица				
12	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.каркаса с антисептированием - поз.2, 3, 6, 14)	m3	3,520	4 376,48 944,33	15 405,22 3 324,02
13	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite (Обрешетка кровли из черепицы из необработанных хвойных досок (толщиной 24 мм), строганных с одной стороны, для обычных сооружений - 5,76м3)	m2	640,000	48,32 19,73	30 927,17 12 624,58
14	CE31B	Streasina simpla cu capriori aparenti gata geluiti, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu asterea gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (Свес крыши простой с видимой стропильной консолью готовой строганной, на видимой стороне, с обычным профилем и строганной обрешеткой с одной стороны, средней шириной 0,4м) доска т19 мм 1,615м3	m2	85,000	110,78 86,46	9 416,44 7 348,95
15	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul (Окраска свесы и фронтоны)	m2	85,000	54,27 41,97	4 612,95 3 567,45
16	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe (Огнезащита всех	m3	10,895	214,39 35,67	2 335,82 388,67


1	2	3	4	5	6	7
		дерев. конструкций)				
17	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. (Антисептирование обрешетки)	m3	7,375	34,43 7,13	253,93 52,62
18	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица, конек - 60 м)	m2	640,000	155,47 48,27	99 501,12 30 889,92
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Антиконденсатная пленка)	m2	640,000	20,15 10,49	12 896,48 6 715,20
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб д=100мм)	m	70,000	229,16 12,59	16 041,04 881,37
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы д=100мм)	m	75,000	180,55 14,69	13 541,14 1 101,71
22	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (Снегозадержатели)	m	46,000	93,89 16,79	4 319,08 772,25
23	CE05B1	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,8 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Примыкания из оцинкованной стали, толщиной 0,8мм, на поверхности до 40 м2 включительно)	m2	64,000	117,60 41,97	7 526,71 2 686,08
24	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	95,000	154,42 48,27	14 669,95 4 585,22
25	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление ограждения МОК, МОК2 из арматуры в монолитном ж/бетоне: весом до 4 кг)	kg	197,650	31,91 8,81	6 307,72 1 742,03
26	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a	t	0,198	46,17	9,14

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм - балки со сплошным сечением, рельсы)			46,17	9,14
27	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,198	192,35 69,25	38,09 13,71
28	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)	t	0,195	349,53 160,33	68,16 31,26
		<i>Total</i>	lei			237 870,15
		Total Metallocheringița Inclusiv salariu				237 870,15 76 734,19
		2.2. Утепление чердачного перекрытия				
29	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316,000	20,15 10,49	6 367,64 3 315,63
30	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % (Термоизолирующий слой перекрытий минераловатными плитами 125 кг/м3 толщ.150мм,	m2	316,000	149,36 3,78	47 198,60 1 193,63

1	2	3	4	5	6	7
		наклеенными на битумную мастику по горизонтальным)				
31	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Гидроизоляционная пленка)	m2	316,000	20,15 10,49	6 367,64 3 315,63
32	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50 fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (Стяжка из готового цементного раствора M50, толщиной 4 см, к=1,33)	m2	316,000	43,77 19,54	13 831,41 6 173,70
		Total	lei			73 765,29
		Total Утепление чердачного перекрытия Inclusiv salariu				73 765,29 13 998,59
		2.3. Слуховые окна, двери				
33	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) L2-2 buc	m2	1,960	1 058,10 71,98	2 073,87 141,08
34	CK57E	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2 - L1 cu jaluzele)	m2	0,960	1 041,68 59,31	1 000,01 56,94
35	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2) L3 cu jaluzele	m2	2,590	989,21 34,27	2 562,06 88,76
36	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2		1 050,21 34,00	1 785,35 57,79


1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. U1, U2 из металлопласта)				
37	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle (Замок врезной)	buc	2,000	182,93 104,92	365,85 209,85
		Total	lei			7 787,13
		Total Слуховые окна, двери Inclusiv salariu				7 787,13 554,41
		Total	lei			319 422,57
		Total Кровля Inclusiv salariu				319 422,57 91 287,19
		3. Окна 5 самер толщ стикла 5 мм стеклопакет тип LOW-E				
38	CK57A	Montarea profilurilor PVC: oarbe cu suprafata golului sub 2 m2 (Установка ПВХ-профилей: глухих с площадью проема до 2м2) F8	m2	1,560	1 058,10 71,98	1 650,63 112,29
39	CK57C	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat (Установка ПВХ-профилей: наклонных, одностворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2м2) F7	m2	1,000	1 053,67 68,70	1 053,67 68,70
40	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F1.4.5.)	m2	63,840	989,21 34,27	63 151,24 2 187,70
41	CK57F	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in doua canaturi (Установка ПВХ-профилей: наклонных, двустворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2 - F3.6 с дверями	m2	8,560	989,21 34,27	8 467,65 293,34
42	CK57H	Montarea profilurilor PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	2,000	996,26 42,95	11 955,07 515,43

1	2	3	4	5	6	7
		(Установка ПВХ-профилей: наклонных, трехстворчатых (складных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2м2, включая наличие глухих оконных створок - F2)				
43	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice (Подоконные доски)	m	39,200	68,25 15,11	2 675,56 592,28
44	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (отливы)	m	39,200	88,89 16,79	3 484,61 658,09
45	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie (Вентиляционная готовая решетка VENTS ПО-400, вмонтированная в кладку)	buc	27,000	179,19 20,98	4 837,99 566,60
		<i>Total</i>	lei			97 276,42
		Total Окна 5 самер толщ стикла 5 мм стеклопакет тип LOW-E Inklusiv salariu				97 276,42 4 994,42
		4. Двери				
46	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери двуствор. U1 из металлопласта)	m2	6,300	1 055,65 38,19	6 650,61 240,61
47	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Двери одноствор. из металлопласта - U4, U5)	m2	45,360	1 050,21 34,00	47 637,33 1 542,04
		<i>Total</i>	lei			54 287,94
		Total Двери Inklusiv salariu				54 287,94 1 782,66
		5. Витражи 5 самер толщ стекла 5 мм со стеклопакет тип LOW-E				
48	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de	m2	45,350	1 189,14 29,38	53 927,43 1 332,34



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 5 m inclusiv, din mase plastice (Установка витража с дверями V1, V2 .V3)				
		<i>Total</i>	lei			53 927,43
		Total Витражи 5 камер толщ стекла 5 мм со стеклопакет тип LOW-E Inclusiv salariu				53 927,43 1 332,34
		6. Покрытия 6.1. отм. 0,000 6.1.1. тип пола 1				
49	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	1,960	1 529,62 285,82	2 998,05 560,20
50	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона B7,5 толщ.100мм)	m2	142,510	125,95 37,77	17 948,85 5 383,03
51	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона B7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	53,130	132,24 44,07	7 026,10 2 341,36
52	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона B7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, k=2)	m2	-195,640	25,73 8,39	-5 034,60 -1 642,20
53	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетка для помещения 10)	kg	25,810	15,92 1,26	410,85 32,50
54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M150 толщ.30мм)	m2	195,640	49,49 29,38	9 683,01 5 747,71
55	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata	m2	195,640	16,74 10,07	-3 274,19 -1 970,64

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
56	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	142,510	257,15 104,92	36 646,99 14 952,86
57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	53,130	273,94 121,71	14 554,53 6 466,61
58	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	204,000	44,02 20,98	8 979,95 4 280,94
		<i>Total</i>	lei			89 939,53
		Total тип пола 1 Inclusiv salariu				89 939,53 36 152,36
		6.1.2. тип пола 2				
59	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,439	1 529,62 285,82	671,50 125,47
60	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	35,600	125,95 37,77	4 483,75 1 344,72
61	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	8,300	132,24 44,07	1 097,62 365,77




1	2	3	4	5	6	7
62	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-43,900	25,73 8,39	-1 129,72 -368,50
63	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	43,900	49,49 29,38	2 172,79 1 289,74
64	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-43,900	16,74 10,07	-734,70 -442,20
65	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозвучный, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью более 16 м2: на клеевом составе)	m2	35,600	237,16 46,17	8 442,89 1 643,55
66	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум противозвучный, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше	m2	8,300	249,29 56,66	2 069,08 470,27


1	2	3	4	5	6	7
		или равной 16 м2: на клеевом составе)				
		Total	lei			17 073,20
		Total тип пола 2 Inclusiv salariu				17 073,20 4 428,83
		6.1.3. тип пола 3				
67	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,090	1 529,62 285,82	137,67 25,72
68	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	9,000	132,24 44,07	1 190,19 396,62
69	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-9,000	25,73 8,39	-231,61 -75,55
70	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	9,000	49,49 29,38	445,45 264,41
71	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-9,000	16,74 10,07	-150,62 -90,66
72	CG08A1	Pardoseli din materiale plastice	m2	9,000	249,29	2 243,58

1	2	3	4	5	6	7
		montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (Полы из пластиковых материалов - линолеум антистатический, включая плинтуса из ПВХ, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2: на клеевом составе)			56,66	509,94
		<i>Total</i>	lei			3 634,65
		Total тип пола 3 Inclusiv salariu				3 634,65 1 030,49
		6.1.4. тип пола 4				
73	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,129	1 529,62 285,82	197,32 36,87
74	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	12,900	132,24 44,07	1 705,94 568,48
75	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 2 см, к=2)	m2	-12,900	25,73 8,39	-331,97 -108,28
76	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.70мм)	m3	0,903	590,51 67,57	533,23 61,02
77	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	12,900	49,49 29,38	638,47 378,99
78	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	-12,900	16,74 10,07	-215,89 -129,94

1	2	3	4	5	6	7
		50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
79	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	12,900	83,30 6,72	1 074,53 86,63
80	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М50)	m2	12,900	49,49 29,38	638,47 378,99
81	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М50-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)	m2	-12,900	8,37 5,04	-107,95 -64,97
82	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	12,900	273,94 121,71	3 533,85 1 570,10
83	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею)	m		44,02 20,98	1 540,68 734,48
		Total	lei			9 206,69



1	2	3	4	5	6	7
		Total тип пола 4 Inclusiv salariu				9 206,69 3 512,36
		<i>Total</i>	lei			119 854,08
		Total отн. 0,000 Inclusiv salariu				119 854,08 45 124,03
		6.2. отн. 3,300 6.2.1. тип пола 1				
84	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp (Полы из бетона В7,5 толщ.100мм)	m2	59,100	125,95 37,77	7 443,53 2 232,38
85	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp (Полы из бетона В7,5, толщиной 10 см, в помещениях площадью меньше или равной 16 м2)	m2	6,800	132,24 44,07	899,26 299,67
86	CG22A4	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp, diferenta in plus sau in minus la fiecare cm de beton, in cazul utilizarii betonului pe santier, se adauga sau se scade (Полы из простого бетона В7,5, разница для каждого 1 см бетона минус, отнимать 5 см, к=5)	m2	-65,900	64,33 20,98	-4 239,68 -1 382,91
87	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	65,900	49,49 29,38	3 261,65 1 936,08
88	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в	m2	-65,900	16,74 10,07	-1 102,89 -663,80



1	2	3	4	5	6	7
		плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1см, к=2 до толщ.20мм)				
89	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (Полы из керамической плитки "Portelanat" на клею, площадью: более 16 м2)	m2	59,100	257,15 104,92	15 197,79 6 201,07
90	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)	m2	6,800	273,94 121,71	1 862,80 827,65
91	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плинтусы на клею)	m	55,000	44,02 20,98	2 421,06 1 154,17
		Total	lei			25 743,53
		Total тип пола 1 Inclusiv salariu				25 743,53 10 604,31
		6.2.2. тип пола 2				
92	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.50мм)	m3	10,200	590,51 67,57	6 023,22 689,23
93	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором М150 толщ.30мм)	m2	203,990	74,25 29,38	15 146,32 5 993,02
94	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 150-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 150-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора М150-Т толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2	-203,990	25,10 15,11	-5 120,90 -3 082,13
95	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	203,990	190,70 54,56	38 900,03 11 129,90

1	2	3	4	5	6	7
		stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp (Полы из ламината "насухо" с прокладкой синтетической подложки на существующую основу, включая деревянные плинтуса и зачистку, в помещениях более 16 м2)				
		<i>Total</i>	lei			54 948,66
		Total тип пола 2 Inclusiv salariu				54 948,66 14 730,03
		6.2.3. тип пола 3				
96	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Полистиролцемент толщ.45мм)	m3	0,470	590,51 67,57	277,54 31,76
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,410	49,49 29,38	515,23 305,84
98	IzF04B	Strat hidroizolant -linocrom lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum (Гидроизоляционный слой - 2 слоя изола, наклеенного по всей поверхности на битумную мастику, к=2)	m2	10,410	41,65 3,36	433,56 34,95
99	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50 de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Стяжка цем.-песч. раствором M50)	m2	10,410	49,49 29,38	515,23 305,84
100	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 50-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 50-T, se adauga sau se scade (Подстилающий слой под полы, выполненный из цементного раствора M50-T толщиной 3 см, с тонкой затиркой поверхности. Разницу в плюс-минус на каждые 0,5см слоя из раствора отнять 1,5см, к=3 до толщ.15мм)	m2	-10,430	25,10 15,11	-261,83 -157,59
101	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie	m2	10,410	273,94	2 851,73

1	2	3	4	5	6	7
		ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" на клею)			121,71	1 267,03
102	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv (Линейные элементы из керамических плит - плитусы на клею)	m	28,000	44,02 20,98	1 232,54 587,58
		Total	lei			5 564,01
		Total тип пола 3 Inclusiv salariu				5 564,01 2 375,41
		Total	lei			86 256,21
		Total отм. 3,300 Inclusiv salariu				86 256,21 27 709,74
		6.3. Изоляция пола со сторон наружных стен				
103	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu granulit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 7% (Керамзитовый гравий по периметру толщ.200мм)	m3	20,280	590,51 67,57	11 975,58 1 370,35
		Total	lei			11 975,58
		Total Изоляция пола со сторон наружных стен Inclusiv salariu				11 975,58 1 370,35
		Total	lei			218 085,86
		Total Полы Inclusiv salariu				218 085,86 74 204,12
		7. Внутренняя отделка 7.1. Потолки				
104	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	371,320	210,79 92,33	78 271,10 34 285,46
105	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из огнестойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)	m2	3,000	178,11 106,60	534,34 319,81
106	CK50B	Tavane suspendate executate pe	m2	1,500	178,11	267,17

1	2	3	4	5	6	7
		santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat (Подвесные потолки, выполненные на стройплощадке из влагостойкого гипсо-картона, толщиной 9,5 мм, на структуре из оцинкованного профиля, по ровной поверхности, с отверстиями для освещения)			106,60	159,91
107	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului (Внутренняя штукатурка потолков толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	172,420	78,31 64,21	13 502,58 11 071,80
108	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) (Внутренняя штукатурка потолков вручную, сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора. Разница в плюс-минус на каждый 1,0 мм - отнимать 2мм, к=2 - для гипсокартона)	m2	-4,500	31,94 26,02	-143,72 -117,10
109	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	172,420	27,52 23,08	4 745,79 3 980,06
110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	172,420	4,38 1,26	755,91 217,09
111	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмул. окраска)	m2	163,580	34,70 23,08	5 676,80 3 776,00
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate	m2	8,840	36,70 23,08	324,46 204,06

1	2	3	4	5	6	7
		manual (Водоэмул. окраска для наружных работ)				
		<i>Total</i>	lei			103 934,42
		Total Потолки Inclusiv salariu				103 934,42 53 897,08
		7.2. Стены				
113	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton (Штукатурка цементно-песчаная стен толщ.20мм)	m2	1 542,000	62,98 50,36	97 122,87 77 661,29
114	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Внутренняя штукатурка стен и перегородок толщиной 5 мм, вручную сухой гипсовой смесью, с ручным приготовлением раствора)	m2	1 364,000	65,23 51,20	88 969,16 69 841,44
115	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Финишная Eurofin 1мм)	m2	1 364,000	27,52 23,08	37 543,53 31 485,89
116	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей стен и перегородок)	m2	1 364,000	4,38 1,26	5 979,91 1 717,41
117	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска стен)	m2	1 364,000	34,70 23,08	47 335,57 31 485,89
118	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp.	m2	179,600	241,05 102,83	43 293,09 18 467,64


1	2	3	4	5	6	7
		fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка керамической плиткой стен и перегородок и вокруг раковин)				
119	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, длина уголка 191,2м)	m2	38,240	98,79 62,37	3 777,61 2 384,93
120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretelor si tavanelor (Огрунтовка внутр. поверхностей откосов)	m2	38,240	4,38 1,26	167,65 48,15
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Водоэмульсионная окраска откосов)	m2	38,240	34,70 23,08	1 327,06 882,71
		<i>Total</i>	lei			325 516,46
		Total Стены Inclusiv salariu				325 516,46 233 975,36
		<i>Total</i>	lei			429 450,88
		Total Внутренняя отделка Inclusiv salariu				429 450,88 287 872,44
		8. Наружная отделка				
122	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким креплением утеплителя), поверхность стен ровная: минераловатными плитами 140кг/м3 толщ.80мм, аллюм.уголок - 179,2м)	m2	441,000	212,87 96,95	93 875,08 42 755,26
123	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade(Нанесение вручную кварцевой грунтовки	m2	441,000	19,69 5,04	8 681,70 2 221,05

1	2	3	4	5	6	7
		Gletta)				
124	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	441,000	108,82 51,20	47 991,12 22 580,70
125	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor (Облицовка наружной керамической плиткой цоколя)	m2	50,000	251,55 102,83	12 577,64 5 141,32
126	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских, уголок учтен в п.123)	m2	37,330	98,79 62,37	3 687,72 2 328,18
127	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarti "Gleta" intr-un, la suprafete interioare si exterioare pereti exteriori la fatade (Нанесение вручную кварцевой грунтовки - откосы)	m2	37,330	19,69 5,04	734,89 188,01
128	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК" - откосы)	m2	37,330	108,82 51,20	4 062,38 1 911,42
129	CK18C	Montarea cornierului aluminiu	m	857,000	17,77 10,91	15 230,78 9 351,76
130	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Леса для отделочных работ по фасаду)	m2	143,500	21,23 14,69	3 046,53 2 107,94
131	CB15A	Schela metalica autoridicatoare cu 2 castele (Lmax=12 m, Hmax= 31 m) pentru lucrari obisnuite la fatade (Перестановка лесов)	m2	334,830	21,23 14,69	7 108,49 4 918,49

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			196 996,32
		Total Наружная отделка Inclusiv salariu				196 996,32 93 504,13
		9. Декорат. элементы из полистерола вокруг окон				
132	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.50мм шир.200мм)	m2	26,320	57,39 6,72	1 510,55 176,74
133	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.100мм шир.250мм)	m2	14,280	92,74 6,72	1 324,35 95,89
134	IzF10C	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren celular, puzderie de cinapa, PEL, poros, stabilit etc., lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Декор. элементы из полистирола толщ.200мм шир.150мм)	m2	8,570	173,54 6,72	1 487,25 57,55
		<i>Total</i>	lei			4 322,15
		Total Декорат. элементы из полистерола вокруг окон Inclusiv salariu				4 322,15 330,19
		10. Прочие				
		10.1. Вентшахты BE-1...BE-11 (л.14)				
135	CD50G	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti interiori cu inaltimea pina la 4 m (Кирпичная кладка стены толщ.200мм, высотой до 4м, размер кирпича 250x120x65 мм)	m3	3,700	1 614,30 218,66	5 972,91 809,06
136	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка деревян.элементов 50x60, 80x60мм с антисептированием)	m3	1,040	4 376,48 944,33	4 551,54 982,10
137	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori,	m3	1,040	214,39	222,97

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe (Огнезащита)			35,67	37,10
138	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита негор.125кг/м3 толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	22,000	82,69 4,62	1 819,14 101,57
139	CL16B	Captuseli metalice din tabla groasa (pilnii siloz, canale de fum, cuve si jgheaburi pentru sutaje) la canale de fum (Лист оцинков. толщ.0,8мм)	t	1,033	16 880,45 2 937,90	17 437,50 3 034,85
140	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale (Минераловат. плита "Технолайт" толщ.50мм, наклеенными на по вертикальным поверхностям)	m2	134,000	80,67 4,62	10 809,54 618,64
141	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица плоская Lider)	m2	84,000	154,42 48,27	12 971,32 4 054,30
142	CE31A1	Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (Обшивка доской толщ.19мм)	m2	228,000	48,32 31,69	11 016,20 7 224,72
143	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка закл/дет поз.8, 9 из сортовой стали)	kg	87,930	33,28 8,81	2 926,23 774,99
144	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (Окраска закладных деталей)	m2	3,500	58,82 46,17	205,86 161,58
145	RCsB04D	Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном	m3	0,460	1 210,39 284,98	556,78 131,09

1	2	3	4	5	6	7
146	RCsB04D	B12,5) Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existente (Замоноличивание бетоном B12,5 вентканалов BE-4)	m3	0,022	1 210,39 284,97	26,63 6,27
147	RCsD01D	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc (Арматура Bp1, диаметром d=5мм)	kg	1,000	15,88 4,62	15,88 4,62
		<i>Total</i>	lei			68 532,50
		Total Вентшахты BE-1...BE-11 (л.14) Inclusiv salariu				68 532,50 17 940,88
		10.2. Козырек				
148	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Металлочерепица)	m2	11,500	154,42 48,27	1 775,84 555,05
149	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor (Tabla vopsita Lider)	m2	6,100	154,42 48,27	941,96 294,42
150	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Желоб d=100мм)	m	6,100	229,16 12,59	1 397,86 76,81
151	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Водосточные трубы d=100мм)	m	11,000	180,55 14,69	1 986,03 161,58
		<i>Total</i>	lei			6 101,70
		Total Козырек Inclusiv salariu				6 101,70 1 087,86
		10.3. Наружные лестницы Sc1, Sc2, пандус и лестница металлическая				
152	TsA02C	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren tare	m3	4,000	88,56 88,56	354,23 354,23



1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта вручную в стесненных условиях, шириной до 1 м или более 1 м, без подпорок, с вертикальными откосами, в фундаментах, траншеях, подвалах, ступенях, в несвязанных или малосвязанных грунтах, глубиной < 0,75 м, твердый грунт)				
153	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную с уплотнением)	m3	4,000	13,01 13,01	52,04 52,04
154	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris (Уплотнение грунта с щебнем)	100 m2	0,110	1 529,62 285,82	168,26 31,44
155	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Бетонная подготовка из бетона B12,5)	m3	0,860	1 119,11 188,87	962,43 162,42
156	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно)	kg	17,000	15,92 1,26	270,61 21,40
157	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (Опалубка)	m2	35,840	76,72 50,36	2 749,77 1 805,05
158	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Устройство ступеней из бетона B15)	m3	4,600	1 178,92 222,44	5 423,02 1 023,23
159	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 (Плитка "Portelanat" шероховатая на клею на Sc-1, Sc-2)	m2	11,420	273,94 121,71	3 128,42 1 389,96

1	2	3	4	5	6	7
160	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. (Покрытие пандуса бет. плиткой толщ. 60mm на цементно-песчаном основании)	m2	3,650	128,58 25,01	469,30 91,30
161	CL10C	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate prin sudura (Монтаж лестницы MC21 для выхода с чердака на кровлю из сортовой стали)	t	0,122	22 339,79 3 567,45	2 725,45 435,23
162	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,122	46,17 46,17	5,63 5,63
163	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,122	192,35 69,25	23,47 8,45
164	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и конструкции из профилей,	t	0,122	349,53 160,33	42,64 19,56

1	2	3	4	5	6	7
		толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ПФ-115)				
		<i>Total</i>	lei			16 375,27
		Total Наружные лестницы Sc1, Sc2, пандус и лестница металлическая Inclusiv salariu				16 375,27 5 399,95
		10.4. Ограждение I-1...I-12				
165	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondeste sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta - (Ограждения из нержавеющей стали)	m	66,000	841,60 37,77	55 545,47 2 493,02
166	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закл/ дет МИ1-18 из сортовой стали)	kg	202,300	33,28 8,81	6 732,36 1 783,01
167	IzD01A	Curatirea de vopsea veche cu rascheta si peria de sirma a confectiilor metalice executate din profile cu grosimi peste 12 mm (grinzi cu inima plina, cai de rulare) (Снятие старой краски скребком и металлической щеткой, с металлоизделий из профиля толщиной свыше 12 мм)	t	0,202	46,17 46,17	9,33 9,33
168	IzD03A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в один слой свинцовым суриком металлических изделий и конструкции из профилей, толщиной от 8 до 12 мм, вручную - ГФ021)	t	0,202	192,35 69,25	38,85 13,99
169	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской металлических изделий и	t	0,202	349,53 160,33	70,60 32,39

1	2	3	4	5	6	7
		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня толщ.100мм, вручную)				
175	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (Отмостка толщ.70мм из бетона B12,5)	m3	5,320	1 119,11 188,87	5 953,65 1 004,76
		<i>Total</i>	lei			8 826,65
		Total Отмостка шир.1,0 м Inclusiv salariu				8 826,65 1 371,58
		<i>Total</i>	lei			170 068,46
		Total Прочие Inclusiv salariu				170 068,46 32 953,25

		Total	lei	1 805 504,60
		Fondul social	22,5 %	145 705,55
		Total		1 951 210,15
		Transportarea materialelor	5 %	56 454,26
		Total		2 007 664,41
		Cheltuieli de regie	8 %	160 613,15
		Total		2 168 277,56
		Beneficiu	4 %	86 731,10
		Total		2 255 008,67
		TVA	20 %	451 001,73
		Total deviz: Inclusiv salariu		2 706 010,40 647 580,22

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)