

Reparatia capitala a salii de sport

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 08-06-11

Valoarea de deviz 302 986,19 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia tavanului - sala de sport				
1	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	153,000	44,88 28,50	6 866,66 4 360,50
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu Betonocontact	m2	207,000	4,54 1,14	939,78 235,98
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	207,000	82,20 58,14	17 015,61 12 034,98
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	207,000	25,17 20,90	5 209,90 4 326,30
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	207,000	4,54 1,14	939,78 235,98
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila tip #Matlatex # sau analog cu rezistenta sporita la spalare , aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	207,000	36,62 20,90	7 579,93 4 326,30

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatia tavanului - sala de sport Inclusiv salariu				38 551,66 25 520,04
		2. Reparatia peretilor interiori - sala de sport				
7	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	155,000	11,33 10,26	1 756,15 1 590,30
8	RpCJ35A	Desfaceri de vopsele interioare la pereti a salii de sport si incaperi auxiliare	m2	161,000	11,33 10,26	1 824,13 1 651,86
9	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp	m	35,000	19,00 19,00	665,00 665,00
11	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	7,600	1 278,23 30,78	9 714,54 233,92
12	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,900	1 492,39 167,20	2 835,55 317,68
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betonocontact	m2	316,000	4,54 1,14	1 434,64 360,24
14	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	155,000	74,27 45,60	11 511,70 7 068,00

1	2	3	4	5	6	7
15	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	316,000	70,39 46,36	22 241,98 14 649,76
16	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	316,000	119,11 7,60	37 637,40 2 401,60
17	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	316,000	25,17 20,90	7 953,27 6 604,40
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu armosa-grund	m2	316,000	4,54 1,14	1 434,64 360,24
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	316,000	36,62 20,90	11 571,29 6 604,40
20	RpCR25A	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura	m2	30,000	46,16 31,54	1 384,80 946,20
21	CK30B	Masca pentru radiatoare gata confectionata din baghete din lemn sau din tabla din aluminiu eloxat, inclusiv diblurile	m2	8,100	385,58 79,80	3 123,18 646,38
22	RpED17A	Demontarea cablurilor pentru energie electrica, cu sectiunea 16-35 mmp, montat liber in santuri	m	35,000	6,68 6,08	233,80 212,80
23	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,000	47,81 10,26	191,24 41,04
24	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare	buc	2,000	52,55	105,09

1	2	3	4	5	6	7
		constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic			11,78	23,56
		Total Reparatia peretilor interiori - sala de sport Inclusiv salariu				115 618,40 44 377,38
		3. Vestiar nr.1				
25	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	20,000	11,33 10,26	226,60 205,20
26	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	20,000	74,27 45,60	1 485,38 912,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	46,200	4,54 1,14	209,75 52,67
28	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	31,000	70,39 46,36	2 181,97 1 437,16
29	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	15,200	82,20 58,14	1 249,46 883,73
30	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	46,200	25,17 20,90	1 162,77 965,58
31	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu armosa-grund	m2	46,200	4,54 1,14	209,75 52,67
32	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in	m2	46,200	36,62	1 691,75

1	2	3	4	5	6	7
		emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			20,90	965,58
33	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,200	56,54 26,60	859,47 404,32
34	RpCK12A1	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez, pentru suprafete mai mici de 16 mp la un punct de lucru	m2	15,200	94,30 59,66	1 433,31 906,83
		Total Vestiar nr.1 Inclusiv salariu				10 710,21 6 785,74
		4. Vestiar nr.2+ camera mica				
35	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	25,000	11,33 10,26	283,25 256,50
36	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	70,500	4,54 1,14	320,07 80,37
37	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	25,000	74,27 45,60	1 856,72 1 140,00
38	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,000	70,39 46,36	3 589,69 2 364,36
39	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	19,500	82,20 58,14	1 602,90 1 133,73
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime	m2	70,500	25,17	1 774,41

1	2	3	4	5	6	7
		1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor			20,90	1 473,45
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu armosa-grund	m2	70,500	4,54 1,14	320,07 80,37
42	CN06A	Vopsitorii cu vopsea lavabila tip #Matllatex# sau analog cu rezistenta sporita la spalare, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,500	36,62 20,90	2 581,57 1 473,45
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	19,500	56,55 26,60	1 102,73 518,70
44	RpCK12A	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez	m2	19,500	84,79 50,16	1 653,36 978,12
		Total Vestiar nr.2+ camera mica Inklusiv salariu				15 084,77 9 499,05
		5. Coridorul				
45	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,000	15,96 15,96	159,60 159,60
46	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,000	1 278,23 30,78	12 782,30 307,80
47	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti - selectiv	m2	45,000	11,33 10,26	509,85 461,70
48	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti a coridorului	m2	30,000	11,33 10,26	339,90 307,80
49	CF02A	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe	m2	45,000	74,27 45,60	3 342,10 2 052,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton				
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	118,500	4,54 1,14	537,99 135,09
51	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	87,500	70,39 46,36	6 158,76 4 056,50
52	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	31,000	82,20 58,14	2 548,24 1 802,34
53	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	118,500	25,17 20,90	2 982,50 2 476,65
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu armosa-grund	m2	118,500	4,54 1,14	537,99 135,09
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	118,500	36,62 20,90	4 339,23 2 476,65
56	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	31,000	56,55 26,60	1 753,05 824,60
57	RpCK12A	Repararea pardoselilor din materiale plastice si mocheta, pe strat-suport existent, curatarea si repararea stratului-suport, montate in camere de peste 16 mp, cu covor din PVC pe suport textil, lipit cu prenadez	m2	31,000	84,79 50,16	2 628,64 1 554,96
		Total Coridorul Inclusiv salariu				38 620,15 16 750,78
		6. Evacuarea deseurilor de				

1	2	3	4	5	6	7
		constructie				
58	TrB01A2-1	Transportul materialelor din grupa 4 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m	t	100,000	35,34 35,34	3 534,00 3 534,00
59	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta de 5 km	t	10,000	6,89 0,00	68,90 0,00
60	TrI1AA02 A3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 3	t	10,000	20,90 20,90	209,00 209,00
		Total Evacuarea deseurilor de constructie Inclusiv salariu				3 811,90 3 743,00

		Total	lei	222 397,09
		CNAM	22,50 %	24 002,10
		Cheltuieli de transport	1,00 %	1 114,28
		Cheltuieli de regie	1,00 %	2 475,13
		Beneficiu de deviz	1,00 %	2 499,88
		Total	100,00 +	252 488,48
		TVA	20,00 %	50 497,71
		Total deviz: Inclusiv salariu		302 986,19 106 675,99

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)