

**Alimentarea cu gaze naturale a
centralei termice existente si
reconstructia sistemii de incalzirei
gimnaziului "Sergiu Coipan" s/
Selemet r-nul Cimisia №192-2019**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1

Alimentarea cu gaze exterioare (marca AGE)

Valoarea de deviz **34184,20** lei

Intocmit in pretouri curente

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Газопровод среднего давления 1-ой категории 1.1.1. Земляные работы для трубопроводов				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта экскаватором)	100 m3	0,420	688,248 0,000	289,064 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu . (Доработка вручную, уширения и прямки)	m3	1,310	118,797 118,797	155,624 155,624
3	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (Обратная засыпка мех.)	100 m3	0,350	238,051 0,000	83,318 0,000
4	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение мех.)	100 m3	0,350	793,726 508,560	277,804 177,996
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обратная засыпка вручную)	m3	8,710	17,874 17,874	155,682 155,682
6	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv	100 m3	0,001	218,000 218,000	0,218 0,218

1	2	3	4	5	6	7
		impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II (Разравнивание лишнего грунта, $\kappa=0,85$)			0,000	0,000
Total Земляные работы для трубопроводов					961,710	
Inclusiv salariu					489,302	
		1.1.2. Арматура и трубопроводы				
7	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 50 mm (Кран шаровой ст. фланц. Pn 10-16, диам. 32 мм КШФ-32)	buc	1,000	852,593 33,443	852,593 33,443
8	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm (Труба полиэтиленовая ПЭ 80 SDR 11 ф 40х3.7 в том числе на укладку змейкой)	m	52,000	48,199 5,189	2 506,332 269,850
9	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф32х3.0мм, ГОСТ 10704-91*)	m	5,000	79,483 29,983	397,414 149,916
10	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,057	13,193 9,105	0,752 0,519
11	IzA08B	Vopsitorii pe conducte, executate manual cu vopsea de ulei, avind diametrul exterior peste 34 mm (Окраска труб)	m2	0,600	41,660 32,290	24,996 19,374
Total Арматура и трубопроводы					3 782,087	
Inclusiv salariu					473,102	
		1.1.3. . УПГ 7 Размещение ШГРП (1 шт) Обвязка				
12	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor , cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	1,000	51,404 46,128	51,404 46,128
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01 (Фундамент Ф2 под опоры для ШГРП из бетона	m3	0,070	1 111,157 253,700	77,781 17,759

1	2	3	4	5	6	7
		B12,5)				
14	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (Опалубка)	m2	0,250	177,436 97,792	44,359 24,448
15	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10-16, avind Dn 32 mm	buc	1,000	496,354 33,443	496,354 33,443
16	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc	2,000	149,857 28,830	299,713 57,660
17	TfA01C1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная электросварная ф108х3мм, ГОСТ 10704-91*)	m	2,400	150,709 29,983	361,702 71,960
18	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie (Труба стальная водогазопроводная ф38мм, ГОСТ 3262-75*)	m	1,000	84,977 29,984	84,977 29,984
19	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	0,520	21,681 15,523	11,274 8,072
20	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,520	42,825 27,056	22,269 14,069
21	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 50х50 х3 0,8м-1шт,	kg	1,890	27,191 13,271	51,391 25,082
22	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,002	57,500 57,500	0,115 0,115
23	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,002	323,000 230,500	0,646 0,461
24	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8	t	0,002	441,000	0,882 0,461

1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina			230,500	
Total . УПГ 7						1 502,867
Размещение ШГРП (1 шт) Обвязка						
Inclusiv salariu						329,642
		1.1.4. Ограждение и покрытие площадки 1шт				
25	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stlpilor metalici (Ограждение из сетки Н= 1,5м по опорам из трубы: труба Ф57х3 L=2,1м - 5шт, соедин.элементы - 7,23г, бетон В7,5- 0,35м3 под стойки ф1)	m	6,400	239,095 52,471	1 530,206 335,812
26	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Калитка из сетки)	m2	2,100	289,792 55,354	608,564 116,243
27	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Окраска стоек, калитки и ограждения)	m2	9,600	71,260 57,660	684,096 553,536
28	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,072	68,875 68,875	4,959 4,959
29	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,072	327,264 234,653	23,563 16,895
30	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,072	435,028 220,236	31,322 15,857
31	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (толщ.100 мм)	m3	0,470	346,868 66,247	163,028 31,136
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si	m3	0,750	381,829 66,271	286,372 49,703

1	2	3	4	5	6	7
		anticapilara, cu asternere manuala cu balast (щебеночное покрытие толщ. 160 мм)				
Total Ограждение и покрытие площадки						3 332,110
1шт						
Inclusiv salariu						1 124,141
		1.1.5. Молнезащита и заземление шкафа				
33	TsC39A1	Saparea mecanica a gropilor, cu instalatie de forat pe teren de lucru , pentru gropi de stilpi si ancore de electrificare in teren catg. II - III, adincime 2,5 m	buc	1,000	173,009 115,320	173,009 115,320
34	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	2,800	94,562 94,562	264,775 264,775
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,800	17,875 17,875	50,049 50,049
36	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	2,800	45,259 43,245	126,725 121,086
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	0,090	389,100 57,022	35,019 5,132
38	CA03C	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	0,370	1 102,916 236,405	408,079 87,470
39	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	0,190	168,905 98,026	32,092 18,625
40	33-02-013-19	Montarea paratrasnetelor din otel autoportante cu prezon Молниеприемник	t	0,183	13 190,721 2 043,623	2 413,902 373,983
41	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,183	69,317 69,317	12,685 12,685

1	2	3	4	5	6	7
42	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme) -огрунтовка ГФ-021	t	0,183	326,781 234,421	59,801 42,899
43	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina (Окраска в два слоя масляной краской ПФ-115, вручную)	t	0,183	435,333 220,240	79,666 40,304
Total Молнезащита и заземление шкафа					3 655,802	
Inclusiv salariu					1 132,328	
		1.1.6. УПГ-16-2 Ввод п/э газопровода (Д=40) - 1шт				
44	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=108мм	m	1,000	330,057 24,217	330,057 24,217
45	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5	m3	0,010	1 047,100 224,900	10,471 2,249
46	08-03-545-1	Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10	buc	1,000	272,924 190,855	272,924 190,855
47	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm	m	1,500	48,187 5,190	72,280 7,785
48	TfA01A2	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau supateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (Труба стальная Ду 32мм Гост 10704-91)	m	0,500	77,706 29,984	38,853 14,992
49	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,080	119,337 35,312	9,547 2,825
50	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) (муфты) din	buc	1,000	200,122 46,128	200,122 46,128

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevide avind diametrul de 40mm				
51	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Переход полиэтилен-сталь Дн 40	buc	1,000	259,722 46,128	259,722 46,128
52	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata (уголок 40x40 0,8м-1шт, патрубок Д20мм-1т, кожух 350x450x3-1 шт)=24,71кг	kg	24,710	27,181 13,261	671,645 327,682
53	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,025	69,200 69,200	1,730 1,730
54	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme	t	0,025	328,400 235,280	8,210 5,882
55	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,025	436,400 221,400	10,910 5,535

**Total УПГ-16-2 Ввод
п/з газопровода (Д=40) -
1шт**


1 886,471

Inclusiv salariu

676,008

		1.1.7. УПГ-21-2 Бесколодезная установка пол. шарового крана ф40-1шт 1.1.7.1. поз.1 Колодец				
56	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B 7,5 (Бетонное основание)	m3	0,005	987,000 219,000	4,935 1,095
57	CD54A	Camine din caramida	m3	0,500	2 267,146 755,346	1 133,573 377,673
58	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	0,500	148,200 0,000	74,100 0,000
59	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare,	buc	1,000	1 224,862 40,362	1 224,862 40,362

1	2	3	4	5	6	7
		necarosabil tip I (люк)				
60	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire (щебеночное основание под отмокту)	m3	0,780	331,259 80,724	258,382 62,965
61	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (отмокта)	m2	6,500	99,055 5,189	643,855 33,731
Total poz.1 Колодец						3 339,707
Inclusiv salariu						515,826
		1.1.7.2. n2 УПГ-6 (ППС-К)				
62	GD09A1	Rasufatoare cu capac, montate in lungul conductelor avind Dn 1"-2" la montare (Ковер)	buc	1,000	381,386 66,886	381,386 66,886
63		Плата, текстолит А-8, 100x250мм	buc	1,000	12,500 0,000	12,500 0,000
64	GD58A	Montarea tubului de protectie, din polietilena, la traversari de drumuri, tubul avind diametrul de 200 mm (Труба п/э D=50 мм)	m	1,000	192,318 97,791	192,318 97,791
65	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5 (Подушка - основание под ковер - из бетона кл. B12,5)	m3	0,040	1 120,325 222,000	44,813 8,880
66	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	0,300	91,810 69,193	27,543 20,758
67	CC01A	Armături din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv (Каркас, круг Д6 АII)	kg	2,100	15,321 2,471	32,175 5,189
68	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....B12,5	m3	0,001	173,000 173,000	0,173 0,173
69	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	0,020	340,550	6,811



1	2	3	4	5	6	7
					51,900	1,038
70	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala (Отмостка - асф.бет. смесь, k=0.5)	m2	0,400	46,345 2,595	18,538 1,038
Total п2 УПГ-6 (ППС-К)						716,257
Inclusiv salariu						201,753
		1.1.7.3. поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый д=40мм				
71	GD53A1	Imbinarea prin sudura cap la cap a fittingurilor din polietilena, cu diametrul de 50 mm, pentru adaptoare pe flansa, capace bombate, fittinguri de tranzitie si capete de bransament (si pentru ramura perpendiculara a teului). Pentru imbinarea coturilor, teurilor si robinetilor - Кран шаровый полиэтиленовый д=40	buc	1,000	475,771 76,111	475,771 76,111
Total поз.3 Кран шаровый полиэтиленовый д=40мм						475,771
Inclusiv salariu						76,111
		1.1.7.4. поз.4 Электросварная муфта д=40мм				
72	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 75, 90 mm (Электросварная муфта д=40мм)	buc	2,000	238,767 57,660	477,534 115,320
Total поз.4 Электросварная муфта д=40мм						477,534
Inclusiv salariu						115,320
		1.1.7.5. поз.5 Опора в сборе				
73	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Опора ф57 мм L=400мм, 2шт)	kg	3,200	25,402 11,532	81,286 36,902
Total поз.5 Опора в сборе						81,286
Inclusiv salariu						36,902
		1.1.7.6. п6 Футляра				



1	2	3	4	5	6	7
74	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108mm Футляр из металлической трубы ду=65мм	m	0,300	298,580 24,217	89,574 7,265
Total п6 Футляр						89,574
Inclusiv salariu						7,265
Total УПГ-21-2 Бесколодезная установка пол. шарового крана ф40-1шт						5 180,129
Inclusiv salariu						953,177
Total Газопровод среднего давления 1-ой категории						20 301,176
Inclusiv salariu						5 177,700
Прямые затраты			lei		20 301,176	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		1 164,983	
Total			100,00 +		21 466,159	
Transportarea materialelor			10,00 %		1 272,897	
Total			100,00 +		22 739,056	
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			2,00 %		254,579	
Total			100,00 +		22 993,635	
Cheltuieli de regie			14,50 %		3 334,078	
Total			100,00 +		26 327,713	
Beneficiu de deviz			6,00 %		1 579,664	
Total Lucrari de constructie						27 907,377
Inclusiv salariu						5 177,700
2. Lucrari de montare						
75	GE01E	Regulator de presiune (de uz casnic),montat individual, pentru debitul nominal de: -100 mc/h Шкафной газорегуляторный пункт с 2-мя регуляторами давления газа 2 FRG/2MB DN25	buc	1,000	403,321 167,791	403,321 167,791
76	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm -заземлитель вертикальный	10 buc	0,300	1 717,520 478,000	515,256 143,400
77	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm- заземлитель горизонтальный в земле	100 m	0,090	2 487,400 1 095,544	223,866 98,599

1	2	3	4	5	6	7
78	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm ² - заземлитель горизонтальный из полосовой стали в земле	100 m	0,050	2 507,200 957,160	125,360 47,858
Прямые затраты			lei		1 267,803	
Asigurari sociale si medicale			22,50 %		102,971	
Total			100,00 +		1 370,774	
Cheltuieli de transport			10,00 %		49,126	
Total			100,00 +		1 419,900	
Cheltuieli de semifabricat si depozitie			2,00 %		9,825	
Total			100,00 +		1 429,725	
Cheltuieli de regie			76,00 %		347,812	
Total			100,00 +		1 777,537	
Beneficiu de deviz			6,00 %		106,653	
Total Lucrari de montare					1 884,190	
Inclusiv salariu					457,648	
79	Цена поставщика	3. Valoarea utilajului Шкафной газорегуляторный пункт с 2-мя регуляторами давления газа 2 FRG/2MB DN25	buc	1,000	4500,000 0,000	4500,000 0,000
Прямые затраты			lei		4500,000	
Cheltuieli de depozitare			1,20 %		54,000	
Total Valoarea utilajului					4554,00	
Inclusiv salariu					0,000	

Total deviz:
Inclusiv salariu

34184,20
5 636

Intocmit

(functioia, semnrtura)

Verificat

(functioia, semnrtura)

