

**Lucrari de intretinere periodica
si reparatii la drumul local L676
, drum de acces spre satul
Burlaceni.**

Formular Nr.1A

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz-oferta № 78/05/2023
intretinere periodica si reparatii
(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Preț pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu)	Total, lei (col.5 x col.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Compartimente.				
		1.1. Lucrari de demontare a sistemului rutier existent.				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta	m3	174,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,882		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,159		
	2952260003544	Scarificator mecanic remorcat	h-ut	2,401		
	2952500005607	Tractor pe senile 80 cp	h-ut	2,401		
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,740		
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,915		
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	202,000		
	3410540000006 2	Autobasculanta-10t	h-ut	6,201		
4	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	1,740		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,661		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,009		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,731		
Total Lucrari de demontare a sistemului rutier existent.						
		1.2. Lucrari de terasament.				
5	TsC04B1	Sapatura mecanica cu excavator	100 m3	0,040		

1	2	3	4	5	6	7
		pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.				
	2952260003502	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc	h-ut	0,046		
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km	t	78,600		
	3410540000006 2	Autobasculanta-10t	h-ut	2,413		
7	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III (terasamentul se exclude)	100 m3	0,040		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,015		
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,000		
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,017		
8	TsD08A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) ce vor face cel putin 7 treceri	100 m3	1,420		
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,288		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	5,311		
Total Lucrari de terasament.						
		1.3. Amenajarea sistemului rutier.				
9	DI110	Amenajarea stratului de egalizare din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din materiale demolat) Hmed=10cm Nota (in calcul nu se include pretul materialului demontat BALASTUL)	m3	87,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,050		
	1421102200467	Balast	m3	106,140		
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	6,090		
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,879		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,375		

1	2	3	4	5	6	7
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,844		
10	DI110	Amenajarea stratului de material drenant din amestec de agregate cu D mare 40-70 mm Hmed=10cm (incalcul se includ 53,0 m3 piatra sparta , restul se mestica cu balast demontat)	m3	87,000		
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,050		
	1421102200467 1	Piatra sparta 40-70mm	m3	53,070		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,090		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	1,879		
	2952240004118	Compactor 18 t	h-ut	2,375		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,844		
11	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă fr 8-63mm, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (strat de ranforsare din piatra split fracția mare , fr 31,5-63mm) Hmed=16cm	m3	139,200		
	7129020012800	Pavator	h-om	83,520		
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	28,258		
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	169,685		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	20,880		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,846		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	35,914		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,088		
12	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra spartă , pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără înnoșare (piatra split din fracția mare , fr.8- 31,5mm) Hmed=12cm	m3	104,400		
	7129020012800	Pavator	h-om	62,640		
	1411122201646	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	21,193		
	1411122201672	Piatra spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	127,264		
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	15,660		
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	4,385		
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	26,935		
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,566		
13	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea	t	0,522		

1	2	3	4	5	6	7
		aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.6l/m2				
	2320322600040 1	Bitum	t	0,538		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,157		
14	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4)	m2	870,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	52,200		
	1111000100013 1022	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari BAD 22.4	t	122,670		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,610		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	13,920		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	6,873		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	6,873		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	6,873		
15	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.3l/m2	t	0,261		
	2320322600040 1	Bitum	t	0,269		
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,078		
16	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (Beton asfaltic cu criblura BA 16)	m2	870,000		
	7129040010110	Asfaltator	h-om	43,500		
	1111000100013 1116	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte BA16	t	81,780		
	1421102200000	Nisip bitumat	t	2,610		
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,570		
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	4,611		
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopulsat 10,1-16 tf	h-ut	4,611		
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	4,611		
Total Amenajarea sistemului rutier.						
		1.4. Transportarea cu tralul , masini si utilaje.				
17	pret de piata	Transportarea cu tralul a compactatorului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-	1 km	45,000		

1	2	3	4	5	6	7
	piata	compacteurului auto cu rulouri pina la 25t.Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)				
	12504	transportarea cu tralul a compacteurului auto cu rulouri pina la 25 t	h-ut	6,300		
18	pret de piata	Transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term 92 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral, a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	45,000		
	12505	transportarea cu tralul a Repartizator finisor de mixturi asfaltice cu motor term.92 cp	h-ut	6,300		
19	pret de piata	Transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175 cp..Nota- in calcul se va folosi norma adoptata p/u tral,a bazei normative DI70 = 0.14 ut-h(reese din suma a T150=0.07 ut-h si RUM8 =0.07 ut-h)	1 km	45,000		
	12506	transportarea cu tralul a autogreiderului pina la 175 cp	h-ut	6,300		

Total Transportarea cu tralul , masini si utilaje.

Total Compartimente.

Total
CASM (Π3) * 24 %
Cheltueli de regie (Π3+CASM+Transp) * 14,5 %
Beneficiul (Π3+CASM+Transp+Cheltu) * 6 %
TVA (Π3+CASM+Transp+Cheltu+Benefi) * 20 %

Total deviz:

Inclusiv salariu

APROBAT:

Investitor Dumitru Cretu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Ofertant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.Ș.