

Obiectivul: Reparatia grupurilor tehnico sanitare, retelelor de alimentare cu apa, canalizare si ventilare precum si proiectarea statiei de epurare/vidanjare in incinta IP Gimnaziul Ursoaia din s.Ursoaia, r-nul

Deviz local Nr. 1

Intocmit in preturi curente 2026-05-07

Valoarea de deviz 955 574,89 (Lei)

Obiectul: N.2-1-1-1-1,1,2-1-4.Deviz oferta						
Devizul: Reparatie grupurilor tehnico-sanitare						
Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.Zona interventiei nr.1	1.1.Lucrari de demolare				
1.1.1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	103,0000	1 430,0909	147 299,36
					1 376,2106	141 749,69
1.1.2	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi,glasvanduri)	m2	18,3000	39,7320	727,10
					39,7320	727,10
1.1.3	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	11,5000	74,9880	862,36
					73,7880	848,56
1.1.4	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment(Demontare sapa din mortar)	m2	11,5000	29,5300	339,60
					28,3800	326,37
1.1.5	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	13,0000	5,6760	73,79
					5,6760	73,79
1.1.6	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,0000	15,1360	15,14
					15,1360	15,14
1.1.7	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	2,0000	9,4600	18,92
					9,4600	18,92
1.1.8	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	4,0000	20,8120	83,25
					20,8120	83,25
1.1.9	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	3,0000	104,0600	312,18
					104,0600	312,18
1.1.10	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	2,0000	89,8700	179,74
					89,8700	179,74
1.1.11	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	2,0000	80,4100	160,82
					80,4100	160,82
1.1.12	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	18,5000	257,3120	4 760,27
					257,3120	4 760,27
1.1.13	Tr11AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	18,5000	42,5700	787,55
					42,5700	787,55
1.1.14	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	18,5000	45,5000	841,75
					0,0000	0,00
	1.Zona interventiei nr.1	TOTAL 1.1.Lucrari de demolare				156 461,82
		Inclusiv salariul				150 043,37
	1.2.	Pardoseli				
1.1.15	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la fundatie pentru pereti despartitori	m2	2,2000	248,5920	546,90
					160,8200	353,80
1.1.16	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton usor cu granule de polistiren la treapta latrine Material marunt(dulapi de rasinoase)=1,01	m3	1,2000	1 441,7620	1 730,11
					425,7000	510,84
1.1.17	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiac pentru gidaj	m	12,0000	36,7580	441,10
					24,5960	295,15
1.1.18	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	14,2000	88,8960	1 262,32

		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.			66,2200	940,32
1.1.19	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm,K=6 sau se scade.	m2	14,2000	82,9730	1 178,22
					62,4360	886,59
1.1.20	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidroizolatie prin ungere,2straturi:suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog, norma consum 1.5kg/m2)	m2	14,2000	163,7230	2 324,87
					83,2480	1 182,12
1.1.21	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	14,2000	579,5015	8 228,92
					274,3400	3 895,63
1.2.	TOTAL Pardoseli					15 712,44
	Inclusiv salariul					8 064,46
1.3.	Pereti					
1.1.22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,0000	7,5880	386,99
					2,8380	144,74
1.1.23	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	32,0000	36,7580	1 176,26
					24,5960	787,07
1.1.24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-nisip executate manual pe suprafete drepte,inclusiv montarea armaturii de otel si a plasei zincate, aplicate la pereti	m2	51,0000	283,4010	14 453,45
					217,5800	11 096,58
1.1.25	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti, se adauga +3 cm grosime,K=6	m2	51,0000	71,1960	3 631,00
					49,1920	2 508,79
1.1.26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	51,0000	7,5880	386,99
					2,8380	144,74
1.1.27	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm-Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul Materiale marunte (cirpe,disc)=1,01	m2	51,0000	281,6108	14 362,15
					274,3400	13 991,34
1.1.28	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie,de aluminiu	m	16,0000	36,7580	588,13
					24,5960	393,54
1.3.	TOTAL Pereti					34 984,96
	Inclusiv salariul					29 066,80
1.4.	Timplarie					
1.1.29	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	3,3600	132,3200	444,60
					89,8700	301,96
1.1.30	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime peste 35 m din panouri fixe si foi de usa.	m2	13,0000	162,8310	2 116,80
					143,7920	1 869,30
1.1.31	CK26D	Pervazuri montate la ferestre PVC B=400mm	m	2,8000	69,5100	194,63
					9,4600	26,49
1.4.	TOTAL Timplarie					2 756,03
	Inclusiv salariul					2 197,75
1.5.	Tavane					
1.1.32	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m:tavane fara izolatie(Gr.12,5mm hidro) Material marunt (apa,hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	11,0500	246,7250	2 726,31
					180,6860	1 996,58
1.1.33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,0500	7,5880	83,85
					2,8380	31,36
1.1.34	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,0500	61,0207	674,28
					52,0300	574,93
1.1.35	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	11,0500	7,5880	83,85
					2,8380	31,36
1.1.36	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satroc" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	11,0500	42,1890	466,19
					28,3800	313,60
1.1.37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor .	m2	11,0500	7,5880	83,85
					2,8380	31,36
1.1.38	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umeditate)	m2	11,0500	53,8680	595,24
					52,0300	574,93
1.5.	TOTAL Tavane					4 713,56
	Inclusiv salariul					3 554,12

	2.Zona de interventie nr 2	2.1. Lucrari de demolare				
1.1.39	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	48,0000	26,5420	1 274,02
					25,5420	1 226,02
1.1.40	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi glasvanduri.).	m2	1,7000	39,7320	67,54
					39,7320	67,54
1.1.41	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida,blocuri gips,etc	m3	0,1500	376,3500	56,45
					373,6700	56,05
1.1.42	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	5,6000	74,9880	419,93
					73,7880	413,21
1.1.43	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.(Demontare sapa din mortar)	m2	5,6000	29,5300	165,37
					28,3800	158,93
1.1.44	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	18,0000	5,6760	102,17
					5,6760	102,17
1.1.45	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	2,0000	15,1360	30,27
					15,1360	30,27
1.1.46	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	4,0000	9,4600	37,84
					9,4600	37,84
1.1.47	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	2,0000	20,8120	41,62
					20,8120	41,62
1.1.48	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	89,8700	89,87
					89,8700	89,87
1.1.49	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,0000	80,4100	80,41
					80,4100	80,41
1.1.50	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	11,0000	257,3120	2 830,43
					257,3120	2 830,43
1.1.51	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	11,0000	42,5700	468,27
					42,5700	468,27
	2.Zona de interventie nr 2	TOTAL 2.1. Lucrari de demolare				5 664,20
		Inclusiv salariul				5 602,64
1.1.52	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	11,0000	45,5000	500,50
					0,0000	0,00
	2.2.	Pardoseli				
1.1.53	CK18C aplicativ	Montarea profilelorbmaiak pentru ghidaj	m	8,0000	36,7580	294,06
					24,5960	196,77
1.1.54	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	6,0000	88,8960	533,38
					66,2200	397,32
1.1.55	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3, K=6	m2	6,0000	82,9730	497,84
					62,4360	374,62
1.1.56	IzF31A aplicativ	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidroizolatie prin ungere,2straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog,norma consum 1.5kg/m2	m2	6,0000	163,7230	982,34
					83,2480	499,49
1.1.57	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	6,0000	579,5015	3 477,01
					274,3400	1 646,04
	2.2.	TOTAL Pardoseli				5 784,63
		Inclusiv salariul				3 114,23
	2.3.	Pereti				
1.1.58	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m.	100 m2	0,0400	33 455,4640	1 338,22
					16 098,0820	643,92
1.1.59	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Piese inglobate PMI-8 BUC)	kg	8,8000	35,3340	310,94
					19,8660	174,82
1.1.60	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrug)	m2	1,0000	141,4010	141,40
					113,5200	113,52

1.1.61	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	4,0000	16,3678	65,47
					4,0678	16,27
1.1.62	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,0300	1 521,6304	45,65
					416,2400	12,49
1.1.63	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,0000	7,5880	440,10
					2,8380	164,60
1.1.64	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	28,0000	36,7580	1 029,22
					24,5960	688,69
1.1.65	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	58,0000	283,4010	16 437,26
					217,5800	12 619,64
1.1.66	CF17B	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti ,se adauga +3cm grosime,K=6	m2	58,0000	124,5930	7 226,39
					86,0860	4 992,99
1.1.67	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,0000	7,5880	440,10
					2,8380	164,60
1.1.68	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm-Dimensiunile si modelul gresie se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte (cirpe,disc)=1,01	m2	42,0000	281,6108	11 827,65
					274,3400	11 522,28
1.1.69	CK18C	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie,de aluminiu	m	10,0000	36,7580	367,58
					24,5960	245,96
1.1.70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	16,0000	134,1330	2 146,13
					115,4120	1 846,59
1.1.71	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj.	m2	16,0000	40,0357	640,57
					18,9200	302,72
1.1.72	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,0000	61,0207	976,33
					52,0300	832,48
1.1.73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,0000	7,5880	121,41
					2,8380	45,41
1.1.74	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	16,0000	42,1890	675,02
					28,3800	454,08
1.1.75	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	16,0000	7,5880	121,41
					2,8380	45,41
1.1.76	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	16,0000	53,8680	861,89
					52,0300	832,48
2.3.		TOTAL Pereti				45 212,75
		Inclusiv salariul				35 718,95
2.4.		Timplarie				
1.1.77	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	4,8300	132,3200	639,11
					89,8700	434,07
2.4.		TOTAL Timplarie				639,11
		Inclusiv salariul				434,07
2.5.		Tavan				
1.1.78	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple, tavane fără izolație, plane, cu înălțimea pînă la 4 m:tavane fara izolatie (Gr.12,5 mm hidro) Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,00	m2	5,0000	246,7250	1 233,63
					180,6860	903,43
1.1.79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	5,0000	7,5880	37,94
					2,8380	14,19
1.1.80	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,0000	61,0207	305,10
					52,0300	260,15
1.1.81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor .	m2	5,0000	7,5880	37,94
					2,8380	14,19
1.1.82	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	5,0000	42,1890	210,95
					28,3800	141,90

1.1.83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,0000	7,5880	37,94
					2,8380	14,19
1.1.84	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Vopsea rezistenta la umiditate)	m2	5,0000	53,8680	269,34
					52,0300	260,15
2.5.		TOTAL Tavan				2 132,83
		Inclusiv salariul				1 608,20
	3.Zona interventie nr 3	3.1. Lucrari de demolare				
1.1.85	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane.	m2	78,0000	26,5420	2 070,28
					25,5420	1 992,28
1.1.86	RpCO56A	Demontari: timplarie (usi, glasvanduri).	m2	3,4000	39,7320	135,09
					39,7320	135,09
1.1.87	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida,blocuri gips,etc	m3	0,0800	376,3500	30,11
					373,6700	29,89
1.1.88	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc.	m2	10,0000	74,9880	749,88
					73,7880	737,88
1.1.89	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment(Demontarea sapa din mortar)	m2	10,0000	29,5300	295,30
					28,3800	283,80
1.1.90	RpSA04A	Demontarea tevii din policlorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm.	m	25,0000	5,6760	141,90
					5,6760	141,90
1.1.91	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare.	m2	1,0000	15,1360	15,14
					15,1360	15,14
1.1.92	RpIB11C	Demontarea consolelor sau dispozitivelor de sustinere pentru desfiintare.	buc	2,0000	9,4600	18,92
					9,4600	18,92
1.1.93	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile.	buc	5,0000	20,8120	104,06
					20,8120	104,06
1.1.94	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat.	buc	2,0000	104,0600	208,12
					104,0600	208,12
1.1.95	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile.	buc	1,0000	89,8700	89,87
					89,8700	89,87
1.1.96	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2".	buc	1,0000	80,4100	80,41
					80,4100	80,41
1.1.97	TrB05A1-5	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 50 m.	t	16,4000	257,3120	4 219,92
					257,3120	4 219,92
1.1.98	TrI1AA01F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2.	t	16,4000	42,5700	698,15
					42,5700	698,15
1.1.99	Tsl50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 10 km.	t	16,4000	45,5000	746,20
					0,0000	0,00
	3.Zona interventie nr 3	TOTAL 3.1. Lucrari de demolare				9 603,33
		Inclusiv salariul				8 755,42
	3.2	Pardoseli				
1.1.100	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiiak pentru ghidaj	m	12,0000	36,7580	441,10
					24,5960	295,15
1.1.101	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.	m2	9,6000	88,8960	853,40
					66,2200	635,71
1.1.102	CG01A1 K=6	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga +3cm K=6	m2	9,6000	82,9730	796,54
					62,4360	599,39
1.1.103	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din mortar la pardoseli cu hidroizolatie prin ungere,2 straturi: suprafata neteda (Ermetic acrilic Lastic sau analog,norma consum 1,5kg/m2)	m2	9,6000	163,7230	1 571,74
					83,2480	799,18
1.1.104	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2.Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul	m2	9,6000	579,5015	5 563,21
					274,3400	2 633,66
	3.2	TOTAL Pardoseli				9 225,99
		Inclusiv salariul				4 963,09

	3.3	Pereti				
1.1.105	CD51C	Zidarie din caramida format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m.	100 m2	0,0600	33 455,4640	2 007,33
					16 098,0820	965,88
1.1.106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton.(Piese inglobate PMI-9buc)	kg	9,9000	35,3340	349,81
					19,8660	196,67
1.1.107	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv (buiandrugi)	m2	2,0000	141,4010	282,80
					113,5200	227,04
1.1.108	CC01A	Armatari din otel beton fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv.	kg	8,5000	16,3678	139,13
					4,0678	34,58
1.1.109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa , turnare cu mijloace clasice, beton armat clasaice, beton C16/20, buiandrugi Material marunt(dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,01	m3	0,0700	1 521,6304	106,51
					416,2400	29,14
1.1.110	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,8000	7,5880	385,47
					2,8380	144,17
1.1.111	CK18C aplicativ	Montarea profilelor maiak pentru ghidaj	m	30,0000	36,7580	1 102,74
					24,5960	737,88
1.1.112	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti.	m2	50,8000	283,4010	14 396,77
					217,5800	11 053,06
1.1.113	CF17B K=6	Diverse lucrari diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de mortar aplicat la pereti se adauga +3cm grosime, K=6	m2	36,6000	97,8945	3 582,94
					67,6390	2 475,59
1.1.114	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	50,8000	7,5880	385,47
					2,8380	144,17
1.1.115	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm.-Dimensiunile si modelul gresiei se va coordona cu beneficiarul. Materiale marunte(cirpe,disc)=1,01	m2	40,8000	281,6108	11 489,72
					274,3400	11 193,07
1.1.116	CK18C aplicativ	Montarea profilelor de finisare muchie la gresie, de aluminiu	m	11,0000	36,7580	404,34
					24,5960	270,56
1.1.117	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuală a mortarului.	m2	10,0000	134,1330	1 341,33
					115,4120	1 154,12
1.1.118	CF17C	Diverse lucrari strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata peretilor lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	10,0000	40,0357	400,36
					18,9200	189,20
1.1.119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor.	m2	10,0000	61,0207	610,21
					52,0300	520,30
1.1.120	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	7,5880	75,88
					2,8380	28,38
1.1.121	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Satrok" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor	m2	10,0000	42,1890	421,89
					28,3800	283,80
1.1.122	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	10,0000	7,5880	75,88
					2,8380	28,38
1.1.123	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual .	m2	10,0000	53,8680	538,68
					52,0300	520,30
	3.3	TOTAL Pereti				38 097,25
		Inclusiv salariul				30 196,29
	3.4	Timplarie				
1.1.124	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv .	m2	3,3600	132,3200	444,60
					89,8700	301,96
1.1.125	CK22C	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa.	m2	13,0000	144,8320	1 882,82
					125,8180	1 635,63
1.1.126	CK26D	Pervazuri montate la ferestre din PVC B=400mm	m	2,8000	69,5100	194,63
					9,4600	26,49
	3.4	TOTAL Timplarie				2 522,04
		Inclusiv salariul				1 964,09

1.2.9	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	7,0000	33,8420	236,89
					30,2720	211,90
1.2.10	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm(piesa de curatire/inspectie D110)	buc	2,0000	33,8420	67,68
					30,2720	60,54
1.2.11	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	3,0000	86,1580	258,47
					23,6500	70,95
1.2.12	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	7,0000	21,7000	151,90
					20,8120	145,68
1.2.13	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	1,0000	25,4260	25,43
					23,6500	23,65
1.2.14	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20mm (Teava PP-R PN16 D20x2.8)	m	17,0000	104,9629	1 784,37
					59,5980	1 013,17
1.2.15	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D 20 mm. Materiale marunte =1,05	m	17,0000	56,2491	956,23
					48,2460	820,18
1.2.16	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150,avind diametrul de scurgere 50mm Material marunt (nisip,apa etc)=1,05	buc	1,0000	163,4122	163,41
					78,5180	78,52
1.2.17	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" . Material marunt (cinepa fuior,ulei de in,grunt de miniu etc.)=1,01	buc	7,0000	28,3800	198,66
					28,3800	198,66
1.2.18	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".(robinet bila PP-RPN16D15) Material marunt(cinepa fuior,ulei de in,grunt miniu de plumb etc)=1,00	buc	2,0000	56,8195	113,64
					12,2980	24,60
1.2.19	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal. Material marunt (codez,diblu lemn,ipsos,etc)=1,02	buc	2,0000	1 009,7436	2 019,49
					179,7400	359,48
1.2.20	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat. Material marunt (dibluri lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,dicloretan,etc.)=1,02	buc	3,0000	2 468,3168	7 404,95
					416,2400	1 248,72
1.2.21	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	2,0000	464,0900	928,18
					156,0900	312,18
1.2.22	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2".(robinet pentru personal de serviciu) Material marunt (cinepa fuior,ulei de in ,grunt miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,0000	56,8195	56,82
					12,2980	12,30
1.2.23	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.(carcasa din inox) Material marunt(aracet,holtzsuruburi=1,02	buc	2,0000	91,2500	182,50
					33,1100	66,22
1.2.24	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600 x1300 mm, montata pe perete Materiale marunt(dibluri,ipsos,dibluri metalice,etc)=1,03	buc	1,0000	302,3681	302,37
					66,2200	66,22
1.2.25	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(carcasa din inox) Material marunt (dibluri,ipsos etc)=1,05	buc	3,0000	37,8400	113,52
					37,8400	113,52
1.2.26	SC14A	Set perie vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(carcasa din inox) Material marunt (dibluri,ipsos etc)=1,04	buc	3,0000	100,5444	301,63
					31,2180	93,65
1.2.27	preț	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galeata di plastic(urna)	buc	3,0000	150,0000	450,00
					0,0000	0,00
	1.Lucrari de constructie	TOTAL 1.1.Zona interventie nr 1				17 115,49
		Inclusiv salariul				6 051,48
	1.2.	Zona de interventie nr.2				
1.2.28	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm.	m	1,0000	5,6760	5,68
					5,6760	5,68
1.2.29	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20mm	m	9,0000	5,6760	51,08
					5,6760	51,08
1.2.30	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2".	buc	2,0000	14,1900	28,38
					14,1900	28,38

1.2.31	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc	9,0000	108,7900	979,11
					108,7900	979,11
1.2.32	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	9,0000	93,2570	839,31
					30,2720	272,45
1.2.33	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	6,0000	28,2730	169,64
					26,4880	158,93
1.2.34	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	2,0000	33,8420	67,68
					30,2720	60,54
1.2.35	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(piesa de curatire/inspectie D110)	buc	2,0000	33,8420	67,68
					30,2720	60,54
1.2.36	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	9,0000	86,1580	775,42
					23,6500	212,85
1.2.37	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	9,0000	21,7000	195,30
					20,8120	187,31
1.2.38	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	2,0000	25,4260	50,85
					23,6500	47,30
1.2.39	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 20 mm.(Teava PP-R PN16D20x2.8)	m	20,0000	104,9629	2 099,26
					59,5980	1 191,96
1.2.40	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si sociaal-culturale, avind diametrul de 25 mm.(Teava PP-R PN16D25x3.5)	m	15,0000	104,9629	1 574,44
					59,5980	893,97
1.2.41	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=20 Material marunte=1,05	m	20,0000	56,2491	1 124,98
					48,2460	964,92
1.2.42	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=25 Materiale marunte =1,05	m	15,0000	56,2491	843,74
					48,2460	723,69
1.2.43	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150,avind diametrul de scurgere 50mm Material marunt(nisip,apa etc)=1,05	buc	1,0000	163,4122	163,41
					78,5180	78,52
1.2.44	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" . Material marunt(cinepa fuior,ulei de in,grunt de miniu etc)=1,01	buc	5,0000	28,3800	141,90
					28,3800	141,90
1.2.45	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul 1/2" (robinet bila PP-R PN16D15) Material marunt (cinepa fuior,ulei de in,grunt miniu de plumb etc)=1,00	buc	2,0000	56,8195	113,64
					12,2980	24,60
1.2.46	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametru de 1/2" (robinet bila PP-R PN16 D20) Material arunt(cinepa fuior,ulei de in,grunt miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,0000	56,8195	56,82
					12,2980	12,30
1.2.47	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal Material marunt (codez,diblu lemn,ipsos,etc)=1,02	buc	1,0000	1 009,7436	1 009,74
					179,7400	179,74
1.2.48	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,0000	2 842,2530	2 842,25
					444,6200	444,62
1.2.49	SB24A	SRigola de scurgere de pardoseala din inox cu sifon,b=400mm,avind diametrul de scurgere 50mm Material marunt (nisip,apa etc)=1,05	buc	1,0000	163,4122	163,41
					78,5180	78,52
1.2.50	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	464,0900	464,09
					156,0900	156,09
1.2.51	SD02A	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (cinepa fuior,ulei de in,grunt miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,0000	430,3900	430,39
					108,7900	108,79
1.2.52	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2")robinet pentru personal de serviciu) Material marunt (cinepa fuior,ulei de in, grunt miniu de plumb etc)=1,00	buc	1,0000	56,8195	56,82
					12,2980	12,30
1.2.53	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat	buc	2,0000	91,2500	182,50

		pe perete din caramida sau b.c.a.(carcasa din inox) Material marunt (aracet,holtzsuruburi=1.02			33,1100	66,22
1.2.54	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x800 mm, montata pe perete Material marunt)dibluri,ipsos,dibluri metalice,etc=1,03	buc	1,0000	302,3681	302,37
					66,2200	66,22
1.2.55	SC15A	Dispenser rola hirtie igienica cu cheie montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(carcasa de inox) Material marunt (dibluri,ipsos etc)=1,05	buc	1,0000	37,8400	37,84
					37,8400	37,84
1.2.56	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(carcasa din inox)	buc	1,0000	100,5444	100,54
					31,2180	31,22
1.2.57	preț	Cos de gunoi din otel inoxidabil cu pedala si galiata din plastic	buc	1,0000	150,0000	150,00
					0,0000	0,00
1.2.		TOTAL Zona de interventie nr.2				15 088,30
		Inclusiv salariul				7 277,58
1.3.		Zona de interventie nr.3				
1.2.58	RpSB03B	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de - 110 mm.	m	1,0000	7,5680	7,57
					7,5680	7,57
1.2.59	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 50 mm.	m	2,5000	5,6760	14,19
					5,6760	14,19
1.2.60	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 20mm	m	4,0000	5,6760	22,70
					5,6760	22,70
1.2.61	RpSD01A	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2".	buc	4,0000	14,1900	56,76
					14,1900	56,76
1.2.62	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime.	buc	3,0000	108,7900	326,37
					108,7900	326,37
1.2.63	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm.	m	3,0000	93,2570	279,77
					30,2720	90,82
1.2.64	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	6,0000	28,2730	169,64
					26,4880	158,93
1.2.65	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.	buc	5,0000	33,8420	169,21
					30,2720	151,36
1.2.66	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm.(piesa de curatire/inspectie D110)	buc	2,0000	33,8420	67,68
					30,2720	60,54
1.2.67	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm.	m	7,0000	86,1580	603,11
					23,6500	165,55
1.2.68	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm.	buc	15,0000	21,7000	325,50
					20,8120	312,18
1.2.69	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20mm.(Teava PP-R PN16D20x2.8)	m	26,0000	104,9629	2 729,04
					59,5980	1 549,55
1.2.70	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm.(Teava PP-R PN16D25x3.5)	m	5,0000	104,9629	524,81
					59,5980	297,99
1.2.71	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul D=20mm Material marunt=1,05	m	26,0000	56,2491	1 462,48
					48,2460	1 254,40
1.2.72	RpIF09D	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D25 mm. Materiale marunte=1,05	m	5,0000	56,2491	281,25
					48,2460	241,23
1.2.73	SB24A	Sifon de pardoseala din inox 150x150, simplu , avind diametrul de 50 mm. Material marunt(nisip,apa etc)=1,05	buc	2,0000	163,4122	326,82
					78,5180	157,04
1.2.74	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 1/2" Material marunt (cinepa fuior,ulei de in,grunt de miniu etc)=1,01	buc	13,0000	28,3800	368,94
					28,3800	368,94
1.2.75	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2".(robinet bila PP-R PN16D15) Material marunt (cinepa fuior,ulei de in, grunt miniu de plumb etc)=1,00	buc	2,0000	56,8195	113,64
					12,2980	24,60
1.2.76	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2".(robinet bila PP-RPN16D20) Material marunt,(cinepa fuior,ulei de in,grunt	buc	1,0000	56,8195	56,82

		miniu de plumb etc)=1,00			12,2980	12,30
1.2.77	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal. Material marunt(dibluri lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,dicloretan,etc.)=1,05	buc	2,0000	1 009,7436	2 019,49
					179,7400	359,48
1.2.78	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S. Material marunt (dibluri de lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,dicloretan,etc)=1,05	buc	3,0000	2 842,2530	8 526,76
					444,6200	1 333,86
1.2.79	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2".	buc	2,0000	464,0900	928,18
					156,0900	312,18
1.2.80	SE59A	Distribuitor automat de sapun lichid,montat pe perete de caramida sau b.c.a.(carcasa din inox) Material marunt(aracet,holtzsuruburi=1,02	buc	2,0000	91,2500	182,50
					33,1100	66,22
1.2.81	SC13A1	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 600x1300 mm, montata pe perete Material marunt(dibluri,ipsos,dibluri metalice,etc)=1,03	buc	1,0000	302,3681	302,37
					66,2200	66,22
1.2.82	SC15A	Cuier pentru rufarie sau porthirtie din fonta emailata,portelan sanitar, etc, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(carcasa din inox) Material marunt(dibluri,ipsos etc)=1,05	buc	3,0000	37,8400	113,52
					37,8400	113,52
1.2.83	SC14A aplicativ	Set perie pentru vas WC montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.(carcasa din inox) Material marunt (dibluri,ipsos etc)=1,04	buc	3,0000	100,5444	301,63
					31,2180	93,65
1.2.84	pret.	Protectia elementelor de constructii din lemn impotriva insectelor cu WoodProtect	buc	3,0000	19,9200	59,76
					18,9200	56,76
1.3.		TOTAL Zona de interventie nr.3				20 340,50
		Inclusiv salariul				7 674,90
	2.Lucrari de montare	2.1.Zona interventie nr 1				
1.2.85	SE59A	Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a.(Pret in utilaj) Material marunt (aracet,holtzsuruburi=1,02	buc	2,0000	91,2500	182,50
					33,1100	66,22
	2.Lucrari de montare	TOTAL 2.1.Zona interventie nr 1				182,50
		Inclusiv salariul				66,22
	2.2	Zona de interventie nr.2				
1.2.86	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 100 l ,putere 1.8kw,montata pe console fixate in perete	buc	1,0000	369,4170	369,42
					271,5020	271,50
	2.2	TOTAL Zona de interventie nr.3				369,42
		Inclusiv salariul				271,50
	2.3	Zona de interventie nr.3				
1.2.87	SE59A	Uscator de mini cu senzor de pornire montat pe perete din caramida sau b.c.a.(Pret in utilaj) Material marunt(aracet,holtzsuruburi=1,02	buc	2,0000	91,2500	182,50
					33,1100	66,22
1.2.88	SE44A	Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 50 l montata pe console fixate in perete.(De la demontare)	buc	1,0000	369,4170	369,42
					271,5020	271,50
	2.3	TOTAL Zona de interventie nr.3				551,92
		Inclusiv salariul				337,72
	3.Utilaj	3.1.Zona de interventie nr 1				
1.2.89	pret.	Uscator de mini putere 1500w,timp uscare 12s,IP24	buc	2,0000	91,2500	182,50
					33,1100	66,22
	3.Utilaj	TOTAL 3.1.Zona de interventie nr 1				182,50
		Inclusiv salariul				66,22
	3.2.	Zona de interventie nr.2				
1.2.90	IA16A	Incalzitor de apa electric (Boiler)V=100L 2,0kW	buc	1,0000	544,8858	544,89
					491,9200	491,92
	3.2.	TOTAL Zona de interventie nr.2				544,89
		Inclusiv salariul				491,92
1.2.91	pret.	Uscator de mini putere 1500W,timp uscare 12s,IP24	buc	2,0000	100,7100	201,42
					42,5700	85,14
1.2.92	pret.	Incalzitor de apa electric(Boiler)V=50L 1.5kW	buc	1,0000	369,4170	369,42
					271,5020	271,50

Total manopera (ore)	238,8391
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		54 946,35
Asigurari sociale	24,0000%	5 422,60
Total		60 368,95
Cheltuieli de transport	7,0000%	2 234,22
Total		62 603,17
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	638,35
Total		63 241,52
Cheltuieli de regie	14,5000%	9 170,02
Total		72 411,54
Beneficiu de deviz	6,0000%	4 344,69

Total Deviz fara TVA	76 756,23
-----------------------------	------------------

Obiectul: N.2-1-1-/-/-/-,2-1-4.Deviz oferta

Devizul: Deviz-oferta

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	1.Lucrari de construcție	1.1.Ventilare 1.1.1.Sistema B2				
1.3.1	RCsB29N k=1,26	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm.(adincime de forare 140mm k=1,4*0,9=1,26)	buc	2,0000	120,5628 113,5200	241,13 227,04
1.3.2	RCsB29Sk=4, 5	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm.(adincime de forare 500mm k=5*0,9=4,5)	buc	1,0000	160,5438 151,3600	160,54 151,36
1.3.3	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Materiale marunte (cirpe de sters,silicon)=1,01	m2	2,2900	171,7991 158,8334	393,42 363,73
1.3.4	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.(Fitinguri) Materiale marunte (cirpe de sters,silicon)=1,01	m2	0,9600	171,7991 158,8334	164,93 152,48
1.3.5	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc.(Canal de aer flexibil D127mm din foi aluminiu) Material marunt (suruburi,gernituri,nituri etc.)=1,02	m	0,5000	395,8640 251,6360	197,93 125,82
1.3.6	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie , gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc.(Canal de aer flexibil D152mm din foi aluminiu) Material marunt (suruburi,gernituri,nituri etc.)=1,02	m	0,5000	395,8640 251,6360	197,93 125,82
1.3.7	CL20A aplicativ	Grila nereglabila MB 450/2(de exlus Lant cu zale,ciment)	buc	3,0000	454,5500 47,3000	1 363,65 141,90
1.3.8	VB26A	Anemostat A 125 VR	buc	1,0000	299,3480 277,1780	299,35 277,18
1.3.9	VB26A	Anemostat A 125 VR	buc	1,0000	299,3480 277,1780	299,35 277,18
1.3.10	CL20A aplicativ	Clapeta antiretur CA,D=125MM.(de exlus Lant cu zale,ciment)	buc	1,0000	454,5500 47,3000	454,55 47,30
1.3.11	CL20A	Clapeta de reglare manual debit de aer D=125MM.(de exlus Lant cu zale,ciment)	buc	1,0000	454,5500 47,3000	454,55 47,30
1.3.12	VB27A1	Caciula de protectie, pentru canale circulare D125mm, confectionarea in ateliere centralizate(de scos resursele tabla neagra gr 0.5 si0.8mm si de adaugat resursul:Caciula de aerisire D125mm)	buc	1,0000	211,9580 140,9540	211,96 140,95
1.3.13	IzH18C	Izolarea conductelor cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,5 mm grosime, prevazute cu material termoizolant din vata minerala avind grosimea de 60 mm, la suprafata carcasei peste	m2	2,0100	318,7840	640,76

		0,50 m2, format simplu.(tabla zincata gr.0.8mm si plasa de sirma zincata de sters, de inclus foi zincate gr.0.5mm cu norma 1.2m2/m2)			280,9620	564,73
1.3.14	CL20A	Instalarea trapa de revizie/ curatire pe canale de ventilare (de exclus Lant cu zale,ciment)	buc	2,0000	454,5500	909,10
					47,3000	94,60
1.3.15	VA08E	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice, din profil cornier cu aripi egale.N25	kg	1,0000	54,0180	54,02
					31,2180	31,22
	1.Lucrari de constructie	TOTAL 1.1.Ventilare 1.1.1.Sistema B2				6 043,16
		Inclusiv salariul				2 768,61
	1.1.2.	Sistem B1				
1.3.16	RCsB29S	Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm.(500mm k=5*0,9=4,5)	buc	2,0000	160,5438	321,09
					151,3600	302,72
1.3.17	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm. Materiale marunte(cirpe de sters,silicon)=1,01	m2	5,8800	171,7991	1 010,18
					158,8334	933,94
1.3.18	VA19A	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata sau aluminiu, de 0,5 mm grosime, avind diametrul sectiunii circulare de 200 mm.(Fitinguri) Materiale marunte (cirpe de sters,silicon)=1,01	m2	2,9700	171,7991	510,24
					158,8334	471,74
1.3.19	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc.(Canal de aer flexibil D102mm din foi aluminiu) Material marunt (suruburi,gernituri,nituri etc.)=1,02	m	1,0000	395,8640	395,86
					251,6360	251,64
1.3.20	VA05A1	Montarea pe santier a tuburilor de ventilatie gata confectionate, avind perimetrul sectiunii de 150 - 700 mm, montarea pieselor speciale la canale de ventilatie(coturi, reductii) etc.(Canal de aer flexibil D127mm din foi aluminiu) Material marunt(suruburi,gernituri,nituri etc.)=1,02	m	2,1000	395,8640	831,31
					251,6360	528,44
1.3.21	CL20A aplicativ	Grila nereglabila MB 450/2(de exclus Lant cu zale,ciment)	buc	4,0000	454,5500	1 818,20
					47,3000	189,20
1.3.22	VB26A	Anemostat A 125 VR	buc	6,0000	299,3480	1 796,09
					277,1780	1 663,07
1.3.23	CL20A aplicativ	Clapeta antiretur CA,D=160MM.(de exclus Lant cu zale,ciment)	buc	1,0000	454,5500	454,55
					47,3000	47,30
1.3.24	CL20A aplicativ	Clapete de reglare manual debit de aer D=100mm.(de exclus Lant cu zale,ciment)	buc	5,0000	454,5500	2 272,75
					47,3000	236,50
1.3.25	VB27A1	Caciula de aerisire pentru canale ciculare D160mm,confectionarea in ateliere centralizate(de scos resursele tabla neagra gr 0.5 si 0.8 mm si de adaugat resursul:Caciula de aerisire D160mm)	buc	1,0000	211,9580	211,96
					140,9540	140,95
1.3.26	IzH18C	Izolarea pieselor speciale cu carcase demontabile din tabla zincata de 0,5 mm grosime prevazute cu material termoizolant din vata minerala avind grosimea de 60 la suprafata carcasei peste 0,50 m2, format simplu.(tabla zincata gr.0.8mm si plasa de sirma zincata de sters,de inclus foi zincate gr.0.5mm cu norma 1.2m2/m2)	m2	3,8200	318,7840	1 217,75
					280,9620	1 073,27
1.3.27	CL20A aplicativ	Instalarea trapa de revizie/curatire pe canale de ventilare (de exclus Lant cu zale,ciment)	buc	1,0000	454,5500	454,55
					47,3000	47,30
1.3.28	VA08E	Intarituri pentru rigidizare la peretii canalelor metalice din profil cornier cu aripi egale N25	kg	2,0000	54,0180	108,04
					31,2180	62,44
	1.1.2.	TOTAL Sistem B1				11 402,57
		Inclusiv salariul				5 948,50
	1.2.	Incalzire				
1.3.29	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 900mm model RADIK 33-500 sau analog	buc	3,0000	284,8500	854,55
					61,4900	184,47
1.3.30	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	6,0000	35,1900	211,14
					14,1900	85,14
1.3.31	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire(robinet tur)	buc	3,0000	282,7480	848,24
					17,0280	51,08
1.3.32	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj pentru instalatii de incalzire(robinet retur)	buc	3,0000	282,7480	848,24
					17,0280	51,08
1.3.33	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune,	m	3,6000	104,9629	377,87

		in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20 mm.(Teava PP-R PN25 Tmax-95 gr. D20x3.4)			59,5980	214,55
1.3.34	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccical-culturale, avind diametrul de 20mm.(Teava PP-R PN25 Tmax-95gr. D25x4.2)	m	3,6000	104,9629	377,87
					59,5980	214,55
	1.2.	TOTAL Incalzire				3 517,91
		Inclusiv salariul				800,88
	2.Lucrari de montare	2.1.Sistem B2				
1.3.35	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale,tip canal,avin greutatea de 3,6-8,2kg cu capacitate de 135 m3/h(Ventilator centrifugal VKM 125 Vents L135m3/h in complex cu regulator de debit P=160Pa-pret in utilaj) Materiale marunte si de montaj (suruburi,oxigen,carbide etc.)=1,01	buc	1,0000	1 100,8800	1 100,88
					1 092,6300	1 092,63
1.3.36	VB18A	Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000-2000 mm(Atenuator de zgomot CP 125-600 Vents sau analog-pret in utilaj)	buc	1,0000	115,6100	115,61
					104,0600	104,06
1.3.37	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc. D125 (Racord flexibil D125mm) Material marunt si de montaj (garnituri,cirpe,petrol,etc)=1,00	buc	2,0000	486,2468	972,49
					461,6480	923,30
	2.Lucrari de montare	TOTAL 2.1.Sistem B2				2 188,98
		Inclusiv salariul				2 119,99
	2.2	Sistem B1				
1.3.38	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale,tip canal,avin greutatea de 3,6-8,2 kg cu capacitate de 310m3/h(Ventilator centrifugal VKM 160 Vents L310m3/h in complex cu regulator dedebit P=175Pa-pret in utilaj) Material marunte si de montaj(suruburi,oxigen, carbide etc.)=1,01	buc	1,0000	1 100,8800	1 100,88
					1 092,6300	1 092,63
1.3.39	VB18A	Atenuator de zgomot, rectangular cu perimetrul 1000 - 2000 mm.(Atenuator de zgomot CP 160-600 Vents sau analog-pret in utilaj)	buc	1,0000	115,6100	115,61
					104,0600	104,06
1.3.40	VC24A	Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suportii elastici din cauciuc.D160(Racord flexibil D160mm) Material marunt si de montaj(garnituri,cirpe,petrol,etc)=1,00	buc	2,0000	486,2468	972,49
					461,6480	923,30
	2.2	TOTAL Sistem B1				2 188,98
		Inclusiv salariul				2 119,99
	3.	Utilaj				
1.3.41	pret.	Ventilator centrifugal VKM 125 Vents L135m3/h in complex cu regulator de debit P=160Pa sau analog	buc	1,0000	1 100,8800	1 100,88
					1 092,6300	1 092,63
1.3.42	pret.	Atenuator de zgomot CP 125-600 Vents sau analog	buc	1,0000	115,6100	115,61
					104,0600	104,06
	3.	TOTAL Utilaj				1 216,49
		Inclusiv salariul				1 196,69
	3.2.	Sistem B1				
1.3.43	pret.	Ventilator centrifugal VKM 160 Vents L310m3/h in complex cu regulator de debit P=175Pa sau analog	buc	1,0000	1 100,8800	1 100,88
					1 092,6300	1 092,63
1.3.44	pret.	Atenuator de zgomot CP 160-600 Vents sau analog	buc	1,0000	115,6100	115,61
					104,0600	104,06
	3.2.	TOTAL Sistem B1				1 216,49
		Inclusiv salariul				1 196,69

Total manopera (ore)	170,7330
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		27 774,59
Asigurari sociale	24,0000%	3 876,32
Total		31 650,91
Cheltuieli de transport	7,0000%	802,64
Total		32 453,56
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	229,33
Total		32 682,88
Cheltuieli de regie	14,5000%	4 739,02
Total		37 421,90

1.4.20	preț	Doze	buc	0,0040	4 910,4850	19,64
					4 446,2000	17,78
	1.1.3.	TOTAL Intrerupatoare si prize				26 916,87
		Inclusiv salariul				7 734,12
	1.1.4.	Corpuri de iluminat				
1.4.21	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.(Corp de iluminat LED(montate incastrate)echipat cu senzor de miscare 360gr.4000K 18W IP54 1900Lm) Materiale marunte (banda izolanta,dibluri,etc.)=1,04	buc	4,0000	453,9280	1 815,71
					26,4880	105,95
	1.1.4.	TOTAL Corpuri de iluminat				1 815,71
		Inclusiv salariul				105,95
	1.2.Zona de interventie nr 2	1.2.1PD2				
1.4.22	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.	buc	1,0000	213,5166	213,52
					147,5760	147,58
1.4.23	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda(Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 24 module IP41)	buc	1,0000	262,7320	262,73
					224,2020	224,20
1.4.24	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare (Separator de sarcina 2P,In=40A-BH-32/2P40A)	buc	1,0000	106,1920	106,19
					105,9520	105,95
1.4.25	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare (Separator de sarcina 2P,In=20A-BH-32/2P/20A)	buc	2,0000	106,1920	212,38
					105,9520	211,90
1.4.26	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.(Intrerupator automat 1P-BA47-29/1 P/C6A)	buc	1,0000	213,5166	213,52
					147,5760	147,58
1.4.27	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.(Intrerupator automat 1 P-BA47-29/1 P/B10A)	buc	1,0000	213,5166	213,52
					147,5760	147,58
1.4.28	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.(Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P-ABDT32/2P/C16A/10mA)	buc	1,0000	213,5166	213,52
					147,5760	147,58
1.4.29	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta.)Declansator independent,1P,U=230/415V-PH-47)	buc	1,0000	134,8280	134,83
					106,8980	106,90
	1.2.Zona de interventie nr 2	TOTAL 1.2.1PD2				1 570,20
		Inclusiv salariul				1 239,26
	1.2.2.	Cabluri si canale				
1.4.30	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.(Cablu de forta cu fire din Cupru ,fara halogeni, cu propagare redusa a flacarii,in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi,cu cantitatea redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	1,5600	1 843,6519	2 876,10
					1 173,0400	1 829,94
1.4.31	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC,BBGng-LSLTx 3*1.5mm2	m	38,0000	68,7289	2 611,70
					68,1120	2 588,26
1.4.32	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC,BBGng-LSLTx 3*2.5 mm2	m	87,0000	154,8090	13 468,38
					154,1980	13 415,23
1.4.33	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC,BBGhg-FRLSLTx 3*1.5mm2	m	23,0000	151,9710	3 495,33
					151,3600	3 481,28
1.4.34	preț	Cablu cu conductoare di cupru cu izolatie PVC,BBGhg-LSLTx 3*4MM2	m	8,0000	154,8090	1 238,47
					154,1980	1 233,58
1.4.35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.(Cablu de forta cu fire din Cupru ,fara halogeni,cu propagare redusa a flacarii ,in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozifi ,cu cantitatea redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii)	100 m	0,3200	1 843,6519	589,97
					1 173,0400	375,37
1.4.36	preț	Cablucu conductoare din cupru cu izolatie PVC,BBGhg-FRLSLTx 4*1,5mm2	m	20,0000	151,9710	3 039,42
					151,3600	3 027,20
1.4.37	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC,BBGhg-FRLSLTx 2*1,5 mm2	m	2,0000	151,9710	303,94
					151,3600	302,72
1.4.38	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatie PVC,PB 1*4mm2	m	10,0000	154,8090	1 548,09
					154,1980	1 541,98
1.4.39	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,7300	5 888,4600	10 187,04
					2 251,4800	3 895,06
1.4.40	preț	Tub PVC D16	m	150,0000	34,0674	5 110,12

					15,1360	2 270,40
1.4.41	preț	Teava din material plastic (PE) imbinata prin electrofuziune la conducte de distributie a apei pentru cladiri rezidentiale si nerezidentiale, teava avand diametrul de 25 mm	m	8,0000	34,0674	272,54
					15,1360	121,09
1.4.42	preț	Furtun metalic P3-TP D=18mm	m	15,0000	90,0496	1 350,74
					56,7600	851,40
	1.2.2.	TOTAL Cabluri si canale				46 091,84
		Inclusiv salariul				34 933,51
	1.2.3.	Intrerupatoare cu prize				
1.4.43	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0100	4 428,9700	44,29
					4 086,7200	40,87
1.4.44	preț	Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare aparenta,Grad de protectie IP-54(16A/230V/2P+PE IP54)	buc	0,0400	2 425,9550	97,04
					1 220,3400	48,81
1.4.45	08-03-591-2	- Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0400	3 126,8470	125,07
					3 046,1200	121,84
1.4.46	preț	Intreruptor monofazat cu o clapa cu contact de protectie 10A. Montare aparenta IP-54	100 buc	0,0400	3 126,8470	125,07
					3 046,1200	121,84
1.4.47	10-01-039-06	Piese diverse:Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	189,2000	189,20
					189,2000	189,20
1.4.48	preț	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capac	buc	0,0040	16 869,8565	67,48
					13 717,0000	54,87
1.4.49	preț	Doze	buc	5,0000	5,0000	25,00
					0,0000	0,00
	1.2.3.	TOTAL Intrerupatoare cu prize				673,16
		Inclusiv salariul				577,44
	1.2.4.	Corpuri de iluminat				
1.4.50	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.(Corp de iluminat LED (montare incastrata) echipat cu senzor de miscare 360grade.4000K 18W IP54 1900lm) Materiale marunte(banda izolatie,dibluri,etc.)=1,04	buc	1,0000	453,9280	453,93
					26,4880	26,49
1.4.51	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.(Corp de iluminat LED(montare incastrata)echipat cu kit de emergenta 4000K 12W IP541900lm) Materiale marunte (banda izolatie,dibluri,etc.)=1,04	buc	3,0000	453,9280	1 361,78
					26,4880	79,46
	1.2.4.	TOTAL Corpuri de iluminat				1 815,71
		Inclusiv salariul				105,95
	1.3.Zona de interventie nr 3	1.3.1. PD3				
1.4.52	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.(Intrerupator automat 1P-BA47-29/1P/C20A)	buc	1,0000	213,5166	213,52
					147,5760	147,58
1.4.53	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandA(Tablou de distributie cu montare ingropata pentru 24 module IP41)	buc	1,0000	262,7320	262,73
					224,2020	224,20
1.4.54	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare(Separator de sarcina 2P,In=40A-BH-32/2P/40A(buc	1,0000	106,1920	106,19
					105,9520	105,95
1.4.55	08-03-575-1	Dispozitive si aparate demontate inainte de transportare (Separator de sarcina 2P,In=20A-BH-32/2P20A)	buc	1,0000	106,1920	106,19
					105,9520	105,95
1.4.56	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.(Intrerupator automat 1P-BA47-29/1P/C6A)	buc	1,0000	213,5166	213,52
					147,5760	147,58
1.4.57	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.(Intrerupator automat 1P-BA47-29/1P/B10A)	buc	1,0000	213,5166	213,52
					147,5760	147,58
1.4.58	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A.(Intrerupator automat cu protectie diferentiala 2P-ABDT32/2P/C16A/10mA)	buc	3,0000	213,5166	640,55
					147,5760	442,73
1.4.59	08-01-061-1	Dispozitiv de siguranta.(Declansator independent,1P,U=230/415V-PH-47)	buc	1,0000	134,8280	134,83
					106,8980	106,90
	1.3.Zona de interventie nr 3	TOTAL 1.3.1. PD3				1 891,04
		Inclusiv salariul				1 428,46
	1.3.2.	Cabluri si canale				
1.4.60	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina	100	1,2800	1 843,6519	2 359,87

		la: 1 kg.(Cablul de forta cu fire din Cupru ,fara halogeni,cu propagare redusa a flacarilor,in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi,cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	m		1 173,0400	1 501,49
1.4.61	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatia PVC,BBGhg-LSLTx 3*1.5mm2	m	42,0000	22,0000	924,00
					0,0000	0,00
1.4.62	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatia PVC,BBGhg-LSLTx 3*2.5mm2	m	78,0000	25,0000	1 950,00
					0,0000	0,00
1.4.63	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatia PVC,BBGhg-LSLTx 3*6mm2	m	8,0000	28,0000	224,00
					0,0000	0,00
1.4.64	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg.(Cablul de forta cu fire din Cupru, fara halogeni,cu propagare redusa a flacarilor,in caz de incendiu nu genereaza compusi agresivi sau corozivi,cu cantitate redusa de emisie a substantelor toxice in urma arderii.)	100 m	0,3200	1 843,6519	589,97
					1 173,0400	375,37
1.4.65	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatia PVC,BBGhg-FRLSLTx 4*1.5mm2	m	20,0000	22,0000	440,00
					0,0000	0,00
1.4.66	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatia PVC,BBGhg-FRLSLTx 2*1.5mm2	m	2,0000	22,0000	44,00
					0,0000	0,00
1.4.67	preț	Cablu cu conductoare din cupru cu izolatia PVC,PB 1*6mm2	m	10,0000	28,0000	280,00
					0,0000	0,00
1.4.68	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm.	100 m	1,4300	5 888,4600	8 420,50
					2 251,4800	3 219,62
1.4.69	preț	Tub PVC d16	m	120,0000	2,8000	336,00
					0,0000	0,00
1.4.70	preț	Tub PVC d=25	m	8,0000	3,5000	28,00
					0,0000	0,00
1.4.71	preț	Furtun metalic P3-TP D18mm	m	15,0000	10,0000	150,00
					0,0000	0,00
	1.3.2.	TOTAL Cabluri si canale				15 746,34
		Inclusiv salariul				5 096,48
	1.3.3.	Intrerupatoare cu prize				
1.4.72	08-03-591-8	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa.	100 buc	0,0300	4 428,9700	132,87
					4 086,7200	122,60
1.4.73	preț	Priza monofazata cu contact de protectie 16A,montare aparenta,Grad de protectie IP-54(16A/230V/2P+PE IP54)	buc	3,0000	19,0000	57,00
					0,0000	0,00
1.4.74	08-03-591-2	Intrerupator cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa.	100 buc	0,0300	3 126,8470	93,81
					3 046,1200	91,38
1.4.75	preț	Întrerupător cu o clapa, cu contact de protectie 10A.Montarea aparenta IP-54	buc	3,0000	15,0000	45,00
					0,0000	0,00
1.4.76	10-01-039-06	Piese diverse:Buton de urgenta tip ciuperca	buc	1,0000	189,2000	189,20
					189,2000	189,20
1.4.77	preț	Cutie de ramificatie pentru cablaj ascuns cu capap	buc	8,0000	15,0000	120,00
					0,0000	0,00
1.4.78	preț	Doze	buc	6,0000	5,0000	30,00
					0,0000	0,00
	1.3.3.	TOTAL Intrerupatoare cu prize				667,87
		Inclusiv salariul				403,19
	1.3.4.	Corpuri de iluminat				
1.4.79	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.(Corp de iluminat LED (montare incastrata)echipat cu senzor de miscare 360gr.4000K 18W IP54 1900lm) Materiale marunte(banda izolare,dibluri,etc.)=1,04	buc	2,0000	453,9280	907,86
					26,4880	52,98
1.4.80	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate.(Corp de iluminat LED (montare incastrata)echipat cu senzor de miscare 360 gr.4000K 12W IP54 900lm) Materiale marunte(banda izolanta,dibluri,etc.)=1,04	buc	3,0000	453,9280	1 361,78
					26,4880	79,46
	1.3.4.	TOTAL Corpuri de iluminat				2 269,64
		Inclusiv salariul				132,44
	2.Utilaj	2.1.PD1				
1.4.81	preț	Intrerupator automat VA 47-29/1P/C20A	buc	1,0000	24,0000	24,00
					0,0000	0,00
1.4.82	preț	Tablou din plastic pentru 12 module,IP41	buc	1,0000	50,0000	50,00
					0,0000	0,00

1.4.83	preț	Separator de sarcina BH-32/2P/32A	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
1.4.84	preț	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	150,0000	150,00
					0,0000	0,00
1.4.85	preț	Intrerupator automatBA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	24,0000	24,00
					0,0000	0,00
1.4.86	preț	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C16A/10mA	buc	4,0000	24,0000	96,00
					0,0000	0,00
1.4.87	preț	Sina N	buc	1,0000	28,0000	28,00
					0,0000	0,00
1.4.88	preț	Sina PE	buc	1,0000	30,0000	30,00
					0,0000	0,00
	2.Utilaj	TOTAL 2.1.PD1				522,00
		Inclusiv salariul				0,00
	2.2.	PD2				
1.4.89	preț	Intrerupator automat BA 47-29/1P/C20A	buc	1,0000	24,0000	24,00
					0,0000	0,00
1.4.90	preț	Tablou din plastic pentru 24 module,IP41	buc	1,0000	25,0000	25,00
					0,0000	0,00
1.4.91	preț	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	50,0000	50,00
					0,0000	0,00
1.4.92	preț	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	2,0000	35,0000	70,00
					0,0000	0,00
1.4.93	preț	Intrerupator automatBA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	24,0000	24,00
					0,0000	0,00
1.4.94	preț	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	2,0000	26,0000	52,00
					0,0000	0,00
1.4.95	preț	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C16A/10mA	buc	2,0000	24,0000	48,00
					0,0000	0,00
1.4.96	preț	Declansator independent 1P U=230/415V-PH-47	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
1.4.97	preț	Sina N	buc	1,0000	35,0000	35,00
					0,0000	0,00
1.4.98	preț	Sina PE	buc	1,0000	38,0000	38,00
					0,0000	0,00
1.4.99	preț	Buton de urgenta, tip ciuperca	buc	1,0000	25,0000	25,00
					0,0000	0,00
	2.2.	TOTAL PD2				511,00
		Inclusiv salariul				0,00
	2.3.	PD3				
1.4.100	preț	Intrerupator automatBA47-29/1P/C20A	buc	1,0000	24,0000	24,00
					0,0000	0,00
1.4.101	preț	Tablou din plastic pentru 24 module,IP41	buc	1,0000	18,0000	18,00
					0,0000	0,00
1.4.102	preț	Separator de sarcina BH-32/2P/40A	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
1.4.103	preț	Separator de sarcina BH-32/2P/20A	buc	1,0000	100,0000	100,00
					0,0000	0,00
1.4.104	preț	Intrerupator automat BA47-29/1P/C6A	buc	1,0000	24,0000	24,00
					0,0000	0,00
1.4.105	preț	Intrerupator automat BA47-29/1P/B10A	buc	1,0000	22,0000	22,00
					0,0000	0,00
1.4.106	preț	Intrerupator automat diferential ABDT32/2P/C16A/10mA	buc	3,0000	24,0000	72,00
					0,0000	0,00
1.4.107	preț	Declansator independent 1P U=230/415V-PH-47	buc	1,0000	120,0000	120,00
					0,0000	0,00
1.4.108	preț	Sina N	buc	1,0000	35,0000	35,00
					0,0000	0,00
1.4.109	preț	Sina PE	buc	1,0000	38,0000	38,00
					0,0000	0,00
1.4.110	preț	Buton de urgenta, tip ciuperca	buc	1,0000	25,0000	25,00

					0,0000	0,00
	2.3.	TOTAL PD3				598,00
		Inclusiv salariul				0,00

Total manopera (ore)	728,5680
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		128 452,11
Asigurari sociale	24,0000%	16 541,41
Total		144 993,52
Cheltuieli de transport	7,0000%	3 074,80
Total		148 068,32
Cheltuieli pentru depozitare	2,0000%	878,51
Total		148 946,83
Cheltuieli de regie	14,5000%	21 597,29
Total		170 544,12
Beneficiu de deviz	6,0000%	10 232,65

Total Deviz fara TVA	180 776,77
-----------------------------	-------------------

Total General fara TVA	796 312,41
TVA (20%)	159 262,48
TOTAL GENERAL	955 574,89
Inclusiv salariul	395 846,30

Cursul de referință: 20.1704 Lei/Euro, din data de 2026-05-06

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)