

## DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de inlocuire a geamurilor cladirii de filtre a DTAC, din str. Studentilor, 14.**

**Valoarea de deviz 337 411,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total

1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

### Manopera :

1.	7122050013442	Tencuitor	h-om	85,824	57,00	4 891,968
2.	7422010060100	Timplar	h-om	67,662	57,00	3 856,734
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,836	57,00	3 182,652
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	37,422	57,00	2 133,054
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	261,326	57,00	14 895,582
		<b>Total manopera</b>				<b>28 959,99</b>

### Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,314	380,00	499,320
2.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	178,200	1 110,00	197 802,000
3.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	1 158,300	2,50	2 895,750
4.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	22,453	85,00	1 908,505
5.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	12,069	32,00	386,208
6.	2513736621482	Banda izolanta	m	283,338	8,00	2 266,704
7.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	290,466	8,00	2 323,728
8.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	90,882	8,00	727,056
9.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	198,468	3,00	595,404
10.	2652102100713	Var pasta	m3	0,215	6 000,00	1 290,000
11.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	587,760	4,50	2 644,920
12.	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	1,073	0,00	0,000
13.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	94,500	90,00	8 505,000
14.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	378,000	0,50	189,000
		<b>Total materiale de construcții</b>				<b>222 033,59</b>

### Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,400	45,00	243,000
2.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	26,623	45,00	1 198,035
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,123	45,00	185,535
4.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,268	45,00	12,060
5.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	1,191	45,00	53,595
6.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	17,285	45,00	777,825
		<b>Total utilaje de construcții</b>				<b>2 470,04</b>

### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	253 463,62
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	6 950,40
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	2 220,34
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	262 634,36
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	15 758,06

Total $\Pi 3 + \text{Asigur} + \text{Transp} + \text{Celtue}$	100,00 +	278 392,42
Beneficiu de deviz ( $\Pi 3 + \text{Asigur} + \text{Transp} + \text{Celtue}$ ) * 1 %	1,00 %	2 783,92
Total $\Pi 3 + \text{Asigur} + \text{Transp} + \text{Celtue} + \text{Benefi}$	100,00 +	281 176,34
TVA ( $\Pi 3 + \text{Asigur} + \text{Transp} + \text{Celtue} + \text{Benefi}$ ) * 20 %	20,00 %	56 235,26

**Total deviz:**

**337 411,60**

Intocmit

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

Investitor  
ObiectS.A. "Apa-Canal Chisinau", mun. Chisinau, str. Albisoara, 38.  
Lucrari de inlocuire a geamurilor cladirii de filtre a DTAC, din str. Studentilor, 14.**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №****Lucrari de inlocuire a geamurilor cladirii de filtre a DTAC, din str. Studentilor, 14.**

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			23,940
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	57,00	11,970
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,00	11,970
2	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2			1 243,651
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,1310	57,00	64,467
	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	1 110,00	1 110,000
	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	2,50	16,250
	2513736621482	Banda izolanta	m	1,5900	8,00	12,720
	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	8,00	13,040
	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	8,00	4,080
	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	85,00	10,710
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0288	45,00	1,296
	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,1494	45,00	6,723
	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	45,00	4,365
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			115,250
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	57,00	18,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	57,00	4,560
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	90,00	90,000
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,50	2,000
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,450
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuiei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m			37,482
	7122050013442	Tencuitor	h-om	0,3200	57,00	18,240
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	57,00	10,260
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	3,00	2,220
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0008	6 000,00	4,810
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,0040	0,00	0,000
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	380,00	1,862
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	45,00	0,045
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	45,00	0,045
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			164,934
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	57,00	84,702
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	32,00	9,600

1	2	3	4	5	6	7
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	4,50	65,745
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	45,00	3,555
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	45,00	1,332

**Intocmit**

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

**Verificat**

\_\_\_\_\_

(funcția, semnătura)

**Lucrari de inlocuire a geamurilor cladirii de filtre a  
DTAC, din str. Studentilor, 14.**  
(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

**Lucrari de inlocuire a geamurilor cladirii de filtre a DTAC, din str. Studentilor, 14.**

**Valoarea de deviz 337 411,60 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari:timplarie din lemn(usi,ferestre,obloane,cutii,rulou, masti, etc.)	m2	178,200	23,940 23,940	4 266,108 4 266,108
2	CK57B	Instalarea ferestrelor din PVC:oarbe cu suprafata golului peste 2 m2	m2	178,200	1 243,651 64,467	221 618,551 11 488,008
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	94,500	115,250 22,800	10 891,125 2 154,600
4	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	268,200	37,482 28,500	10 052,544 7 643,700
5	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	40,230	164,934 84,702	6 635,307 3 407,574

Cheltuieli directe	lei	253 463,62
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	6 950,40
Transport (II3+Asigur) * 1 %	1,00 %	2 220,34
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	262 634,36
Celtuei de regie (II3+Asigur+Transp) * 6 %	6,00 %	15 758,06
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	278 392,42
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	2 783,92
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	281 176,34
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	56 235,26

**Total deviz:**

**337 411,60**

**Incluziv salariu**

**28 959,99**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura)