

**LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumirea beneficiarului de stat I.P. Liceul Teoretic Mihai Eminescu , or. Cahul

2. Organizatorul procedurii de achiziție I.P. Liceul Teoretic Mihai Eminescu , or. Cahul

3. Obiectul achizițiilor Lucrari de imprejmuiiri a teritoriului ,Liceul Teoretic Mihai Eminescu din or. Cahul.

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. 1.Imprejmuiiri din metal profilat cu inaltimea de 2.0m,distanta intre axe 2.5m		
1	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	14,000
2	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	77,850
3	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	100,950
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 60x60x3 , 266 buc cu H=2.6m , Ltotal=691.6m	kg	3 589,400
5	CO07A	Imprejmuiiri metalice din otel profilat, model obisnuit Teava profilata 40x20x3, L total- 1330 m , masa=3138.8kg , teava profilata 20x20x2.5 Ltotal- 10 879.4 m, masa=12 076.13kg , metal profilat 10x10 ,Ltotal=1330 m, masa=984.2kg.	kg	16 199,130
6	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale Teava profilata 40x20x3, Ltotal- 28m , masa=66.08kg , teava profilata	kg	272,250

1	2	3	4	5
		20x20x2.5 Ltotal-171.6 m, masa=190.47kg , metal profilat 10x10 ,Ltotal=20m, masa=15.7kg. Poarta din fata edificiului		
7	RpCP04B	Confectionarea portilor din schelet de otel ornamentale Teava profilata 40x20x3, Ltotal- 28m , masa=66.08kg , teava profilata 20x20x2.5 Ltotal-171.6 m, masa=190.47kg , metal profilat 10x10 ,Ltotal=20m, masa=15.7kg. Poarta din partea stinga a edificiului	kg	272,250
8	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Stilpi din teava profilata 100x100x3 , 6 buc cu H=2.6m, Ltotal=15.6 m, masa=139.78kg	kg	139,780
9	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	1 682,500

Intocmit

Dumitru Cretu