

Reparatia capitala la "Liceul Teoretic la Grigore Vieru"

(denumirea obiectului)

DEVIZ LOCAL № Reparatii

Valoarea de deviz 948 607,56 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|------------------------------|-----------------------------|---|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. UTILAJUL | | | | | | |
| 1.1. Liceul Teoretic | | | | | | |
| 1 | SE52A | Pompa pentru apa | buc | 4,0000 | 4 032,000 0,000 | 16 128,000 0,000 |
| 2 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 2,0000 | 118,476 0,000 | 236,952 0,000 |
| 3 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l | buc | 1,0000 | 2 000,000 0,000 | 2 000,000 0,000 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 18 364,952 | |
| Total Liceul Teoretic | | | | | 18 364,952 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 0,000 | |
| 1.2. Scoala Primara | | | | | | |
| 4 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l | buc | 2,0000 | 2 000,000 0,000 | 4 000,000 0,000 |
| 5 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 | 285,600 0,000 | 571,200 0,000 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 4 571,200 | |
| Total Scoala Primara | | | | | 4 571,200 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 0,000 | |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 22 936,152 | |
| Total | | | | | 22 936,152 | |
| Depozitarea materialelor | | | 2 % | | 917,446 | |
| Total UTILAJUL | | | | | 23 853,598 | |

| Inclusiv salariu | | | | | | 0,000 |
|---|---------------|---|---------|---------|-------------------------|------------------------|
| 2. LUCRARI DE MONTARE | | | | | | |
| 2.1. Liceul Teoretic | | | | | | |
| 6 | SE52A | Pompa pentru apa | buc | 4,0000 | 239,507 144,150 | 958,027 576,600 |
| 7 | ID03A | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm | buc | 2,0000 | 148,551 72,075 | 297,102 144,150 |
| 8 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg., montata pe console fixate in perete inclusiv nodul de conectare | buc | 1,0000 | 229,060 165,485 | 229,060 165,485 |
| 9 | 08-03-591-5 | Instalatie de priza (UZO 16 A) | 100 buc | 0,0100 | 2 422,400 1 891,200 | 24,224 18,912 |
| 10 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent la 10 A | buc | 1,0000 | 202,466 89,950 | 202,466 89,950 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 1 710,879 | |
| Total Liceul Teoretic | | | | | | 1 710,879 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 995,097 |
| 2.2. Scoala Primara | | | | | | |
| 2.2.1. Instalatii electrice | | | | | | |
| 11 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc | 42,0000 | 12,685 12,685 | 532,778 532,778 |
| 12 | 08-03-594-3 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, pina la 4 | 100 buc | 0,5000 | 13 783,620 9 744,540 | 6 891,810 4 872,270 |
| 13 | Pretul firmei | Corp de iluminat 600*600 | buc | 50,0000 | 480,000 0,000 | 24 000,000 0,000 |
| 14 | 08-02-412-1 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 | 100 m | 0,7300 | 424,181 323,473 | 309,652 236,135 |
| 15 | Pretul firmei | Cablu VVGng 3x1,5 | m | 73,0000 | 8,000 0,000 | 584,000 0,000 |
| 16 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent la 10 A | buc | 2,0000 | 202,465 89,950 | 404,931 179,899 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 32 723,171 | |
| Total Instalatii electrice | | | | | | 32 723,171 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 5 821,082 |
| 2.2.2. Instalatii sanitaro - tehnice | | | | | | |
| 17 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 | buc | 2,0000 | 229,060 165,484 | 458,119 330,969 |

| | | | | | | |
|---|-------------|---|---------|----------|------------------------|-------------------------|
| | | kg,, montata pe console fixate in perete, inclusiv nodul de conectare | | | | |
| 18 | 08-03-591-5 | Instalatie de priza (UZO 16 A) | 100 buc | 0,0200 | 2 422,450 1 891,250 | 48,449 37,825 |
| 19 | SE59A | Uscator de mini sau distribuitor automat de sapun lichid, montat pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 2,0000 | 21,201 20,181 | 42,402 40,362 |
| 20 | RpSC41A | Inlocuirea, cu recuperarea accesoriilor a vasului pentru closet | buc | 5,0000 | 729,810 259,470 | 3 649,050 1 297,350 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 4 198,020 | |
| Total Instalatii sanitaro - tehnice | | | | | 4 198,020 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 1 706,506 | |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 36 921,191 | |
| Total Scoala Primara | | | | | 36 921,191 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 7 527,588 | |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 38 632,070 | |
| Alocari in fondul social si medicina | | | 22,5 % | | 1 917,604 | |
| Transport | | | 2 % | | 568,400 | |
| Total | | | | | 41 118,074 | |
| Regie | | | 18 % | | 1 534,083 | |
| Total | | | | | 42 652,157 | |
| Beneficiu de deviz | | | 6 % | | 2 559,129 | |
| Total | | | | | 45 211,286 | |
| Total LUCRARI DE MONTARE | | | | | 45 211,286 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 8 522,685 | |
| 3. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII | | | | | | |
| 3.1. Liceul Teoretic | | | | | | |
| 3.1.1. Acoperis (stresina, sistem pluvial) | | | | | | |
| 21 | CE30A | Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 143,0000 | 42,850 17,010 | 6 127,507 2 432,387 |
| 22 | CE07A | Invelitori din placi din tabla ampreatata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 143,0000 | 232,442 66,309 | 33 239,135 9 482,187 |
| 23 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada | kg | 35,1000 | 31,551 12,109 | 1 107,456 425,013 |
| 24 | RpCI29A | Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 130,0000 | 152,896 21,334 | 19 876,441 2 773,446 |
| 25 | RpCI29B | Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla | m | 120,0000 | 132,430 24,794 | 15 891,606 2 975,256 |
| 26 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la | m2 | 500,0000 | 46,592 | 23 296,000 |

| | | | | | | |
|---|----------|---|-----|----------|-------------------|-------------------------|
| | | inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | | | 43,245 | 21 622,500 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 99 538,145 | |
| Total Acoperis (stresina, sistem pluvial) | | | | | 99 538,145 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 39 710,789 | |
| 3.1.2. Rețele ingineresti de termoficare (nivel I-III) | | | | | | |
| 27 | RpIC19B1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 456,0000 | 28,778 20,181 | 13 122,768 9 202,536 |
| 28 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 42,0000 | 9,226 9,226 | 387,475 387,475 |
| 29 | IC38F | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, | buc | 4,0000 | 40,060 17,298 | 160,240 69,192 |
| 30 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm | m | 72,0000 | 69,207 25,947 | 4 982,904 1 868,184 |
| 31 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 8,0000 | 40,024 17,298 | 320,192 138,384 |
| 32 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 40*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 40,0000 | 34,643 12,109 | 1 385,704 484,344 |
| 33 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 40*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 28,0000 | 68,643 12,109 | 1 921,993 339,041 |
| 34 | IC38C | Piesa de racordare (mufa PPR 40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 16,0000 | 63,643 12,109 | 1 018,282 193,738 |
| 35 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 40*1/2*40), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 2,0000 | 40,024 17,298 | 80,048 34,596 |
| 36 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din | buc | 20,0000 | 21,795 16,145 | 435,896 322,896 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----|----------|--------------------|-------------------------|
| | | PVC pe zid de caramida (clipsa) | | | | |
| 37 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 328,0000 | 47,577 25,947 | 15 605,256 8 510,616 |
| 38 | ID04B | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" Robinet PPR 32 | buc | 8,0000 | 65,025 14,415 | 520,200 115,320 |
| 39 | IC38C | Piesa de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,0000 | 28,643 12,109 | 229,141 96,869 |
| 40 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,0000 | 52,024 17,298 | 416,192 138,384 |
| 41 | SE56A | Filtru pentru apa potabila, PPR 32 | buc | 4,0000 | 181,098 132,618 | 724,392 530,472 |
| 42 | IC38I | Piesa de racordare (Teu PPR 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 122,0000 | 39,024 17,298 | 4 760,928 2 110,356 |
| 43 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 80,0000 | 48,643 12,109 | 3 891,408 968,688 |
| 44 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 44,0000 | 46,643 12,109 | 2 052,274 532,778 |
| 45 | IC38C | Piesa de racordare (trecere PPR 32*25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 18,0000 | 48,643 12,109 | 875,567 217,955 |
| 46 | IC38C | Piesa de racordare (mufa PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 64,0000 | 30,643 12,109 | 1 961,126 774,950 |
| 47 | IC40B | Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa 32 | buc | 270,0000 | 21,795 16,145 | 5 884,596 4 359,096 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----|----------|---------------------|-------------------------|
| | | mm) | | | | |
| 48 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 96,0000 | 40,574 23,064 | 3 895,104 2 214,144 |
| 49 | IC38B | Piesa de racordare (cot PPR 25*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 42,0000 | 32,847 10,379 | 1 379,566 435,910 |
| 50 | IC38B | Piesa de racordare (cot PPR 25*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 28,0000 | 26,847 10,379 | 751,710 290,606 |
| 51 | IC38B | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 126,0000 | 25,847 10,379 | 3 256,697 1 307,729 |
| 52 | IC38B | Piesa de racordare (mufa PPR 25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 24,0000 | 22,847 10,379 | 548,323 249,091 |
| 53 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1400 | buc | 58,0000 | 1 162,677 37,479 | 67 435,266 2 173,782 |
| 54 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1200 | buc | 1,0000 | 1 022,677 37,479 | 1 022,677 37,479 |
| 55 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc 500*800 | buc | 2,0000 | 593,141 28,830 | 1 186,282 57,660 |
| 56 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 61,0000 | 49,423 10,379 | 3 014,791 633,107 |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2" | buc | 61,0000 | 49,423 10,379 | 3 014,791 633,107 |
| 58 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 496,0000 | 7,143 6,343 | 3 542,730 3 145,930 |
| 59 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire | m | 496,0000 | 5,766 5,766 | 2 859,936 2 859,936 |

| | | | | | | |
|--|---------|--|-----|----------|---------------------|--------------------------|
| | | (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | | | | |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | | 152 644,455 |
| Total Retele ingineresti de termoficare (nivel I-III) | | | | | | 152 644,455 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 45 434,351 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | | 252 182,600 |
| Total Liceul Teoretic | | | | | | 252 182,600 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 85 145,140 |
| 3.2. Scoala Primara | | | | | | |
| 3.2.1. Obiecte de timplarie | | | | | | |
| 60 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 57,6000 | 24,217 24,217 | 1 394,910 1 394,910 |
| 61 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (1.60x1.80 -20 buc) | m2 | 57,6000 | 1 191,122 42,092 | 68 608,616 2 424,488 |
| 62 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 20,3700 | 24,217 24,217 | 493,304 493,304 |
| 63 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.92 x 2,10 (usi standarte - 15 buc; 1.70x2.10 - 2 buc.) | m2 | 36,0000 | 1 399,595 46,705 | 50 385,406 1 681,366 |
| 64 | CD73A | Pereti din panouri usoare, din tabla profilata cu termoizolare, de tip "SandWich" (la intrarea in subsol) | m2 | 5,0000 | 722,804 78,994 | 3 614,021 394,971 |
| 65 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu b = 20 cm | m | 69,4500 | 69,384 23,064 | 4 818,719 1 601,795 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | | 129 314,976 |
| Total Obiecte de timplarie | | | | | | 129 314,976 |
| Inclusiv salariu | | | | | | 7 990,834 |
| 3.2.2. Glafuri | | | | | | |
| 66 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la glafuri | m2 | 129,7000 | 16,678 15,568 | 2 163,162 2 019,195 |
| 67 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor Betonokontakt | m2 | 129,7000 | 3,930 1,730 | 509,695 224,355 |
| 68 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 129,7000 | 133,200 85,683 | 17 275,981 11 113,054 |
| 69 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura | m2 | 129,7000 | | 21,868 2 836,279 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|-------|---|-----|----------|-------------------|--------------------------|
| | | din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | | | 11,532 | 1 495,700 |
| 70 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 129,7000 | 3,930 1,730 | 509,695 224,355 |
| 71 | CN09A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinil-acrilici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual | m2 | 129,7000 | 45,001 34,596 | 5 836,630 4 487,101 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 29 131,442 | |
| Total Glafuri | | | | | 29 131,442 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 19 563,760 | |
| 3.2.3. Coridor, rampa de scari | | | | | | |
| 3.2.3.1. Pereti | | | | | | |
| 72 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,0600 | 39,573 35,173 | 8 629,201 7 669,737 |
| 73 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 218,0600 | 88,901 70,345 | 19 385,794 15 339,474 |
| 74 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 218,0600 | 3,930 1,730 | 856,932 377,200 |
| 75 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 218,0600 | 40,841 31,713 | 8 905,788 6 915,337 |
| 76 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. | kg | 5,2300 | 165,196 4,036 | 863,976 21,109 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 38 641,691 | |
| Total Pereti | | | | | 38 641,691 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 30 322,857 | |
| 3.2.3.2. Tavan | | | | | | |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 100,0000 | 39,573 35,173 | 3 957,260 3 517,260 |
| 78 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 100,0000 | 106,868 88,220 | 10 686,798 8 821,980 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 100,0000 | 3,930 1,730 | 392,980 172,980 |
| 80 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in | m2 | 100,0000 | 40,841 31,713 | 4 084,100 3 171,300 |

| | | | | | | |
|--|-------------|---|-----|----------|--------------------|-------------------------|
| | | emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | | | | |
| 81 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 75,8600 | 46,261 29,983 | 3 509,384 2 274,526 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 22 630,522 | |
| Total Tavan | | | | | 22 630,522 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 17 958,046 | |
| 3.2.3.3. Pardoseli | | | | | | |
| 82 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 100,0000 | 24,565 23,064 | 2 456,460 2 306,400 |
| 83 | CG01A K = 2 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 100,0000 | 165,140 98,022 | 16 513,960 9 802,200 |
| 84 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm (placi calitatea superioara antiderapanta, culoarea si dimensiunile se va coordona cu beneficiarul) | m2 | 100,0000 | 209,665 63,426 | 20 966,470 6 342,600 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 39 936,890 | |
| Total Pardoseli | | | | | 39 936,890 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 18 451,200 | |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 101 209,103 | |
| Total Coridor, rampa de scari | | | | | 101 209,103 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 66 732,103 | |
| 3.2.4. Rețele ingineresti de termoficare (nivelul - II) | | | | | | |
| 85 | RpIC19B1 | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 148,0000 | 28,778 20,181 | 4 259,144 2 986,788 |
| 86 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 14,0000 | 9,226 9,226 | 129,158 129,158 |
| 87 | ID10D | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 1 1/4" -1 1/2" HYDRO - S MxF | buc | 2,0000 | 164,632 98,022 | 329,264 196,044 |
| 88 | IC38F | Piesa de racordare (filet), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata | buc | 2,0000 | 40,060 17,298 | 80,120 34,596 |
| 89 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 40*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 6,0000 | 34,643 12,109 | 207,856 72,652 |

| | | | | | | |
|----|-------|---|-----|----------|------------------|------------------------|
| 90 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 40*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 4,0000 | 68,642 12,108 | 274,570 48,434 |
| 91 | IC38C | Piesa de racordare (racord PPR 40*1 1/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm sub chee | buc | 2,0000 | 54,642 12,108 | 109,285 24,217 |
| 92 | IC38C | Piesa de racordare (reductie PPR 40*32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm | buc | 4,0000 | 52,642 12,108 | 210,570 48,434 |
| 93 | IC35D | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm | m | 108,0000 | 47,577 25,947 | 5 138,316 2 802,276 |
| 94 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (clipsa 32 mm) | buc | 160,0000 | 21,795 16,145 | 3 487,168 2 583,168 |
| 95 | IC38I | Piesa de racordare (Teu PPR 32*25*32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 40,0000 | 39,024 17,298 | 1 560,960 691,920 |
| 96 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 30,0000 | 46,643 12,109 | 1 399,278 363,258 |
| 97 | IC38C | Piesa de racordare (cot PPR 32*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 80,0000 | 48,643 12,109 | 3 891,408 968,688 |
| 98 | IC38C | Piesa de racordare (mufa PPR 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 20,0000 | 30,643 12,109 | 612,852 242,172 |
| 99 | IC38C | Piesa de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,0000 | 28,643 12,109 | 229,141 96,869 |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|-----|---------|---------------------|-----------------------|
| 100 | IC38C | Piesa de racordare (trecere PPR 32*25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,0000 | 56,643 12,109 | 453,141 96,869 |
| 101 | IC38C | Piesa de racordare (trecere PPR 32*1"), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 4,0000 | 28,642 12,108 | 114,570 48,434 |
| 102 | IC38I | Piesa de racordare (teu PPR 32), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm | buc | 8,0000 | 52,024 17,298 | 416,192 138,384 |
| 103 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m | 40,0000 | 40,574 23,064 | 1 622,960 922,560 |
| 104 | IC38B | Piesa de racordare (cot PPR 25*90), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 80,0000 | 26,847 10,379 | 2 147,744 830,304 |
| 105 | IC38B | Piesa de racordare (cot PPR 25*45), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 40,0000 | 32,847 10,379 | 1 313,872 415,152 |
| 106 | IC38B | Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 80,0000 | 25,847 10,379 | 2 067,744 830,304 |
| 107 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc 500*800 | buc | 2,0000 | 593,141 28,830 | 1 186,282 57,660 |
| 108 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 500* 1000 | buc | 3,0000 | 893,141 28,830 | 2 679,423 86,490 |
| 109 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 500 - 1400 | buc | 15,0000 | 1 162,677 37,479 | 17 440,155 562,185 |
| 110 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal -1/2" | buc | 20,0000 | 49,423 10,379 | 988,456 207,576 |
| 111 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de | buc | 20,0000 | 49,423 10,379 | 988,456 207,576 |

| | | | | | | |
|---|-------|--|--------|----------|--------------------|----------------------|
| | | 3/8" -1/2" | | | | |
| 112 | IE03B | Efectuarea probei de etanșitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 148,0000 | 7,143 6,343 | 1 057,105 938,705 |
| 113 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare și de funcționare, a conductelor de alimentare a aparatelor de încălzire (aeroterme, termoconvectoare, covoactoare de plintă, etc.) având diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 148,0000 | 5,766 5,766 | 853,368 853,368 |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 55 248,558 | |
| Total Rețele ingineresti de termoficare (nivelul - II) | | | | | 55 248,558 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 17 484,241 | |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 314 904,079 | |
| Total Scoala Primara | | | | | 314 904,079 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 111 770,938 | |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 567 086,679 | |
| Alocari in fondul social si medicina | | | 22,5 % | | 44 306,118 | |
| Transport | | | 2 % | | 7 339,122 | |
| Total | | | | | 618 731,919 | |
| Regie | | | 10 % | | 61 873,192 | |
| Total | | | | | 680 605,111 | |
| Beneficiu de de viz | | | 6 % | | 40 836,307 | |
| Total | | | | | 721 441,418 | |
| Total LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII | | | | | 721 441,418 | |
| Inclusiv salariu | | | | | 196 916,078 | |
| Cheltuieli directe | | | Lei | | 790 506,30 | |
| TVA | | | 20 % | | 158 101,26 | |

Total de viz: **948 607,56**
Inclusiv salariu **205 438,80**

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)