

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Valoarea de deviz 939 998,50 Lei

**DEVIZ -oferta №39/20240101
Lucrari generale de constructive.(Demonari)
РЕМОНТ**

Valoarea 4 720,67 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,8392	64,85	378,672
2.	7123010010200	Betonist	h-om	2,9225	64,85	189,524
3.	7132040012700	Parchetar	h-om	2,2380	64,85	145,134
4.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,4000	64,85	155,640
5.	7422010060100	Timplar	h-om	2,7300	64,85	177,041
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4840	64,85	31,387
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,5772	64,85	815,632
8.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	5,1300	64,85	332,681
		Total manopera				2 759,89

Materiale:

1.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	22,40	2,688
2.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0960	22,40	2,150
3.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,3112	38,47	88,912
4.	4100126202818	Apa	m3	0,8276	38,47	31,838
		Total materiale de construcții				138,14

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,4718	65,00	30,667
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,0579	65,00	68,763
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0520	395,00	20,540
4.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6000	65,00	39,000
5.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,4664	395,00	184,228
		Total utilaje de construcții				343,21

Total	Lei	2 694,51
Contributii de asigurari sociale	24 %	534,17
Transportarea materialelor	10 %	12,56
Total		3 241,24
Cheltuieli de regie	14,5 %	469,98

Beneficiu de deviz	6 %	222,67
Total		3 933,89
TVA	20 %	786,78
Total		4 720,67

Total: **4 720,67**

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/20240105
Lucrari generale de constructie.(Marca SAC)
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 306 968,64 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	6141120000000	Sablator	h-om	2,3540	64,85	152,657
2.	7112020030100	Specialist	h-om	6,7580	64,85	438,256
3.	7122050013400	Zidar	h-om	129,9807	64,85	8 429,249
4.	7122050013442	Tencuitor	h-om	110,8426	64,85	7 188,142
5.	7123010010200	Betonist	h-om	33,3960	64,85	2 165,730
6.	7123020011140	Fierar beton	h-om	17,8678	64,85	1 158,726
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,2800	64,85	342,408
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	30,7125	64,85	1 991,705
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	3,1463	64,85	204,038
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	6,7200	64,85	435,792
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	68,0440	64,85	4 412,654
12.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3060	64,85	19,844
13.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	64,85	84,305
14.	7136080025001	Montator	h-om	0,3234	64,85	20,972
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	74,6762	64,85	4 842,752
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	11,5979	64,85	752,124
17.	7212030022700	Sudor	h-om	39,3846	64,85	2 554,092
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,6800	64,85	44,098
19.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,4000	64,85	220,490
20.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	185,7664	64,85	12 046,950
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	14,4745	64,85	938,671
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	47,8281	64,85	3 101,654
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	15,8965	64,85	1 030,888
24.	9312040019600	Sapator	h-om	5,4250	64,85	351,811
		Total manopera				52 927,98

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	14,0844	22,40	315,491
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	4,8680	386,00	1 879,048
3.	1421102200900	Nisip cuartos de riu 2,0 - 3,0 mm	m3	0,0428	294,00	12,583
4.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0048	294,00	1,411

5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	9,4663	20,00	189,326
6.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0147	1 200,00	17,640
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1096	1 200,00	131,520
8.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0048	1 200,00	5,760
9.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0063	300,00	1,890
10.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	618,2400	0,15	92,736
11.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	44,2510	4,20	185,854
12.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	3,6450	52,60	191,727
13.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	4,7400	1 800,00	8 532,000
14.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	4,3100	2 900,00	12 499,000
15.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	30,8100	1,64	50,528
16.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	25,0380	12,00	300,456
17.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0107	1 200,00	12,840
18.	2320166200676	White spirit	kg	1,3373	35,00	46,805
19.	2320187315789	Decofrol	kg	4,0860	19,10	78,043
20.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,7218	22,40	83,368
21.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0311	20,00	0,622
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	2,4012	22,40	53,787
23.	2414126109781	Toluen	kg	2,6160	105,00	274,680
24.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	2,1550	102,00	219,810
25.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,5608	102,00	57,201
26.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	36,7260	4,45	163,432
27.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	5,1480	41,36	212,922
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,1200	41,36	4,963
29.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	48,9680	41,36	2 025,317
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,5444	41,36	63,877
31.	2430126108660	Email bronz aluminiu E.816-720	kg	4,3600	41,36	180,329
32.	24302261000001	Fuga	kg	7,6860	38,10	292,837
33.	2430226100837	Grund alchidal pe baza de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	3,2700	29,10	95,158
34.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	1,7640	54,60	96,314
35.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,7542	102,00	76,928
36.	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,6540	35,00	22,890
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	1,3950	19,00	26,505
38.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	6,1740	4,70	29,018
39.	2513736621482	Banda izolanta	m	7,3781	48,20	355,625
40.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	7,6628	48,20	369,347
41.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	2,4491	48,20	118,047
42.	2521302602901	Placi termoizolante, beton celular autoclavizat	m2	1,8720	64,70	121,118
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	10,2300	21,30	217,899
44.	2624102101102	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50	m3	0,5934	1 840,00	1 091,856
45.	2640112302501	Caramizi ceramice pline, cu goluri sau silicate de dim. 250 x 120 x 65 mm	buc	3 057,5600	6,42	19 629,535
46.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,8560	4,20	3,595
47.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	3,94	0,002
48.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	23,0580	6,70	154,489
49.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	7,3452	3,94	28,941
50.	2653102100831	Amestec uscat	kg	874,0788	4,85	4 239,282

51.	265310772100831	Amestec uscat Knauf	kg	-265,6940	4,85	-1 288,616
52.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	26,3886	168,00	4 433,285
53.	2663102100000	Beton	m3	8,2872	1 910,00	15 828,552
54.	2664102101101	Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25	m3	1,0704	1 760,00	1 883,904
55.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0755	1 840,00	138,920
56.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	103,7610	4,70	487,677
57.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	1,5057	1 910,00	2 875,887
58.	26641021202010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	-0,2698	1 840,00	-496,432
59.	26641022010	Mortar ciment 150-T(pt.informatie)	m3	0,6475	1 840,00	1 191,400
60.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	63,7960	8,20	523,127
61.	2710602000080	Armatura A1	kg	23,2200	18,40	427,248
62.	2710602000614	Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 20 mm	kg	8,4160	18,40	154,854
63.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	91,5967	18,40	1 685,379
64.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	141,3475	18,40	2 600,794
65.	2710703434783	Otel lat OL 37 de 30x5 mm	kg	9,4680	18,40	174,211
66.	27221038	Teava instalatie 402*4,0 MM/L=0.5 m PE5 p8/	m	0,6000	681,30	408,780
67.	2733103610000	Tabla groasa	kg	552,3000	26,83	14 818,209
68.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	9,3896	28,10	263,847
69.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,7025	28,10	47,840
70.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,2934	28,10	64,445
71.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,2240	18,40	4,122
72.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	24,7600 914,2000	18,40 25,68	455,584 23 476,656
73.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	80,0000	24,10	1 928,000
74.	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,6176	66,10	106,923
75.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	7,5600	94,50	714,420
76.	2873116829070	Chingi metalice	kg	0,3840	6,42	2,465
77.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,5934	18,40	10,919
78.	2873122004100	Plase sudate	kg	0,8484 7,0700	18,40 31,60	15,611 223,412
79.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	2,7520	31,60	86,963
80.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,4600	30,00	73,800
81.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0156	46,11	0,719
82.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	10,4808	46,11	483,270
83.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4400	46,11	20,288
84.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,4000	1,61	0,644
85.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	10,2150	1,61	16,446
86.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	17,2400	1,64	28,274
87.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	10,2150	1,24	12,667
88.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,4000	1,24	0,496
89.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,4000	0,80	0,320
90.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	17,9928	24,10	433,626
91.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1703	0,80	0,136
92.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,0215	32,00	32,688
93.	4011106202741	Energie electrica	kw	60,1417	4,81	289,281
94.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7000	38,47	26,929
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,4410	38,47	132,376
96.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0012	38,47	0,046

97.	4100126202818	Apa	m3	0,6800	38,47	26,160
98.	7458960214	Bulon 1.1 M30x1120	buc	12,0000	0,00	0,000
99.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	12,2420	8,20	100,384
Total materiale de construcții						129 781,26

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,7220	65,00	111,930
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8610	65,00	55,965
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1547	65,00	10,056
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0054	65,00	0,351
5.	2922140007000	Macara	h-ut	3,4659	65,00	225,284
6.	2940520007609	Masina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	1,4400	65,00	93,600
7.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	0,6950	65,00	45,175
8.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,6190	65,00	560,236
9.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,7942	65,00	116,623
10.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2665	395,00	105,268
11.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,6810	65,00	109,265
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	4,0200	65,00	261,300
13.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,8400	65,00	54,600
14.	2952270003812	Instalatie pentru executat structuri interioare pentru cos fum D = 5,5 - 1,9 m	h-ut	0,8065	65,00	52,423
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,3849	65,00	25,019
16.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	5,0400	65,00	327,600
17.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0642	65,00	4,173
18.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,4513	65,00	29,334
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1232	65,00	8,008
20.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,4400	65,00	28,600
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7600	65,00	49,400
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	1,5710	65,00	102,115
Total utilaje de construcții						2 376,33

Total	Lei	185 085,57
Contributii de asigurari sociale	24 %	12 702,72
Transportarea materialelor	10 %	12 978,13
Total		210 766,42
Cheltuieli de regie	14,5 %	30 561,13
Beneficiu de deviz	6 %	14 479,65
Total		255 807,20
TVA	20 %	51 161,44
Total		306 968,64

Total:

306 968,64

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/20240131
Centrala termica.Apeduct
Ремонт**

Valoarea de deviz 312,31 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	64,85	27,237
		Total manopera				27,237

Materiale:

1.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	8,20	0,164
2.	2521216717050	Teava din material plastic	m	1,0200	26,10	26,622
3.	2523156719400	Mufa din material plastic	buc	0,0900	32,00	2,880
4.	2523156719430	Cot din material plastic	buc	0,0600	39,00	2,340
5.	2523156719450	Teu din material plastic	buc	0,1500	39,00	5,850
6.	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,0500	41,60	2,080
7.	2913124503150	Robinet de retinere cu ventil drept cu mufe	buc	1,0150	121,70	123,525
8.	3220137315778	Decapant	kg	0,0060	35,00	0,210
		Total materiale de construcții				163,68

Utilaje de construcții:

1.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,0094	65,00	0,611
		Total utilaje de construcții				0,61

Total	Lei	191,53
Contributii de asigurari sociale	24 %	6,54
Transportarea materialelor	10 %	16,37
Total		214,44
Cheltuieli de regie	14,5 %	31,09
Beneficiu de deviz	6 %	14,73
Total		260,26
TVA	20 %	52,05
Total		312,31
Total :		312,31

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local
Ремонт**

Valoarea de deviz 14 291,12 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	74125869425	Stingator de incendiu OY-5	buc	8,1800	483,20	3 952,576
2.	852654710	Stingator de incendiu OY-10	buc	10,1800	781,60	7 956,688
		Total materiale de construcții				11 909,27
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	11 909,27
TVA	20 %	2 381,85

Total : **14 291,12**

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/20240141
Centrala termica.Canalizare
Ремонт**

Valoarea de deviz 13 785,83 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1520	64,85	9,857
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,2580	64,85	146,431
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,1302	64,85	462,394
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,0621	64,85	4,027
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,0801	64,85	394,295
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5792	64,85	167,261
7.	9312040019600	Sapator	h-om	5,6700	64,85	367,700
		Total manopera				1 551,96

Materiale:

1.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,1121	1 438,00	161,200
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2185	386,00	84,341
3.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0057	294,00	1,676
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0999	294,00	29,371
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0008	20,00	0,016
6.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,0812	1 840,00	149,408
7.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,1052	8,20	0,863
8.	2320166200676	White spirit	kg	0,0047	49,00	0,230
9.	2430116103218	Vopsea de ulei orice culoare	kg	0,0520	41,36	2,151
10.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0156	41,36	0,645
11.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0945	141,60	13,381
12.	2521216700000	Teava din PVC neplastifiata	m	3,2130	49,24	158,208
13.	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	6,1800	34,70	214,446
14.	252312672115	Sifon de pardoseala din polipropilena	buc	1,0100	121,82	123,038
15.	26511221004022	Ciment M-400	kg	0,4995	4,20	2,098
16.	26611264330911	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	634,00	634,000
17.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine KИД-10 (0,18 m3)	buc	1,0000	582,50	582,500
18.	26611264331011	Inel prefabricat pt. camine KИ-10-9 (0,24 m3)	buc	1,0000	915,00	915,000

19.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
20.	26611331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10-3 (0,18 m3)	buc	1,0000	734,00	734,000
21.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2560	1 910,00	488,960
22.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0481	1 910,00	91,871
23.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0133	31,42	0,418
24.	28774200001	Capacul cu rama din fonta* Люк Л	buc	1,0000	766,00	766,000
25.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3300	38,47	12,695
26.	4100126202818	Apa	m3	0,0190	38,47	0,731
27.	853210644	Scara cu vanguri din otel	kg	12,9000	24,10	310,890
Total materiale de constructii						6 778,14

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,0798	65,00	5,187
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0399	65,00	2,593
3.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0137	65,00	0,891
4.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0030	65,00	0,195
5.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,1718	65,00	76,167
Total utilaje de constructii						85,04

Total	Lei	8 415,14
Contributii de asigurari sociale	24 %	372,47
Transportarea materialelor	10 %	677,81
Total		9 465,42
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 372,49
Beneficiu de deviz	6 %	650,28
Total		11 488,19
TVA	20 %	2 297,64
Total		13 785,83

Total : **13 785,83**

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/20240154
Centrala termica.Incalzire
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 19 299,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	38,7000	64,85	2 509,695
2.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	14,7900	64,85	959,131
		Total manopera				3 468,82

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,2190	112,00	24,528
2.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,0580	35,00	2,030
3.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,4500	35,00	15,750
4.	252121701000	Teava din otel d 15 mm	m	29,0000	24,10	698,900
5.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,3000	48,30	14,490
6.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	19,0000	24,10	457,900
7.	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,5800	15,60	9,048
8.	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	2,9000	29,83	86,507
9.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	4,9300	14,67	72,323
10.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0870	21,60	1,879
11.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,1500	1,40	0,210
12.	282211570000	radiator de incalzire de tip panel , conectarea laterala, in complet: deaerator, eleme, Korado RK 33-500X1600	buc	1,0000	1 970,00	1 970,000
13.	282215700000	radiator de incalzire de tip panel , conectarea laterala, in complet: deaerator, eleme, Korado RK 33-500X1100	buc	2,0000	1 466,67	2 933,340
14.	287274205100	robinet pentru radiator RETUR,direct P= 10bar d 15 mm	buc	3,0000	189,11	567,330
15.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	2,0300	12,30	24,969
16.	2875274122000	Racord olandez	buc	0,5800	25,30	14,674
17.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,5800	13,70	7,946
18.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	14,0000	1,20	16,800
19.	2913134500000	Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 "	buc	3,0000	149,81	449,430
20.	332735223	izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de d 15 mm	m	31,3635	11,37	356,603
21.	75274205100	cap termostatic d 15 mm	buc	3,0000	98,64	295,920
		Total materiale de construcții				8 020,58

Utilaje de construcții:

1.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	1,1600	65,00	75,400
2.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,8000	65,00	52,000
Total utilaje de constructii						127,40

Total	Lei	11 616,80
Contributii de asigurari sociale	24 %	832,52
Transportarea materialelor	10 %	802,06
Total		13 251,38
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 921,45
Beneficiu de deviz	6 %	910,37
Total		16 083,20
TVA	20 %	3 216,64
Total		19 299,84

Total: 19 299,84

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/20240156
Centrala termica.Ventilare
Ремонт**

Valoarea de deviz 6 570,25 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	64,85	30,479
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,9000	64,85	58,365
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8200	64,85	118,027
4.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,7500	64,85	113,487
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	19,1140	64,85	1 239,543
6.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,5920	64,85	103,241
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	64,85	1,946
		Total manopera				2 064,71

Materiale:

1.	1236310030	inel pentru colectarea condensului d 250 mm	buc	1,0030	163,00	163,489
2.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	294,00	2,940
3.	2010102905950	Sipci de rasinoase	m3	0,0012	1 939,00	2,327
4.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0259	41,70	1,080
5.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0048	25,00	0,120
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1939	22,40	4,342
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3875	22,40	8,680
8.	2430226100814	Grund miniu G 355-6	kg	0,0194	29,10	0,565
9.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	5,1500	19,10	98,365
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9124	4,20	12,233
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	4,20	2,100
12.	268216261305	izolate cu FLEXOROCK gr=50 mm	m2	2,0360	127,19	258,959
13.	2710403601300	Tabla neagra sau zincata	kg	14,1940	31,60	448,530
14.	2710403641000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.I 0,3 mm grosime	kg	4,6864	31,60	148,090
15.	2710403642000	Tabla zincata sau din aluminiu cal. I 0,5 mm	kg	7,5952	31,60	240,008
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	2,3500	26,93	63,285
17.	2710703502671	Otel cornier 25x25x3 mm	kg	2,3432	31,60	74,045

18.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	5,2104	31,60	164,649
19.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	1,2928	48,30	62,442
20.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0200	28,37	0,567
21.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1160	28,37	3,291
22.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,0820	28,37	2,326
23.	2734113805865	Sirma zincata moale d = 2 mm	kg	0,0350	28,37	0,993
24.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,1002 0,3015 0,0485	21,60 28,30 28,37	2,164 8,532 1,376
25.	281122236306200	grila nereglabila pentru aflux de aer ЖР600Х500	buc	1,0000	246,37	246,370
26.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	0,7560	31,60	23,890
27.	2873122005327	Plasa sirma zincata ochi hexag. diam. 0,8 , latura 25	kg	0,4300	31,60	13,588
28.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0400	1,40	11,256
29.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	10,7010	1,10	11,771
30.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0600	1,60	19,296
31.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0400	1,30	10,452
32.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0400	0,70	5,628
33.	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	14,0000	1,96	27,440
34.	2874125881198	Saiba plata pentru metal M 6	buc	9,6960	0,70	6,787
35.	2874125885663	Nit cu cap semiinecat 3 x 9 OL34 S 1257	kg	0,0129	41,70	0,538
36.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	9,6960	1,30	12,605
37.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	0,0162	8,20	0,133
Total materiale de construcții						2 381,78

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2200	65,00	14,300
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0050	65,00	0,325
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,7700	65,00	50,050
Total utilaje de construcții						64,68

Total	Lei	3 895,02
Contributii de asigurari sociale	24 %	399,62
Transportarea materialelor	10 %	216,53
Total		4 511,17
Cheltuieli de regie	14,5 %	654,12
Beneficiu de deviz	6 %	309,92
Total		5 475,21
TVA	20 %	1 095,04
Total		6 570,25

Total : **6 570,25**

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/20240152
Termomecanica
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 30 319,03 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	111,9000	94,60	10 585,740
		Total manopera				10 585,74

Materiale:

1.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0630	35,00	2,205
2.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0960	35,00	3,360
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2250	20,00	4,500
4.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,1600	112,00	17,920
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,3800	22,40	75,712
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	9,7100	22,40	217,504
7.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3200	35,00	11,200
8.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	2,8300	84,70	239,701
9.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	2,9600	21,60	63,936
10.	2874115800780	Surub hex. M 10 x 35	buc	8,0000	1,61	12,880
11.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	52,0000	1,61	83,720
12.	2874115801148	Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm	buc	48,0000	1,61	77,280
13.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	24,0000	1,61	38,640
14.	2874115818414	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 60 gr.5,8	buc	12,0000	1,61	19,320
15.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	36,0000	1,24	44,640
16.	2874115842702	Piulita hexag. M10	buc	8,0000	1,24	9,920
17.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	100,0000	1,24	124,000
18.	2874115883761	Saiba plata M 12	buc	8,0000	0,80	6,400
19.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	100,0000	0,80	80,000
20.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	36,0000	0,80	28,800
		Total materiale de construcții				1 161,63

Utilaje de construcții:

1.	2922140006727	Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF	h-ut	0,0600	65,00	3,900
2.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	21,2700	65,00	1 382,550
		Total utilaje de construcții				1 386,45

Total			Lei			13 133,82
--------------	--	--	------------	--	--	------------------

Contributii de asigurari sociale	24 %	2 540,58
Transportarea materialelor	10 %	116,16
Total		15 790,56
Cheltuieli de regie	76 %	8 045,16
Beneficiu de deviz	6 %	1 430,14
Total		25 265,86
TVA	20 %	5 053,17
Total		30 319,03

Total : **30 319,03**

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local
Ремонт**

Valoarea de deviz 239 777,75 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	4,0300	64,85	261,346
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,5571	64,85	165,828
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	160,6200	64,85	10 416,206
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	26,0100	64,85	1 686,749
5.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,3500	64,85	1 643,947
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,3200	64,85	280,152
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,0800	64,85	134,888
8.	7212030022700	Sudor	h-om	10,6800	64,85	692,598
9.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0600	64,85	3,891
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	64,85	0,259
		Total manopera				15 285,89

Materiale:

1.	0403641817	tabla otel inox	kg	0,3738	256,47	95,868
2.	0875274205100	robinar cu bila PO=10 bar d 80 mm	buc	10,0000	1 688,33	16 883,300
3.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,2260	35,00	7,910
4.	1542126108945	Ulei de in sicutivat	kg	0,3790	35,00	13,265
5.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,6500	20,00	13,000
6.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0240	35,00	0,840
				2,5180	112,00	282,016
7.	2051735223	izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie d 40 mm	m	5,4075	19,24	104,040
8.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,5000	24,10	12,050
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,5200	35,00	18,200
10.	2320186202990	Ulei mineral	kg	0,1580	35,00	5,530
11.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,7380	22,40	61,332
12.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	3,5940	22,40	80,505
13.	24205100	supapa sens P= 10 bar d 80 mm	buc	3,0000	1 711,00	5 133,000
14.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	2,6260	41,36	108,611
15.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	5,1140	35,00	178,990
16.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,9760	31,70	62,639
17.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,3900	35,00	13,650
18.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,8600	84,70	72,842
19.	2521216701000	Teava din otel	m	3,0000	24,10	72,300
				12,0000	38,41	460,920

				5,0000 11,0000	68,49 81,37	342,450 895,070
20.	25212167013	Teava din otel 78x2,8 mm/ эл сварные	m	1,0000	132,00	132,000
21.	2521216710000	Teava din polietilena sau polipropilena	m	11,3300	28,49	322,792
22.	252121678800	Teava din otel 89x2,8 mm	m	19,0000	148,31	2 817,890
23.	2524907304522	Banda teflon nesisterizat	buc	0,9000	48,20	43,380
24.	25274016000	reductie din otel d 80/40 mm	buc	4,0000	131,21	524,840
25.	2682162611305	Saltele vata minerala sau vata de sticla pt. izolare conducte	m2	2,8606	36,10	103,268
26.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000	kg	0,1200	18,00	2,160
27.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	40,0000	24,10	964,000
28.	2721204110000	Reductie fonta	buc	0,0600 0,2400 0,2200 0,0200 0,1000 0,3800	15,60 19,00 69,77 94,20 96,42 111,34	0,936 4,560 15,349 1,884 9,642 42,309
29.	2721204115010	Teu din fonta maleabila, zincat	buc	0,3000 0,9600 0,3000 0,6600 1,3300 0,0700	29,83 39,16 48,21 79,31 132,49 227,11	8,949 37,594 14,463 52,345 176,212 15,898
30.	2721204120100	Mufa fonta maleabila	buc	0,5100 1,6800 0,7000 1,3200 0,1200 2,2800	14,67 18,30 34,17 61,20 87,70 96,11	7,482 30,744 23,919 80,784 10,524 219,131
31.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1880 0,0050	21,60 26,10	4,061 0,131
32.	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,1630	21,60	3,521
33.	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,1152	21,60	2,488
34.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,9720	46,11	44,819
35.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,6400	21,60	13,824
36.	28274205100	/supapa de by-pass cu presentare AVDO Danfoss d 65 mm	buc	1,0000	6 183,11	6 183,110
37.	28725274205100	supapa sens P= 10 bar d 25 mm	buc	1,0000	148,73	148,730
38.	287312205315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 S 2542	kg	1,0622	31,60	33,566
39.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0025	481,70	1,204
40.	2873147300863	Agrafe	kg	0,0210	379,80	7,976
41.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	216,0000	1,61	347,760
42.	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	8,0000	1,61	12,880
43.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	1,24	9,920
44.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	216,0000	1,24	267,840
45.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	216,0000	0,80	172,800
46.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	0,80	6,400
47.	28752205100	robinet cu bila P=10 bar d 65 mm	buc	2,0000	1 459,85	2 919,700
48.	287527314205100	supapa de echilibrare manuala MSV-F2 Danfoss d 80 mm	buc	1,0000	6 839,70	6 839,700
49.	28752740000	reductie din otel d 50/25 mm	buc	2,0000	84,39	168,780
50.	2875274100	supapa sens P= 10 bar d 50 mm	buc	1,0000	1 231,00	1 231,000
51.	2875274117900	Cot fonta maleabila	buc	0,2100 0,8400 0,3000 0,6600	12,30 14,20 31,70 51,34	2,583 11,928 9,510 33,884

				0,0600 1,1400	80,10 83,16	4,806 94,802
52.	2875274122000	Racord olandez	buc	0,2400 0,0600 0,1000 0,2200 0,0200 0,3800	24,31 25,30 48,30 76,16 105,70 126,50	5,834 1,518 4,830 16,755 2,114 48,070
53.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	0,0600 0,2400 0,1000 0,2200 0,0200 0,3800	13,70 18,10 26,13 32,70 54,30 61,37	0,822 4,344 2,613 7,194 1,086 23,321
54.	28752742	ventil de drenare cu 3 cai pentru echipament de control P=10 bar d 10 mm	buc	18,0000	124,82	2 246,760
55.	287527420100	/supapa sens P=10 bar d 40 mm	buc	3,0000	354,17	1 062,510
56.	28752742050	supapa de echilibrare manuala MSV-F2 Danfoss d 50 mm	buc	1,0000	3 834,60	3 834,600
57.	287527420566100	robinet cu bila P= 10 bar d 50 mm	buc	3,0000	1 171,66	3 514,980
58.	287527420570	robinet cu bila P=10 bar d 25 mm	buc	10,0000	148,73	1 487,300
59.	287527426505100	supapa cu bila cu functie de scurgere protejat impotriva inchidere neautorizata Danemarca d 25 mm	buc	1,0000	2 746,50	2 746,500
60.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	56,0000	0,00	0,000
61.	2875275100	Robinet cu bila P=10 bar d 40 mm	buc	9,0000	354,17	3 187,530
62.	2913124124100	/colector din otel peentru 2 circuite L=1500/ - d 108x2,8 mm	buc	2,0000	7 328,00	14 656,000
63.	291313450000220	robinet de scurjere P=10 bar d 15 mm	buc	8,0000	75,18	601,440
64.	2913134508	dezaerator automat d 15 mm	buc	1,0000	131,24	131,240
65.	3201258	Cos de fum din otel inox $\bar{6}$ =1 fara izolatie d 350 mm	m	3,5000	983,00	3 440,500
66.	3320000000	manometrul P=6 bar	buc	14,1400	281,63	3 982,248
67.	3320500006	/termometrul T=100C	buc	4,0400	246,32	995,133
68.	33205135223	izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie d 25 mm	m	12,9780	13,81	179,226
69.	3320517323	/izolata cu FLEXOROCK gr=50 mm ,acoperita cu folie de protectie d 89 mm	m	20,5485	31,38	644,812
70.	33205173523	izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie d 50 mm	m	11,8965	24,47	291,107
71.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,3480	38,47	13,387
72.	432051735223	/izolata cu FLEXOROCK gr=30 mm ,acoperita cu folie de protectie d 15 mm	m	3,2445	11,37	36,890
73.	452013987	Cap de cos $\bar{6}$ =1 din otel inox d 350 mm	buc	1,0000	1 083,00	1 083,000
74.	5274205000	clapeta de siguranta cu reglareamanuala P=3bar d 20 mm	buc	1,0000	834,60	834,600
75.	5274205100	robinet cu bila P=10 bar d 15 mm	buc	3,0000	75,18	225,540
76.	743695012	Supapa exploziva d 200 mm	buc	1,0000	496,00	496,000
77.	745239810	Cos de fum din otel inox $\bar{6}$ =1 fara izolatie d 350 mm	m	2,0000	711,00	1 422,000
78.	82051735223	/izolata cu FLEXOROCK gr=50 mm ,acoperita cu folie de protectie d 78 mm	m	1,0815	27,81	30,077
79.	8523654	Cos de fum din otel inox $\bar{6}$ =1 fara izolatie d 350 mm	m	14,0000	983,00	13 762,000
80.	875274016000	reductie din otel d 80/65 mm	buc	2,0000	146,19	292,380
81.	913124124100	colector/colector din otel peentru 4 circuite L=2650/ d 108x2,8 mm	buc	2,0000	9 834,00	19 668,000

82.	95430128	Element final cu sifon si furtun de condens Termona d 350 mm	buc	1,0000	1 483,00	1 483,000
Total materiale de construcții						132 626,38

Utilaje de constructii:

1.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0800	65,00	5,200
2.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0008	65,00	0,052
3.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	2,8000	65,00	182,000
4.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	10,8000	65,00	702,000
Total utilaje de construcții						889,25

Total	Lei	147 801,52
Contributii de asigurari sociale	24 %	3 668,61
Transportarea materialelor	10 %	13 162,64
Total		164 632,77
Cheltuieli de regie	14,5 %	23 871,75
Beneficiu de deviz	6 %	11 310,27
Total		199 814,79
TVA	20 %	39 962,96
Total		239 777,75

Total: 239 777,75

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local
Ремонт**

Valoarea de deviz 61 247,40 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	1429875302	Vas de expansiune de tip inchis,V=400 L,P=6 bar d 740,H=1070,Pmax=6 bar, Reflex N400 "Reflex"	buc	1,0000	5 089,50	5 089,500
2.	2013598	Modul pentru conectarea centralei termice in cascada TKRBOX II+PT59X Thermona	set	1,0000	6 189,37	6 189,370
3.	3012547	Pompa de circulatie,de retea G=8.9 m3/h,H=6 m N=0.440 kW(U=230V) MAGNA3 D 40-120 F Grundfos	buc	2,0000	8 611,96	17 223,920
4.	30125602	Sistem automat de tratare a apei cu o unitate de control a regenerării+cartus mecanic, Softner Housing CAB 0717 LINDON	buc	1,0000	3 841,63	3 841,630
5.	3120145	Filtru mecanic P=10bar d 40 mm	buc	3,0000	301,90	905,700
6.	401256987	Filtru mecanic P=10bar d 80 mm	buc	1,0000	1 330,11	1 330,110
7.	52136540	Pompa de circulatie,de retea G=2.3 m3/h,H=6.5 m N=0.245 kW(U=220V) UPS 25-80 180 Grundfos	buc	1,0000	1 606,04	1 606,040
8.	6983562	Dispozitiv de neutralizare condensat pentru cazane 50-500 kw, Viessmann	buc	1,0000	1 731,24	1 731,240
9.	73461205	Egalizator de presiune Q=270 kW, d200 mm, H=1150 mm	buc	1,0000	6 849,19	6 849,190
10.	7412056	Filtru mecanic P=10bar d 25 mm	buc	1,0000	148,73	148,730
11.	7659236	Supapa-regulator de presiune AVD d 15 mm ,Danfoss	buc	1,0000	1 289,37	1 289,370
12.	785420369	Dispozitiv anticarsar electronic d 65 G=11.2 m3/h,P=10 bar,EUV 65D,AntiCa++	buc	1,0000	4 834,70	4 834,700
13.	802369	Cazan pe gaz natural Q=90 kW cu o camera de ardere descisa U=230/50Hz-1 N=0.28kW, THERM TRIO 90/ Thermona materialul beneficiarului	buc	3,0000	0,00	0,000
		Total materiale de construcții				51 039,50
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	51 039,50
TVA	20 %	10 207,90

Total: **61 247,40**

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/2024075
Rețele de gaze interioare
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 15 839,10 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	1,4012	64,85	90,868
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	52,3300	64,85	3 393,602
3.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7232	64,85	46,900
		Total manopera				3 531,37

Material:

1.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0054	294,00	1,587
2.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2260	20,00	4,520
3.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,1400	35,00	4,900
				0,0160	112,00	1,792
4.	2103310000	teava avind diametrul de 150 mm/L=0,5m	m	0,5000	294,13	147,065
5.	2320166200676	White spirit	kg	0,1808	49,00	8,859
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,8625	22,40	41,720
7.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	4,1050	22,40	91,953
8.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,9130	43,76	39,953
9.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0660	41,36	2,730
10.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,3120	35,00	10,920
11.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6870	31,70	21,778
12.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,1356	34,30	4,651
13.	25212167081000	Teava din otel d 25x2,8 mm	m	14,2100	38,41	545,806
14.	25212167201000	Teava din otel d 65x4,0 mm	m	13,1950	108,36	1 429,810
15.	25291216701000	Teava din otel d 32x2,8 mm	m	4,0600	52,38	212,663
16.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,9630	4,20	4,044
17.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0004	3,94	0,001
18.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	48,0000	24,10	1 156,800
19.	2722103300	teava avind diametrul de 50 mm /L=0,50 m	m	0,2000	81,37	16,274
20.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1205	21,60	2,602
21.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,9465	21,60	20,444
22.	28752274205200	/robinet de gaze cu bila d 32 mm	buc	4,0000	398,29	1 593,160
23.	28752742035200	/robinet de gaze cu bila d 20 mm	buc	1,0000	126,47	126,470
24.	287566274205200	/robinet de gaze cu bila d 25 mm	buc	1,0000	194,85	194,850
25.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0014	38,47	0,054

26.	521216701000	Teava din otel de 20x2,8mm	m	0,5075	29,67	15,058
Total materiale de construcții						5 700,44

Utilaje de construcții:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,4745	65,00	225,843
Total utilaje de construcții						225,84

Total	Lei	9 457,65
Contributii de asigurari sociale	24 %	847,53
Transportarea materialelor	10 %	570,04
Total		10 875,22
Cheltuieli de regie	14,5 %	1 576,91
Beneficiu de deviz	6 %	747,12
Total		13 199,25
TVA	20 %	2 639,85
Total		15 839,10

Total: **15 839,10**

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local
Ремонт**

Valoarea de deviz 1 109,59 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,9300	94,60	371,778
		Total manopera				371,778

Materiale:

1.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,1100	34,70	3,817
2.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0380	112,00	4,256
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,2300	22,40	5,152
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,8200	22,40	18,368
5.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0760	35,00	2,660
6.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0700	46,50	3,255
7.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,2600	24,10	6,266
8.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,16	41,280
9.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,60	20,800
10.	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,0000	1,40	11,200
		Total materiale de construcții				117,06
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	488,84
Contributii de asigurari sociale	24 %	89,23
Transportarea materialelor	10 %	11,71
Total		589,78
Cheltuieli de regie	76 %	282,55
Beneficiu de deviz	6 %	52,33
Total		924,66
TVA	20 %	184,93
Total		1 109,59

Total deviz:

1 109,59

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local
Ремонт**

Valoarea de deviz 2 245,01 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	7410258	Semnalizator de gaze CO,CH4	buc	1,0000	816,67	816,670
2.	9510236	Clapeta de blocare d 50 mm	buc	1,0000	1 054,17	1 054,170
		Total materiale de construcții				1 870,84
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	1 870,84
TVA	20 %	374,17

Total : **2 245,01**

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/2024076
Rețele de gaze exterioale
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 41 890,51 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7112020030100	Specialist	h-om	0,4650	64,85	30,155
2.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	3,0400	64,85	197,144
3.	7123010010200	Betonist	h-om	0,0690	64,85	4,475
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,4400	64,85	28,534
5.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	3,7000	64,85	239,945
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,9200	64,85	189,362
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,7500	64,85	113,487
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	18,8140	64,85	1 220,088
9.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,2400	64,85	15,564
10.	7212030022700	Sudor	h-om	4,4316	64,85	287,389
11.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	16,1360	64,85	1 046,420
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,3800	64,85	154,344
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	2,8804	64,85	186,794
14.	7231040021600	Lacatus montator agregate ener	h-om	0,6125	64,85	39,720
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	17,6766	64,85	1 146,328
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,1456	64,85	528,242
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,4000	64,85	90,790
18.	9312040019600	Sapator	h-om	6,4660	64,85	419,320
		Total manopera				5 938,10

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2274	22,40	5,094
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	0,3200	211,00	67,520
3.	1421102200056	Pietris ciuruit nespalat de riu 3-70mm	m3	0,2200	386,00	84,920
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	11,0850	294,00	3 258,990
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0800	294,00	23,520
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1190	20,00	2,380
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,6300	20,00	12,600
8.	1724107361935	Banda de marcaj	m	122,0400	1,01	123,260
9.	2010237318750	Distantier pe conducte	buc	6,0721	1,20	7,287
10.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,3200	20,00	6,400
11.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,0440	25,00	1,100
12.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	3,0000	25,00	75,000
13.	2320166200676	White spirit	kg	0,0600	49,00	2,940

14.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	9,0000	36,10	324,900
15.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3860	22,40	8,646
16.	2411115904520	Acetilena	m3	0,0281	35,00	0,984
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,3137	22,40	7,027
18.	2416526101467	Mastic	kg	2,2600	25,00	56,500
19.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,3030	43,76	13,259
20.	2430116103311	Vopsea galbena V 451 - 3	kg	0,5000	41,36	20,680
21.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	41,36	0,414
22.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,2280	31,70	7,228
23.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,2400	29,10	6,984
24.	2430226109301	Diluant decapant pentru suprafete feroase	kg	0,0450	34,30	1,543
25.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,6000	48,30	77,280
26.	2513206622000	Placa marsit, presiune 100 kg/cmp, 500 x 3,0 mm S 3498	kg	0,0800	24,10	1,928
27.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0140	84,70	1,185
28.	2521210001	Teava polietilena 75 x 4,3 mm PE80 SDR 17,6	m	110,3300	65,90	7 270,747
29.	2521216701000	Teava din otel	m	0,4156	148,31	61,638
30.	2521216715550001	Teava polietilena 75x4,3 mm PE80 SDR 17,6	m	3,0090	65,90	198,293
31.	2523156713811	Fiting polietilena (mufa, cot, teu)	buc	8,0800	15,20	122,816
32.	2588212167010000	Teava din otel d 150 mm	m	2,0400	257,33	524,953
33.	2651122100385	Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500	kg	1,5000	4,20	6,300
34.	2663102100000	Beton	m3	0,0208	1 910,00	39,728
35.	2681116001329	Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer	buc	0,0140	337,00	4,718
36.	2682132601664	Cart bit.fara str.acoperire (blanc) CI 400 130 cm x 20 m S 138	m2	2,1000	61,70	129,570
37.	2710403607000	Tabla groasa 5x1250 OL37-In SR EN 10029	kg	7,1100	28,10	199,791
38.	2710700000000	Suporti sau dispozitive	kg	4,0000	24,10	96,400
39.	2722103	Conducta de otel d 65x4,0 mm	m	1,0040	59,11	59,346
40.	27221031	Conducta de otel d 65x4,0 mm	m	2,0080	132,00	265,056
41.	2722103111000	Teava const f S lc 51x3,5 OLT 55 S 404/1 CL.A	m	3,0000	31,20	93,600
42.	27221037	Conducta de otel d 80x4,0 mm	m	3,0120	148,31	446,710
43.	272210553107000	Conducta de otel d 32x2,8 mm	m	2,0080	52,38	105,179
44.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux s10ml 4	kg	0,2800	21,60	6,048
45.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1516	21,60	3,275
46.	2735725900310	Electrozi pentru sudura	kg	0,1891	46,11	8,719
47.	2735725901259	Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert	kg	0,1160	46,11	5,349
48.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	15,1600	31,60	479,056
49.	2811236829552	Cutie metalica 800 x 600 x 350	buc	1,0000	945,83	945,830
50.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	1,5000	46,11	69,165
51.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0758	46,11	3,495
52.	2874115818426	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 65 gr.5,8	buc	8,0000	3,10	24,800
53.	2874115842764	Piulite hexagon.semiprecise M 16 gr.5	buc	8,0000	2,20	17,600
54.	2874115883610	Saiba precis. plata pt. met M 16 OL34	buc	8,0000	1,20	9,600

		S5200				
55.	2875274202666100	robinet de gaze cu flansa d 50 mm	buc	1,0000	812,50	812,500
56.	2881116001666	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581	buc	3,0000	8,20	24,600
57.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1213	4,81	0,583
58.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,8530	38,47	32,815
59.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1430	38,47	5,501
60.	4100116202844	Apa dedurizata	m3	0,1440	38,47	5,540
61.	66521216716000	Teava din polietilena 110X10,0 mm PE80 SDR 11	m	6,1322	131,26	804,913
		Total materiale de construcții				17 083,78

Utilaje de construcții:

1.	2410520006752	Automacara 6 - 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9420	65,00	61,230
2.	2912340002500	Motocompresor mobil de inalt.presiune 8-15 mc/min	h-ut	0,0026	65,00	0,169
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,8980	65,00	58,370
4.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,6200	65,00	40,300
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	1,0300	65,00	66,950
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	6,4000	65,00	416,000
7.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	4,5200	65,00	293,800
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0660	395,00	421,070
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,3706	395,00	146,387
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,0120	65,00	0,780
11.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,2062	65,00	208,403
12.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,1200	65,00	7,800
13.	2952270004702	Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp)	h-ut	0,1440	65,00	9,360
14.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	7,3360	65,00	476,840
15.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	1,6200	65,00	105,300
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	4,5200	65,00	293,800
17.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0050	65,00	0,325
		Total utilaje de construcții				2 606,87

Total	Lei	25 628,75
Contributii de asigurari sociale	24 %	1 425,14
Transportarea materialelor	10 %	1 708,38
Total		28 762,27
Cheltuieli de regie	14,5 %	4 170,53
Beneficiu de deviz	6 %	1 975,96
Total		34 908,76
TVA	20 %	6 981,75
Total		41 890,51

Total deviz:

41 890,51

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local
Ремонт**

Valoarea de deviz 212,21 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8500	94,60	80,410
		Total manopera				80,41

Materiale:

1.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0300	112,00	3,360
2.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0600	35,00	2,100
		Total materiale de construcții				5,46
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	85,87
Contributii de asigurari sociale	24 %	19,30
Transportarea materialelor	10 %	0,55
Total		105,72
Cheltuieli de regie	76 %	61,11
Beneficiu de deviz	6 %	10,01
Total		176,84
TVA	20 %	35,37
Total		212,21

Total deviz:

212,21

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local
Ремонт**

Valoarea de deviz 25 395,00 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	3201256	Contor de gaze cu dispozitiv de transmiterea datelor la distanta G-25T	buc	1,0000	21 162,50	21 162,500
		Total materiale de construcții				21 162,50
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	21 162,50
TVA	20 %	4 232,50
Total:		25 395,00

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/21/2024 0161
Sursa autonoma de alimentare cu caldura
(SAAC).Instalatie de iluminat electric.
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 42 294,84 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	96,1540	94,60	9 096,169
		Total manopera				9 096,169

Materiale:

1.	012694414	Кабель огнестойкий с медными жилами ВВГнг-(А)-FRLSLTx сеч 3x1,5 мм2	m	16,0000	28,73	459,680
2.	1010219	Lianti de ipsos "Г-3"	t	0,0001	1 321,00	0,132
3.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0002	2 810,00	0,562
4.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0029	1 432,00	4,153
5.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0368	2 441,00	89,829
6.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0056	4 136,00	23,162
7.	1011924	Electrozi Ø42A, diametru 4 mm	kg	0,8000	46,11	36,887
8.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	2,6410	16,10	42,520
9.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	48,4880	3,30	160,010
10.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1240	120,00	14,880
11.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	48,4880	12,00	581,856
12.	1019852	Vopsea	kg	0,1760	41,36	7,279
13.	136652784	Лампа люминесцентная компактная ЛЛК-20	buc	2,0000	92,37	184,740
14.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0120	4 834,00	58,008
15.	2102588	Сталь полосовая 20x4 ГОСТ 6009-74	m	20,0000	24,32	486,400
16.	46545210358	Светильник с люминесцентными лампами потолочный ALS OPL 218,2X18 Вт,IP54	buc	3,0000	386,11	1 158,330
17.	5009039	Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului	10 buc	16,9320	32,00	541,824
18.	5009061	Fisa de izolatie	buc	9,1800	24,40	223,992
19.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	4,0000	2,20	8,800
20.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0370	439,00	16,243
21.	5009113	Prezoane	buc	4,0800	5,43	22,154

22.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1269	120,00	15,228
23.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0436	48,31	2,106
24.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,9800	93,11	91,247
25.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3000	48,31	14,494
26.	70215995	Фонарь аккумуляторный СГВ2,12В	buc	1,0000	398,43	398,430
27.	7463010588	/розетка штепсельная для скрытой прооводки 10А,220В,Р43	buc	6,0000	63,84	383,040
28.	775121236	выключатель одноклавишный IP43	buc	3,0000	69,11	207,330
29.	775231025	Лампа люминесцентная ЛЛ-18	buc	6,0000	84,32	505,920
30.	78331099	Кабель с медными жилами ВВГнг- /А/LSLTx сеч 4x10 мм2	m	30,0000	53,72	1 611,600
31.	78422115	Светильник взрывозащищенный с компактными люминисцентными лампамибпотолочныйбнастенный IP54,В3Г 1x20	buc	1,0000	419,37	419,370
32.	842215566554	cutie de transformatori coboritori ЯТП-0,25-220/12	buc	1,0000	437,44	437,440
33.	872512665	Светильник с компактными люминисцентными лампами,СД 120,IP54	buc	1,0000	310,24	310,240
34.	87514236696	Шина РЕ и N YNN10-14-100	buc	2,0000	94,20	188,400
35.	876620865	Кабель с медными жилами ВВГнг- /А/- SLTx сеч 3x1,5 мм2	m	150,0000	18,84	2 826,000
36.	9752356523	Шина соединительная YNS20-3-063	buc	2,0000	105,93	211,860
		Total materiale de construcții				11 744,16

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,8142	65,00	52,923
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	7,3906	65,00	480,389
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	7,3906	65,00	480,389
4.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	8,6652	65,00	563,238
5.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	4,9520	65,00	321,880
6.	050102	Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPa (7 atm) 5 m3/min	h-ut	0,2200	65,00	14,300
7.	100602	Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare	h-ut	0,2200	65,00	14,300
8.	30902	Ascensor hidraulic, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,2720	65,00	82,680
9.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	1,1800	65,00	76,700
10.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,8142	65,00	52,923
		Total utilaje de construcții				2 139,72

Total	Lei	22 980,06
Contributii de asigurari sociale	24 %	2 183,08
Transportarea materialelor	10 %	1 174,42
Total		26 337,56

Cheltuieli de regie	76 %	6 913,10
Beneficiu de deviz	6 %	1 995,04
Total		35 245,70
TVA	20 %	7 049,14
Total		42 294,84
Total :		42 294,84

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local
Ремонт**

Valoarea de deviz 6 505,81 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	0126685	Бокс для установки 24 модулей,металлический,навесной с замком ЩРН-24з. IP54	buc	1,0000	1 149,00	1 149,000
2.	1230549	Выключатель автоматический трехполюсный 3P/C20	buc	1,0000	386,40	386,400
3.	3621015645	Выключатель автоматический однополюсный 1P/B1	buc	1,0000	123,47	123,470
4.	652102455	Пускатель магнитный ПМА-0247 220В, I тэ =2,5А	buc	2,0000	384,67	769,340
5.	654798	Выключатель автоматический однополюсный 1P/B4	buc	2,0000	131,39	262,780
6.	69584782130	Пускатель магнитный ПМА-0247 220В, I тэ =1,5А	buc	1,0000	375,63	375,630
7.	85412232	Пускатель магнитный ПМА-0247 220В, I тэ =1,0 А	buc	1,0000	360,82	360,820
8.	87231236545	Выключатель нагрузки 3P/20	buc	2,0000	143,00	286,000
9.	97436315	Выключатель автоматический однополюсный 1P/C4	buc	13,0000	131,39	1 708,070
		Total materiale de construcții				5 421,51
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	5 421,51
TVA	20 %	1 084,30

Total:

6 505,81

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/21/2024 0165
Sursa autonoma de alimentare cu caldura (SAAC).Sistem
de control si reglare.**

Ремонт

Valoarea de deviz 73 090,19 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	173,0298	94,60	16 368,619
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	11,3000	94,60	1 068,980
		Total manopera				17 437,63

Materiale:

1.	021585851	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 4x1,0 мм2	m	10,0000	22,47	224,700
2.	1010092	Suruburi cu cap hexagonal, diametrul filetului 16-(18) mm	t	0,0002	1 610,00	0,322
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0006	1 610,00	0,966
4.	1010388	Vopsele de ulei, pamintii "MA-0115": miniu de fier	t	0,0012	4 136,00	4,963
5.	1010796	Sirma zincata de fringhie, diametru 5,5 mm	t	0,0015	2 810,00	4,215
6.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0010	2 810,00	2,810
7.	1010838	Solventi pentru vopsele P-4	t	0,0007	1 200,00	0,840
8.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0023	2 000,00	4,600
9.	1011292	White-spirit	t	0,0003	350,00	0,105
10.	1011482	Suruburi, cap semirotund 5x70 mm	t	0,0015	1 610,00	2,415
11.	1011513	Electrozi "Э42", diametru 4 mm	t	0,0022	4 611,00	10,143
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0149	2 441,00	36,371
13.	1011786	Lac de bitum "БТ-123"	t	0,0002	4 136,00	0,827
14.	1011825	Ulei de in natural	kg	0,5100	35,00	17,850
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,3045	46,11	14,040
16.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	2,4600	16,10	39,608
17.	1012050	Saibe zincate, diametru 18 mm	kg	0,0010	94,20	0,094
18.	1012206	Dibluri din masa plastica, suruburi 12x70	10 buc	31,5000	12,00	378,000

		mm				
19.	1012207	Diblu de masa plastica, diametru 14 mm	10 buc	7,2000	12,00	86,400
20.	1012216	Tabla de otel, laminat la cald, grosime 2-6 mm, otel marca "Ст3"	t	0,0360	2 441,00	87,876
21.	1012250	Otel cornier, marca "Ст3", perforat "УП" 35x35 mm	m	34,2000	19,43	664,506
22.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	6,3220	3,30	20,863
23.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	6,3220	12,00	75,864
24.	1019787	Chit de etansare	kg	0,9000	35,00	31,500
25.	1019852	Vopsea	kg	0,0024	41,36	0,099
26.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,2100	243,11	51,055
27.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	2,9000	5,60	16,240
28.	1110109	Fise de marcare de masa plastica	100 buc	1,1550	120,00	138,600
29.	1110120	Rama pentru inscriptii, 55x15 mm	buc	20,0000	25,00	500,000
30.	1130021	Chit "ГФ-021" rosu-cafeniu	t	0,0011	350,00	0,385
31.	1130227	Email "XB-124" de protectie, verde	t	0,0011	4 136,00	4,549
32.	320120055	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 4x1,5мм2	m	150,0000	23,44	3 516,000
33.	4210365	Отборное устройство Г-16-80, В-16-80,955-2	buc	21,0000	86,32	1 812,720
34.	45853128265	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 5x1,5 мм2	m	65,0000	31,47	2 045,550
35.	5009031	Scoabe	10 buc	7,2500	32,00	232,000
36.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0372	487,00	18,116
37.	5009061	Fisa de izolatie	buc	4,3640	16,20	70,697
38.	5009070	Racordari	10 buc	0,2900	294,30	85,347
39.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,4500	54,20	78,590
40.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0241	398,00	9,592
41.	5009422	Scoaba aplicata	100 buc	0,0900	224,00	20,160
42.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0143	120,00	1,716
43.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0278	48,31	1,343
44.	5220075	Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61"	kg	0,0878	92,43	8,116
45.	5220076	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"	kg	0,0400	92,43	3,697
46.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	1,4500	35,00	50,750
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0192	48,31	0,928
48.	741963388	Металлорукав д=15 мм	m	29,0000	14,40	417,600
49.	7895230	Отборное устройство Г-16-225	buc	3,0000	86,32	258,960
50.	8542006558	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 4x1,0 мм2	m	45,0000	21,42	963,900
51.	874113663	Кабель контрольный КВВГнг-LS сеч 10x1,5 мм2	m	20,0000	58,39	1 167,800
52.	965851203	кабель-канал 25x25 мм	m	30,0000	16,92	507,600
53.	985213015	Провод ПВ1-0,38 сеч 1x1,5 мм2	m	12,0000	16,11	193,320
54.	988432106	Труба стальная водогазопроводная д=15 мм	m	10,0000	28,10	281,000
Total materiale de construcții						14 166,32

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,1948	65,00	77,662
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63	h-ut	8,7000	65,00	565,500

		t				
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	8,7000	65,00	565,500
4.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	9,4730	65,00	615,745
5.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "TA3-66"	h-ut	1,8000	65,00	117,000
6.	330900	Foarfece cu manivela de foi (foarfece-ghilotina)	h-ut	1,0800	65,00	70,200
7.	331002	Masini de gaurit	h-ut	3,2200	65,00	209,300
8.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	19,2876	65,00	1 253,694
9.	340101	Agregate de vopsire cu presiune inalta pentru vopsirea suprafetelor constructiilor, putere 1 kW	h-ut	1,4400	65,00	93,600
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2900	65,00	18,850
11.	350461	Prese cu manivela, functionare simpla, 25 (2,5) kN ("TC")	h-ut	1,0800	65,00	70,200
12.	350471	Prese cu manivela de incovoiere a foilor, 1000 (100) kN ("TC")	h-ut	1,0800	65,00	70,200
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,1948	65,00	77,662
14.	9842254223	masini de gratuit electrice	h-ut	0,2600	65,00	16,900
		Total utilaje de constructii				3 822,01

Total	Lei	35 425,96
Contributii de asigurari sociale	24 %	4 185,03
Transportarea materialelor	10 %	1 416,63
Total		41 027,62
Cheltuieli de regie	76 %	16 433,22
Beneficiu de deviz	6 %	3 447,65
Total		60 908,49
TVA	20 %	12 181,70
Total		73 090,19

Total : **73 090,19**

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(functia, semnatura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local

Ремонт

Valoarea de deviz 29 358,41 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	1402501	Блок зажимов Бз24-4П	buc	1,0000	94,37	94,370
2.	301245014	Щит сигнализации ЩС тип ЯУЭ-0432 разм 400*300*250 мм IP54	buc	1,0000	1 147,10	1 147,100
3.	32012548	Переключатель универсальный УП5312	buc	2,0000	168,43	336,860
4.	3201258	Сейсмический сенсор SEISMIC M16	buc	1,0000	3 489,16	3 489,160
5.	362014469	Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	111,43	222,860
6.	4102566	Напорометр мембранный НМП-52-М1	buc	1,0000	894,32	894,320
7.	456123658	Реле времени РСВ19-11	buc	1,0000	298,39	298,390
8.	6352985	Переключатель универсальный УП5311	buc	1,0000	168,43	168,430
9.	7845120	Датчик реле напора ДН-6-21к	buc	1,0000	632,11	632,110
10.	789778898	Выключатель автоматический 2А,ВА47-29/1/С4	buc	5,0000	83,20	416,000
11.	8546585	электронный регулятор температуры anfoss ECL Comfort 100M	buc	1,0000	2 834,20	2 834,200
12.	8956106	Реле промежуточное ПЭ37-6293	buc	2,0000	186,92	373,840
13.	9510245	Кнопка ABLFS-22	buc	2,0000	111,43	222,860
14.	9639638	Манометр показывающий ДМ2010С	buc	4,0000	243,20	972,800
15.	974562158	Манометр МП4-У6МВП-Ух0,4	buc	18,0000	159,63	2 873,340
16.	975213254	Сирена сигнальная СС-1	buc	2,0000	491,37	982,740
17.	97854233201	Термометры ТТП2.1, ТТП 6.2, ТТУ 4.1	buc	15,0000	149,44	2 241,600
18.	9831001565	Реле промежуточное ПЭ37-44	buc	13,0000	186,92	2 429,960
19.	986301355	Блок зажимов Бз24-4П	buc	4,0000	94,30	377,200
20.	9865301	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	9,0000	62,40	561,600
21.	986543004	Детектор оксида углерода RGD COOMP1	buc	1,0000	531,40	531,400
22.	9876403	Щит управления и сигнализации ЩУС-ЯУЭ-1235 1200*/600*350 мм IP54	buc	1,0000	1 349,00	1 349,000
23.	9879852	Диод Д246	buc	9,0000	71,20	640,800
24.	9898656	Арматура сигнальная AD-22DS	buc	6,0000	62,40	374,400
		Total materiale de construcții				24 465,34
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	24 465,34
TVA	20 %	4 893,07

Total:

29 358,41

Antreprenor: I I "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/21/2024 0162
Sursa autonoma de alimentare cu caldura (SAAC).
Utilaj (EEF/IEI)
РЕМОНТ**

Valoarea de deviz 2 207,29 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	98003244	Источник бесперебойного питания 380В,400ВА,ИПБ-1-400	buc	1,0000	1 839,41	1 839,410
		Total materiale de construcții				1 839,41
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	1 839,41
TVA	20 %	367,88

Total deviz:

2 207,29

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de replanificare a
Centralei termice IP LT
"Alexandr Puskin" din
or. Basarabeasca**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**DEVIZ -oferta №39/21/2024 0166
Sursa autonoma de alimentare cu caldura (SAAC).
Utilaj (ASM)
Ремонт**

Valoarea de deviz 2 557,70 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 01-01-2009:				
		Total manopera				0,00

Materiale:

1.	9721087	Газоанализатор переносной ГИАМ-310-02-2	buc	1,0000	2 131,42	2 131,420
		Total materiale de construcții				2 131,42
		Total utilaje de construcții				0,00

Total	Lei	2 131,42
TVA	20 %	426,28

Total deviz: 2 557,70

TOTAL: 783 332,09

TVA 20%: 156 666,41

TOTAL DEVIZ: 939 998,50

Antreprenor: II "Mester-Ghimisli" /H.Ghimisli/
(funcția, semnătura, numele, prenumele)