

Restabilirea iluminatului stradal
din str. Livadarilor, 181-181/3
(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 9
Retele de iluminat

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 70 372,03 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-003 -1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc	6,00	398,50 199,77	2 390,99 1 198,60
2	Material	Pilon din b/a SV-9.5-2	buc	6,00	1 300,00 0,00	7 800,00 0,00
3	33-04-016 -2	Transportarea construcțiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	6,00	123,14 23,13	738,83 138,78
4	33-04-040 -1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc	3,00	136,93 66,76	410,79 200,29
5	33-04-017 -1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect	1000 m	0,40	8 046,88 3 430,20	3 218,75 1 372,08
6	Material	Cablu SIP 5A 2*16mm2	M	400,00	6,50 0,00	2 600,00 0,00
7	Material	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	28,00	15,50 0,00	434,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
8	Material	Clema suport Al CA-1500	buc	10,00	35,00 0,00	350,00 0,00
9	Material	Clema de ancora PA-1500	buc	10,00	52,00 0,00	520,00 0,00
10	Material	Banda de montare F-19.07	m	28,00	9,00 0,00	252,00 0,00
11	Material	Clema pentru banda A-19	buc	28,00	3,00 0,00	84,00 0,00
12	Material	Clema RA-25	buc	7,00	15,00 0,00	105,00 0,00
13	08-02-369 -3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (K=0.5)	buc	3,00	81,30 48,19	243,89 144,57
14	33-04-014 -2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampiluminiscente Corp de iluminat JCU 150 Wt	buc	12,00	276,89 120,39	3 322,72 1 444,62
Cheltuieli directe						lei 22 470,97
Asigurare med. si soc.						22,50 % 1 012,26
Total						100,00 + 23 483,23
Cheltuieli de transport						7,00 % 850,15
Total						100,00 + 24 333,38
Cheltuieli de regie						8,50 % 2 068,33
Total						100,00 + 26 401,71
Beneficiul de deviz						4,00 % 1 056,07
Total						100,00 + 27 457,78
Total Lucrari de constructie						27 457,78
Incluziv salariu						4 498,94
2. Lucrari de montare						
15	08-02-363 -1	Demontare console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(K=0.5)	buc	3,00	208,48 89,72	625,44 269,16
16	08-02-363 -1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	12,00	448,29 179,26	5 379,45 2 151,16
17	Material	Consola metalica cu un brat	buc	12,00	126,00 0,00	1 512,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
18	08-02-148 -1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,12	652,75 652,75	78,33 78,33
19	Material	Cablu AVVG -3*2,5mm2	M	12,00	3,50 0,00	42,00 0,00
20	08-02-471 -4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,45	1 527,07 435,76	687,18 196,09
21	08-02-472 -8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m	1,80	1 445,20 1 056,66	2 601,36 1 901,98
Cheltuieli directe			lei			10 925,76
Asigurare med. si soc.			22,50 %			1 034,26
Total			100,00 +			11 960,02
Cheltuieli de transport			7,00 %			186,35
Total			100,00 +			12 146,37
Cheltuieli de regie din salariu			35,00 %			1 608,85
Total			100,00 +			13 755,22
Beneficiul de deviz			4,00 %			550,20
Total			100,00 +			14 305,42
Total Lucrari de montare						14 305,42
Incluziv salariu						4 596,72
22	Material	3. Utilaje Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	12,00	1 390,00 0,00	16 680,00 0,00
Cheltuieli directe			lei			16 680,00
Cheltuieli achizitie depozitare			1,20 %			200,16
Total Utilaje						16 880,16
Incluziv salariu						0,00
Cheltuieli directe			lei			58 643,36
TVA			20,00 %			11 728,67

Total deviz:
Incluziv salariu

70 372,03
9 095,66



Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Restabilirea iluminatului stradal
din str. Livadarilor, 181-181/3**

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 9
Retele de iluminat

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 70 372,03 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 9:						

Manopera:


1.	1	Muncitor	КОЛОН	173,02	52,57	9 095,66
Total manopera						9 095,66

Materiale:

1.	09351-3	Clema RA-25	buc	7,00	15,00	105,00
2.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,01	13 750,00	137,50
3.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,04	10 150,00	406,00
4.	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,01	10 150,00	101,50
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	1,97	31,40	61,86
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,20	56,30	67,56
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	14,76	3,10	45,76
8.	10196924	Consola metalica cu un brat	buc	12,00	126,00	1 512,00
9.	1019852	Vopsea	kg	9,60	30,00	288,00
10.	102-1	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	28,00	15,50	434,00
11.	109351	Clema suport Al CA-1500	buc	10,00	35,00	350,00
12.	109351-1	Clema de ancora PA-1500	buc	10,00	52,00	520,00
13.	18091-03	Cablu AVVG-3*2,5mm2	m	12,00	3,50	42,00
14.	20010311-12	Banda de montare F-19.07	m	28,00	9,00	252,00
15.	306085313	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	12,00	1 390,00	16 680,00
16.	365-3	Clema pentru banda A-19	buc	28,00	3,00	84,00
17.	50097241-2	Pilon din b/a SV-9.5-2	buc	6,00	1 300,00	7 800,00
18.	507-11	Cablu SIP 5A- 2*16mm2	m	400,00	6,50	2 600,00
Total materiale de construcții						31 487,18

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut.	1,44	92,60	133,34
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	1,44	118,40	170,50
3.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	1,44	205,70	296,21
4.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	3,90	15,65	61,03
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	4,78	14,20	67,88
6.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	10,65	176,00	1 874,40



7.	031002	Autohidroascensor	h-ut.	9,76	176,00	1 717,76
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	18,50	176,00	3 256,00
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	7,19	65,00	467,35
10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut.	4,68	220,00	1 029,60
11.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	2,64	142,80	376,99
12.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,30	142,80	42,83
Total utilaje de constructii						9 493,89

Total:

Cheltuieli directe	lei	58 643,36
TVA	20,00%	11 728,67

Total deviz:

70 372,03

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura) 

(funcția, semnătura) 0

Investitor Primaria or. Codru
Obiect Restabilirea iluminatului stradal din str. Livadarilor,
181-181/3

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 9

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	33-04-00 3-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior	buc			398,50
	1	Muncitor				199,77
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	КОЛОН h-ut.	3,8000 0,7800	52,57 220,00	199,77 171,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1900	142,80	27,13
2	Material	Pilon din b/a SV-9.5-2	buc			1 300,00
	50097241-2	Pilon din b/a SV-9.5-2	buc	1,0000	1 300,00	0,00 1 300,00
3	33-04-01 6-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			123,14
	1	Muncitor				23,13
	010201	Remorci de tractor, 2 t	КОЛОН h-ut.	0,4400 0,2400	52,57 92,60	23,13 22,22
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut.	0,2400	118,40	28,42
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut.	0,2400	205,70	49,37
4	33-04-04 0-1	Demontarea a 3 conductori LEA 0,38 kV	buc			136,93
	1	Muncitor				66,76
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	КОЛОН h-ut.	1,2700 0,3500	52,57 176,00	66,76 61,60
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,0600	142,80	8,57
5	33-04-01 7-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV	1000 m			8 046,88
						3 430,20



1	2	3	4	5	6	7
		pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (norma 08-02-367-8 exclusa din Indicatorul nr.8). Normele si marca resurselor cu valoarea 0 (zero) se determina dupa proiect				
	1	Muncitor	КОЛОН	65,2400	52,57	3 430,20
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut.	9,7600	15,65	152,57
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut.	11,9500	14,20	169,70
	031002	Autohidroascensor	h-ut.	24,4100	176,00	4 294,40
6	Material	Cablu SIP 5A 2*16mm2	M			6,50
	507-11	Cablu SIP 5A- 2*16mm2	M	1,0000	6,50	0,00
7	Material	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc			15,50
	102-1	Clema Fidos 1.5 10/16 95	buc	1,0000	15,50	0,00
8	Material	Clema suport Al CA-1500	buc			35,00
	109351	Clema suport Al CA-1500	buc	1,0000	35,00	0,00
9	Material	Clema de ancora PA-1500	buc			52,00
	109351-1	Clema de ancora PA-1500	buc	1,0000	52,00	0,00
10	Material	Banda de montare F-19.07	M			9,00
	20010311-12	Banda de montare F-19.07	M	1,0000	9,00	0,00
11	Material	Clema pentru banda A-19	buc			3,00
	365-3	Clema pentru banda A-19	buc	1,0000	3,00	0,00
12	Material	Clema RA-25	buc			15,00
	09351-3	Clema RA-25	buc	1,0000	15,00	0,00
13	08-02-36 9-3	Demontarea Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur (K=0.5)	buc			81,30
	1	Muncitor	КОЛОН	1,8300	52,57	48,19
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	0,3600	176,00	31,68
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	142,80	1,43
14	33-04-01 4-2	Montarea corpurilor de iluminat: cu lampiluminiscente Corp de iluminat JCU 150 Wt	buc			276,89
	1	Muncitor	КОЛОН	2,2900	52,57	120,39



1	2	3	4	5	6	7
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut.	0,8000	176,00	140,80
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,1100	142,80	15,71
		2. Lucrari de montare				
15	08-02-36 3-1	Demontare console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1(K=0.5)	buc			208,48 89,72
	1	Muncitor	КОЛОН	3,4100	52,57	89,72
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	176,00	117,33
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	142,80	1,43
16	08-02-36 3-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			448,29 179,26
	1	Muncitor	КОЛОН	3,4100	52,57	179,26
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	13 750,00	11,46
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	56,30	5,63
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	30,00	15,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut.	1,3300	176,00	234,08
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,0200	142,80	2,86
17	Material	Consola metalica cu un brat	buc			126,00 0,00
	10196924	Consola metalica cu un brat	buc	1,0000	126,00	126,00
18	08-02-14 8-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			652,75 652,75
	1	Muncitor	КОЛОН	12,4000	52,57	652,75
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	13 750,00	0,00
19	Material	Cablu AVVG -3*2,5mm2	M			3,50 0,00
	18091-03	Cablu AVVG-3*2,5mm2	M	1,0000	3,50	3,50
20	08-02-47 1-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc			1 527,07 435,76
	1	Muncitor	КОЛОН	8,2900	52,57	435,76
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	10 150,00	902,22
	1011924	Electrozi 942A, diametru 4 mm	kg	0,7800	31,40	24,42
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	2,5400	65,00	164,67
21	08-02-47 2-8	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 8 mm	100 m			1 445,20 1 056,66



1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	колон	20,1000	52,57	1 056,66
	1011615	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 8 mm	t	0,0040	10 150,00	56,39
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9000	31,40	28,26
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	8,2000	3,10	25,42
	1019852	Vopsea	kg	2,0000	30,00	60,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut.	3,3600	65,00	218,47
		3. Utilaje				
22	Material	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc			1 390,00
	306085313	Corp de iluminat JCU-150 Wt	buc	1,0000	1 390,00	0,00
						1 390,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

L.S.



(fotăția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.