

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1749731774569 din 16.06.2025**

Obiectul achiziției: **(repetat) Achiziționarea a două ascensoare, cu lucrări de montare și demontare pe adresa str. Al. cel Bun nr. 2, scara 1 și 2, mun. Bălți**

Denumirea bunurilor /serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produceătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Ascensor 2 buc	Line3000	Grecia	Kleemann	1.1. Dimensiunea puțului-1500 mm x 1700 mm 1.2. Înălțimea ultimului etaj- 3,6 m 1.3. Adâncimea puțului de tragere a cablului (прямом)- 1,35 m 1.4. Capacitatea de încărcare (nu mai puțin)- 400 kg 1.5. Capacitate persoane - 4 persoane 1.6. Numărul de stații- 8 1.7. Uși – automate (8) 1.8. Viteza - 1 m/c 1.9. Trolu fără reductor cu frecvență variabilă. 1.10. Regim de lucru - non-stop 1.11. Dimensiunea ușilor la deschidere- 800 x2000 mm 1.12. Camera de mecanisme- de asupra puțului – dimensiuni puț: 2900x2900x2500 mm 1.13 Cabina ascensorului, inclusiv podul, pereții, ușile, balustrada și podeaua să fie fabricate din inox și să asigure accesul și utilizarea de către persoane cu nevoi speciale, cu deficiențe de văz, auz și locomotor, dependenți de cărucioare. Cabina necesită să fie dotată cu oglindă, cu panou de comandă - cu display, cu o placă metalică cu regulile de exploatarea a ascensorului și convertizor de frecvență. Butonul de chemare va fi fabricat din inox, cu display. Ușile de palier va fi fabricat din inox. Ascensorul va fi dotat cu sistem de rezervă de alimentare cu energie electrică prin UPS -1000W.	1.1. Dimensiunea puțului-1500 mm x 1700 mm 1.2. Înălțimea ultimului etaj- 3,6 m 1.3. Adâncimea puțului de tragere a cablului (прямом)- 1,35 m 1.4. Capacitatea de încărcare 450 kg 1.5. Capacitate persoane - 6 persoane 1.6. Numărul de stații- 8 1.7. Uși – automate (8) 1.8. Viteza - 1 m/c 1.9. Trolu fără reductor cu frecvență variabilă. 1.10. Regim de lucru - non-stop 1.11. Dimensiunea ușilor la deschidere- 800 x2000 mm 1.12. Camera de mecanisme- de asupra puțului – dimensiuni puț: 2900x2900x2500 mm 1.13 Cabina ascensorului, inclusiv pereții, ușile, balustrada și podeaua să fie fabricate din inox și să asigure accesul și utilizarea de către persoane cu nevoi speciale, cu deficiențe de văz, auz și locomotor, dependenți de cărucioare. Cabina necesită să fie dotată cu oglindă, cu panou de comandă - cu display, cu o placă metalică cu regulile de exploatarea a ascensorului și convertizor de frecvență. Butonul de chemare va fi fabricat din inox, cu display. Ușile de palier va fi fabricat din inox. Ascensorul va fi dotat cu sistem de rezervă de alimentare cu energie electrică prin UPS -1000W.	HG nr. 8 din 20.01.2016 SMEN 81-20 2015; SMEN 81-50 2015

				Podul, balustrada și podeaua să fie fabricate din inox. Podeaua să fie anti-alunecare. Instalatorul trebuie să se asigure că mecanismul ascensorului și dispozitivele sale asociate sînt accesibile numai în scopuri de întreținere și pentru urgențe. 1.13. -Panoul de comandă din cabină cu buton pentru 8 stații, buton stop si buton alarma 1.14. Pe peretele cabinei va fi amplasată o oglindă și afișat un tablou informativ cu regulile și normele de exploatare a ascensorului, numere de telefon de chemare în caz de urgență și datele agentului economic instalator. 1.15. Ascensor dotat cu sistem de rezervă de alimentare cu energie electrică prin UPS-1000W. 1.16. Controlul încărcăturii cabinei - electronic 1.17. Iluminarea cabinei- LED 1.18. Garanția bunului –termenul de garanție al producătorului, dar nu mai puțin de 2 ani.	Podul, balustrada fabricate din inox. Podeaua anti-alunecare din linoleum rezistent. Instalatorul trebuie să se asigure că mecanismul ascensorului și dispozitivele sale asociate sînt accesibile numai în scopuri de întreținere și pentru urgențe. 1.13. -Panoul de comandă din cabină cu buton pentru 8 stații, buton alarma. 1.14. Pe peretele cabinei va fi amplasată o oglindă și afișat un tablou informativ cu regulile și normele de exploatare a ascensorului, numere de telefon de chemare în caz de urgență și datele agentului economic instalator. 1.15. Ascensor dotat cu sistem de rezervă de alimentare cu energie electrică prin UPS-1000W. 1.16. Controlul încărcăturii cabinei - electronic 1.17. Iluminarea cabinei- LED 1.18. Garanția bunului – 2 ani.	
Elaborare: Proiect și documentație tehnică cu expertiza respective, întocmirea actelor de coordonare				2.1 Proiectul de Execuție a ascensoarelor (Elaborare: Proiect și documentație tehnică ascensor cu expertiza respective, întocmirea actelor de coordonare pentru ascensor) 2.2 Documente și analize privind întocmirea devizelor, execuția, recepția și deconectarea serviciilor de montare și demontare (Documentația de proiect, este necesar de a fi elaborată de o instituție de proiectare autorizată pe domeniu, cu ulterioara verificare si expertiză a documentației tehnice, conform Legii 151).	2.1 Proiectul de Execuție a ascensoarelor (Elaborare: Proiect și documentație tehnică ascensor cu expertiza respective, întocmirea actelor de coordonare pentru ascensor) 2.2 Documente și analize privind întocmirea devizelor, execuția, recepția și deconectarea serviciilor de montare și demontare (Documentația de proiect, este necesar de a fi elaborată de o instituție de proiectare autorizată pe domeniu, cu ulterioara verificare si expertiză a documentației tehnice, conform Legii 151).	
Demontare 2 buc				3.1 Ascensoare model ПП -400А (str. Al. cel Bun 2, scara 1 și 2) 3.2 Fabricarea/Montarea carcasei de metal (după caz) - execuție antiseismică și antiincendiară. Achiziția instalației de ridicat cu ulterioara montare în baza certificatului de conformitate. 3.3 Asigurarea predării ascensoarelor demontate ÎM "GLC Bălți (cu transportarea acestora din contul agentului economic câștigător)	3.1 Ascensoare model ПП -400А (str. Al. cel Bun 2, scara 1 și 2) 3.3 Asigurarea predării ascensoarelor demontate ÎM "GLC Bălți (cu transportarea acestora din contul agentului economic câștigător)	
Montare 2 buc				4.1 .Montarea ascensorului descris în p.1 al prezentei specificații tehnice la adresa str. Al. cel Bun 2, scara 1 și 2	4.1 .Montarea ascensorului descris în p.1 al prezentei specificații tehnice la adresa str. Al. cel Bun 2, scara 1 și 2	

				inclusiv executarea întregului complex de lucrări de reglare-demarare a părții mecanice a echipamentelor ascensorului și dispozitivelor electrotehnice de ascensor cu eliberarea ulterioară a actelor respective.	inclusiv executarea întregului complex de lucrări de reglare-demarare a părții mecanice a echipamentelor ascensorului și dispozitivelor electrotehnice de ascensor cu eliberarea ulterioară a actelor respective.	
Predarea bunului 2 buc				5.1 Testarea și verificarea ascensoarelor, coordonarea cu organele abilitate 5.2 Perfectarea documentației pentru înregistrare 5.3 Înregistrarea la Inspectoratul Național de Securitate Tehnică 5.4 Garanția lucrărilor de instalare – 5 ani. 5.5 Executarea măsurărilor electrice de către laborator electrotehnic autorizat. 5.6 Ascensoarele solicitate sunt destinate pentru uz public și trebuie să corespundă cerințelor stipulate în Hotărârea Guvernului Nr. 8 din 20.01.2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, asigurând maximă siguranță și securitate în exploatare.	5.1 Testarea și verificarea ascensoarelor, coordonarea cu organele abilitate 5.2 Perfectarea documentației pentru înregistrare 5.3 Înregistrarea la Inspectoratul Național de Securitate Tehnică 5.4 Garanția lucrărilor de instalare – 5 ani. 5.5 Executarea măsurărilor electrice de către laborator electrotehnic autorizat. 5.6 Ascensoarele solicitate sunt destinate pentru uz public și trebuie să corespundă cerințelor stipulate în Hotărârea Guvernului Nr. 8 din 20.01.2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, asigurând maximă siguranță și securitate în exploatare.	

Semnat: **24.06.2025** Numele, Prenumele: **Zaharov Alexandru** În calitate de: **jurist**

Ofertantul: **SRL Augustelift** Adresa: **MD2043, Mun. Chișinău, Str. Hristo Botev, 19/2, ap. 7**

Specificații de preț

Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție **ocds-b3wdp1-MD-1749731774569 din 16.06.2025**Obiectul achiziției: **(repetat) Achiziționarea a două ascensoare, cu lucrări de montare și demontare pe adresa str. Al. cel Bun nr. 2, scara 1 și 2, mun. Bălți**

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cantitatea și unitatea de masura	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	4	5	6	7	8	9	10
42416100-6	Ascensor	2 buc	462617,50	555141,00	925235,00	1110282,00	În termen de 3 luni după înregistrarea contractului la MF-TR Nord	MD26TRPDAA314110D10549AC
	Conform Anexei 22							
45111300-1	Elaborare: Proiect și documentație tehnică cu expertiza respectivă, întocmirea actelor de coordonare	2 buc	8167,50	9801,00	16335,00	19602,00		
	2.1 Proiectul de Execuție a ascensoarelor (Elaborare: Proiect și documentație tehnică ascensor cu expertiza respective, întocmirea actelor de coordonare pentru ascensor) 2.2 Documente și analize privind întocmirea devizelor, execuția, recepția și deconectarea serviciilor de montare și demontare (Documentația de proiect, este necesar de a fi elaborată de o instituție de proiectare autorizată pe domeniu, cu ulterioara verificare și expertiză a documentației tehnice, conform Legii 151).							
45111300-1	Demontare	2 buc	41667,50	50001,00	83335,00	100002,00		
	3.1 Ascensoare model ПП -400А (str. Al. cel Bun 2, scara 1 și 2) 3.2 Fabricarea/Montarea carcasei de metal (după caz) - execuție antiseismică și antiincendiară. Achiziția instalației de ridicat cu ulterioara montare în baza certificatului de conformitate. 3.3 Asigurarea predării ascensoarelor demontate ÎM "GLC Bălți (cu transportarea acestora din contul agentului economic câștigător)							
45255400-3	Montare	2 buc	51667,50	62001,00	103335,00	124002,00		
	4.1 .Montarea ascensorului descris în p.1 al prezentei specificații tehnice la adresa str. Al. cel Bun 2, scara 1 și 2							

	inclusiv executarea întregului complex de lucrări de reglare-demarare a părții mecanice a echipamentelor ascensorului și dispozitivelor electrotehnice de ascensor cu eliberarea ulterioară a actelor respective.							
45255400-3	Predarea bunului	2 buc	51667,50	62001,00	103335,00	124002,00		
	5.1 Testarea și verificarea ascensoarelor, coordonarea cu organele abilitate 5.2 Perfectarea documentației pentru înregistrare 5.3 Înregistrarea la Inspectoratul Național de Securitate Tehnică 5.4 Garanția lucrărilor de instalare – 5 ani. 5.5 Executarea măsurărilor electrice de către laborator electrotehnic autorizat. 5.6 Ascensoarele solicitate sunt destinate pentru uz public și trebuie să corespundă cerințelor stipulate în Hotărârea Guvernului Nr. 8 din 20.01.2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, asigurând maximă siguranță și securitate în exploatare.							
	TOTAL				1231575,00	1477890,00		

Agentul economic își asumă cheltuielile legate de demontarea utilajului vechi, montarea utilajului nou, reglarea părții mecanice și dispozitivelor electrotehnice de ascensor, testarea, verificarea părții mecanice și dispozitivelor electrotehnice de ascensor cu eliberarea ulterioară a actelor respective și perfectarea documentației necesare, coordonarea cu organele abilitate necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensoarelor, înregistrarea la Inspectoratul Național de Supraveghere tehnică.

Semnat: **24.06.2025** Numele, Prenumele: **Zaharov Alexandru** În calitate de: **jurist**

Ofertantul: **SRL Augustelift** Adresa: **MD2043, Mun. Chișinău, Str. Hristo Botev, 19/2, ap. 7**