

**Reparatia unor portiuni de strazi
din com Prepelita,rl.Singerei**

(denumirea obiectivului)

Deviz in suma de 72 503,62lei

Coordonat

Antreprenor "Staci Grup " SRL

//

" " 2019

Deviz in suma de 72 503,62lei

Confirmat

Beneficiar Primaria com Prepelita rl.Singerei

//

" " 2019

**DEVIZ №
LOTUL II****Valoarea de deviz 72 503,62 lei**

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de masura incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B2	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint imbibat cu apa descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,420	2 058,929 0,000	864,750 0,000
2	DA08A1	Strat de pamint stabilizat mecanic pe loc de adaos de materiale granulare, proportia acestora din volumul total al amestecului fiind de 30% si avind grosimea de 10 cm dupa compactare, cu balast	m2	20,000	28,983 9,802	579,662 196,044
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	101,000	487,932 46,128	49 281,132 4 658,928

Cheltuieli directe	lei	50 725,54
Contributii sociale si medicale	22,50 %	1 092,37
Total	100,00 +	51 817,91
Cheltuieli de regie	10,00 %	5 181,79
Total	100,00 +	56 999,70

Beneficiu de deviz	6,00 %	3 419,98
Total	100,00 +	60 419,68
TVA	20,00 %	12 083,94

Total deviz:

72 503,62

Intocmit

()tel.

(funcioia, semnrtura)

Verificat

(funcioia, semnrtura)