

**Constructia bazinului de inot al
Liceului Teoretic "Natalia
Gheorghiu"**

WinCmeta2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 4-2
Сети наружного освещения**

Valoarea de deviz 46 318,02 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	16,59	57,66	956,57
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,45	57,66	198,93
3.	7212030022700	Sudor	h-om	0,08	57,66	4,61
4.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,16	57,66	9,23
5.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,24	57,66	71,50
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,73	57,66	1 368,27
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,48	57,66	27,67
		Total manopera				2 636,78

Materiale:

1.	1019852	Vopsea	kg	0,08	42,00	3,36
2.	21525415-2	Marca utilajului montat corespunde cu proiectul expertizat	lei	1,00	350,00	350,00
3.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,02	11,00	0,22
4.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,01	18,00	0,18
5.	2663102100000	Beton	m3	1,04	1 050,00	1 092,00
6.	2732103600227	Tabla neagra 0,5x1000x2000 mm	kg	0,44	17,56	7,73
7.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,33	13,40	4,42
8.	2811106302000-11	Stilp din otel gata confectionati si complet asamblati D=100 mm, H=4.5m "TORSER"	kg	111,00	42,68	4 737,48
9.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,08	42,00	3,36
10.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,44	0,36	0,16
11.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,44	0,19	0,08
12.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,44	0,12	0,05
13.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,90	9,00	8,10
14.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,10	9,00	0,90
15.	42-15	Corpuri de iluminat PKY01-125	buc	2,00	550,00	1 100,00
16.	42-16	Lampa DRL-125	buc	2,00	50,00	100,00
17.	42-5	Cablu АВВБШв - 3x4	m	40,00	19,17	766,80
18.	42-6	Caramida	buc	320,00	3,84	1 228,80
19.	42-7	Nisip	m3	3,00	160,00	480,00
20.	46565-100	Cheltuieli pentru cladiri si constructii provizorii: podeturi,soproane, ingradire	lei	1,00	1 600,00	1 600,00
21.	46565-111	Cheltuieli pentru conectarea retelelor s.a	lei	1,00	1 500,00	1 500,00
22.	46565-22	Cheltuieli pentru darea in exploatarea: ridicarea topografica de control	lei	1,00	2 850,00	2 850,00
23.	46565-3	Cheltuieli pentru darea in exploatarea a sistemii montate	lei	1,00	2 650,00	2 650,00
24.	46565-33	Cheltuieli pentru schema de proiect referitor la inchiderea strazilor si redirectionarea transportului urban pe alte strazi, se coordoneaza cu Politia Rutiera	lei	1,00	3 800,00	3 800,00

25.	46565-5	Montarea indicatoarelor "Trecerea este interzisa", "Pericol de electrocutare", "Ocolire", s.a	lei	1,00	800,00	800,00
26.	46565-99	Cheltuieli pentru darea in exploatarea: pachetul de documente cu coordonarile cu "Premier Energy", Pompieri, etc.	lei	1,00	1 900,00	1 900,00
27.	465655146-4	Prezentarea pachetului de documente: racordari, coordonari, certificate necesare, procese-verbale s.a.	lei	1,00	800,00	800,00
28.	4656551465166-12	Energia electrica si apa pentru scopuri generale	lei	1,00	1 200,00	1 200,00
29.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,01	236,00	2,36
30.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПООС30"	kg	0,04	48,00	1,92
31.	530-0182	Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm	m	8,00	63,54	508,32
32.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,02	74,00	1,48
33.	64545-1	Reglarea si demararea utilajului, cu anexarea documentelor necesare	lei	1,00	6 500,00	6 500,00
34.	64545-11	Pichetarea traseului	lei	1,00	1 200,00	1 200,00
Total materiale de construcții						35 197,72

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,76	205,00	155,80
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,76	250,00	190,00
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	3,11	250,00	777,50
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,48	205,00	98,40
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	1,27	160,00	203,20
6.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	1,27	75,00	95,25
7.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	1,60	320,00	512,00
8.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,60	65,00	39,00
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,08	35,00	2,80
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,06	350,00	21,00
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,25	205,00	51,25
12.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,22	120,00	26,40
13.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	3,11	120,00	373,20
Total utilaje de construcții						2 545,80

Total:

Total deviz:

46 318,02

Intocmit

_____ (funcția, semnătura)

Verificat

_____ (funcția, semnătura)