

**Reparație capitală a drumului
public local ” Lucrări de
reparație capitală a drumului
public local L83 R14 Oclanda –
Cremenciug (s. Oclanda), 2022-
2025**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 8 946 685,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură incl. salariu | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. L 83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, km 3+551 - km 4+051 1.1. Demolarea sistemului rutier | | | | |
| 1 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (demolarea sistemului rutier) | m3 | 155,0000 | 32,79 8,66 | 5 081,73 1 342,98 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Y=1.7 (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 | 1,5500 | 1 012,50 0,00 | 1 569,38 0,00 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 263,5000 | 6,75 0,00 | 1 778,62 0,00 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 1,5500 | 234,79 23,03 | 363,92 35,69 |
| | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|---------------------|------------------------------|
| | | Total Demolarea sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 8 793,65 1 378,67 |
| | | 1.2. Demolarea podetelor existente 2buc | | | | |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleului existent) | 100 m3 | 0,3400 | 1 012,50 0,00 | 344,25 0,00 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 60,0000 | 9,57 0,00 | 574,50 0,00 |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,3400 | 234,76 23,03 | 79,82 7,83 |
| 8 | DI122 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demolarea elementelor prefabricate 0.6x0.6) K=1,2000 | m3 | 1,7000 | 10 975,72 484,72 | 18 658,72 824,02 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 4,2000 | 9,58 0,00 | 40,22 0,00 |
| 10 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0170 | 234,12 22,94 | 3,98 0,39 |
| 11 | DI122 | Demolarea inelelor podetului d=0,6 m Coeficient la manoperei=1,0000 Coeficient la utilajului=1,0000 K=1,0000 | m3 | 5,1000 | 9 375,72 484,72 | 47 816,17 2 472,07 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 12,7000 | 9,57 0,00 | 121,60 0,00 |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0510 | 234,90 23,14 | 11,98 1,18 |
| 14 | PJ01A | Demolarea portalelor si arpipilor din zidarie | m3 | 14,4000 | 287,01 247,81 | 4 132,98 3 568,50 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 31,7000 | 9,57 0,00 | 303,52 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|----------|--------------------|-------------------------------|
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,1440 | 234,72 22,99 | 33,80 3,31 |
| | | Total Demolarea podetelor existente 2buc Inclusiv salariu | | | | 72 121,54 6 877,30 |
| | | 1.3. Lucrari de terasament | | | | |
| 17 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(decaparea casetei sistemului rutier) | 100 m3 | 3,6500 | 522,00 0,00 | 1 905,30 0,00 |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in locul de acumulare) | t | 675,2500 | 6,75 0,00 | 4 557,93 0,00 |
| 19 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 3,6500 | 234,77 23,02 | 856,91 84,04 |
| 20 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu compactor pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri | 100 m3 | 2,9900 | 1 678,98 182,98 | 5 020,16 547,12 |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | 4,5100 | 1 012,50 0,00 | 4 566,38 0,00 |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in locul de acumulare pe acostamente, taluzurile terasamentelor) | t | 514,2000 | 6,75 0,00 | 3 470,85 0,00 |
| 23 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 4,5100 | 234,78 23,02 | 1 058,85 103,84 |
| 24 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 20 m, in teren | 100m2 | 3,6100 | 100,17 0,00 | 361,62 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|---|--------|----------|------------------|--------------------------------|
| | | catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamente) | | | | |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente,taluzurile terasamentelor) asternerea pamintului | m3 | 90,0000 | 18,78 18,78 | 1 690,46 1 690,46 |
| | | Total Lucrari de terasament Inclusiv salariu | | | | 23 488,46 2 425,46 |
| | | 1.4. Consolidarea zonei verzi | | | | |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) h=15cm | 100 m3 | 3,9900 | 1 012,50 0,00 | 4 039,87 0,00 |
| 27 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 478,8000 | 6,75 0,00 | 3 231,90 0,00 |
| 28 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 3,9900 | 234,78 23,03 | 936,77 91,87 |
| 29 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | 399,0000 | 10,91 10,91 | 4 351,57 4 351,57 |
| 30 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 | 26,6000 | 490,04 292,04 | 13 035,17 7 768,37 |
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | 26,6000 | 158,07 39,99 | 4 204,65 1 063,72 |
| | | Total Consolidarea zonei verzi Inclusiv salariu | | | | 29 799,93 13 275,53 |
| | | 1.5. Amenajarea sistemului rutier | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|---|----|------------|-------------------|---------------------------|
| 32 | DI110 | Amenajarea stratului din material demolat cu asternere mecanica (strat de structura in covata drumului din material demolat) hmediu=10cm | m3 | 119,0000 | 463,24 9,09 | 55 125,25 1 081,53 |
| 33 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (strat drenant din amestec de agregate cu D mai mare 6.3 mm si d=0 GA80.conform SR-EN 13242+A1;2008) h=10 cm | m3 | 119,0000 | 463,24 9,09 | 55 125,25 1 081,53 |
| 34 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (Strat de fundatie din piatra split fractie mare; fr.31,5-63, LA/30 conform SM EN 13242-A1) H-16cm, | m3 | 191,0000 | 517,51 36,35 | 98 845,17 6 943,61 |
| 35 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split , pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra split fr.8-63 mm LA/30) h=14 cm | m3 | 163,0000 | 517,51 36,35 | 84 354,78 5 925,70 |
| 36 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 (bitum) | t | 3,7000 | 15 564,00 0,00 | 57 586,80 0,00 |
| 37 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 | 6 169,0000 | 242,88 3,64 | 1 498 316,84 22 426,78 |
| 38 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31mp | t | 1,8500 | 15 564,00 0,00 | 28 793,40 0,00 |
| 39 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 | 6 169,0000 | 177,09 3,03 | 1 092 483,64 18 688,99 |
| 40 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform SR EN 13108-1 | t | 12,1200 | 1 750,00 0,00 | 21 210,00 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | (adaugator la norma DB19G) conform proiectului | | | | |
| 41 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (bitum), 1.37 l/mp | t | 3,8500 | 15 564,00 0,00 | 59 921,40 0,00 |
| 42 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 | 28,1200 | 2 548,75 71,98 | 71 670,82 2 024,11 |
| | | Total Amenajarea sistemului rutier Inclusiv salariu | | | | 3 123 433,35 58 172,25 |
| | | 1.6. Amenajarea borduriei | | | | |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) | m3 | 7,5000 | 511,78 59,98 | 3 838,38 449,88 |
| 44 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x5 cm, pe fundatie de beton C12/15 X0) | m | 268,0000 | 284,59 41,20 | 76 269,10 11 041,92 |
| 45 | | Beton C12/15 X0 (se scade la norma DE10E) | m3 | -4,8040 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | | Total Amenajarea borduriei Inclusiv salariu | | | | 80 107,48 11 491,80 |
| | | 1.7. Rigola trapezoidala rapida din beton monolit (b=0.4, h=0.6) Tip4 | | | | |
| 46 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 | 11,0900 | 6 380,02 2 302,42 | 70 754,42 25 533,84 |
| 47 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95) | t | 1 996,2000 | 6,75 0,00 | 13 474,35 0,00 |
| 48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 475,0000 | 124,82 124,82 | 59 287,32 59 287,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|-------|----------|------------------------------|--|
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 855,0000 | <u>7,67</u> 0,00 | <u>6 562,12</u> 0,00 |
| 50 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | 5,7200 | <u>507,74</u> 507,74 | <u>2 904,30</u> 2 904,30 |
| 51 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | 30,6600 | <u>611,35</u> 611,35 | <u>18 744,09</u> 18 744,09 |
| 52 | DI130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 4,6000 | <u>52 220,78</u> 9 906,47 | <u>240 215,61</u> 45 569,74 |
| 53 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (sprijin) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 12,0500 | <u>2 649,89</u> 193,28 | <u>31 931,16</u> 2 329,05 |
| 54 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N2) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 185,1100 | <u>2 649,86</u> 193,28 | <u>490 515,81</u> 35 778,45 |
| 55 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N3) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 101,8800 | <u>2 649,86</u> 193,28 | <u>269 968,04</u> 19 691,58 |
| 56 | | Material lemnos | m3 | 9,7600 | <u>8 000,00</u> 0,00 | <u>78 080,00</u> 0,00 |
| 57 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (bitum bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | 107,3000 | <u>33,85</u> 4,85 | <u>3 631,81</u> 520,11 |
| | | Total Rigola trapezoidala rapida din beton monolit (b=0.4, h=0.6) Tip4 Inklusiv salariu | | | | 1 286 069,03 210 358,48 |
| | | 1.8. Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 40+23; L=11.55 m. | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------|--|--------|---------|---------------------|-----------------------|
| 58 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,2710 | 1 012,58 0,00 | 274,41 0,00 |
| 59 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,0000 | 124,82 124,82 | 374,45 374,45 |
| 60 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | 46,8000 | 5,80 0,00 | 271,45 0,00 |
| 61 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,2600 | 234,77 23,04 | 61,04 5,99 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) | m3 | 1,9000 | 511,78 59,98 | 972,39 113,97 |
| 63 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/25; XC1 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 5,5000 | 2 588,66 193,28 | 14 237,62 1 063,05 |
| 64 | DI119 | Fundatii monolite din mortar ciment C12/15 X0 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | 0,3000 | 2 384,73 193,27 | 715,42 57,98 |
| 65 | DI123 | Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF4, XC4, XD3 podet cadru prefabricat) 4 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 6,5600 | 10 494,14 733,14 | 68 841,55 4 809,39 |
| 66 | DI124 | Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dala BA D-1 din beton arma beton C 25/30; XC3)12 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 2,3040 | 9 134,50 351,42 | 21 045,89 809,68 |
| 67 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (inclusiv camin de disipare) Alte materiale=1,0300 | m2 | 81,8000 | 317,94 70,28 | 26 007,64 5 749,26 |
| 68 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, | 100 m3 | 0,0430 | 1 369,77 0,00 | 58,90 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------|--|--------|----------|------------------|---------------------------------|
| | | inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea pamintului) | | | | |
| 69 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor K=2 K=2,0000 | 100 m3 | 0,0430 | 1 850,00 0,00 | 79,55 0,00 |
| 70 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (amenajarea caminelor de disipare) | m3 | 3,7000 | 511,78 59,98 | 1 893,60 221,94 |
| 71 | PD04A | Montarea armaturilor (armatura pas 100x100) A 500 C d-8mm | kg | 363,4000 | 44,02 5,45 | 15 998,00 1 981,66 |
| | | Total Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 40+23; L=11.55 m. Inclusiv salariu | | | | 150 831,91 15 187,37 |
| | | 1.9. Amenajarea podetului d-1.0m TS 100.20.3 PC 40+77 | | | | |
| 72 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei) | 100 m3 | 0,7400 | 922,50 0,00 | 682,65 0,00 |
| 73 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 8,0000 | 124,81 124,81 | 998,52 998,52 |
| 74 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pina la 1km) | t | 136,0000 | 5,80 0,00 | 788,80 0,00 |
| 75 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 0,7400 | 223,23 21,81 | 165,19 16,14 |
| 76 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | 0,7400 | 511,78 59,99 | 378,72 44,39 |
| 77 | DI119 | Fundatii monolite din beton | m3 | 31,5000 | 2 588,66 | 81 542,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-------|---|----|----------|--------------------|-----------------------|
| | | C20/25 ;X1 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | | | 193,28 | 6 088,39 |
| 78 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale la iesire h=15cm Alte utilaje=1,0300 | m3 | 4,5000 | 2 649,86 193,28 | 11 924,38 869,77 |
| 79 | DI119 | Fundatii monolite din beton C20/25; XC1 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 1,7000 | 2 537,65 193,28 | 4 314,01 328,58 |
| 80 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TS 100.20.3 (amplasarea burlanelor prefabricate din beton armat TS 100.20,3) 5 buc | m3 | 6,2000 | 9 375,72 484,72 | 58 129,46 3 005,26 |
| 81 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 199,0820 | 44,02 5,45 | 8 764,22 1 085,62 |
| 82 | PD04A | Montarea armaturilor A500 C | kg | 621,6740 | 44,02 5,45 | 27 368,01 3 390,05 |
| 83 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat C30/37;XF4 ;XC4;XD3; ST 10) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 2,0200 | 9 157,84 196,92 | 18 498,83 397,77 |
| 84 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 77,9720 | 44,02 5,45 | 3 432,57 425,19 |
| 85 | PD04A | Montarea armaturilor A500 C | kg | 32,1180 | 44,02 5,45 | 1 413,93 175,14 |
| 86 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi prefabricate C30/37; XF4 ;XC4;XD3;ST 4 л(п) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 1,9600 | 9 157,82 196,92 | 17 949,32 385,96 |
| 87 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | 87,2200 | 44,02 5,45 | 3 839,70 475,62 |
| 88 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 61,8000 | 133,19 34,17 | 8 231,36 2 111,88 |
| 89 | DI120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri | m2 | 12,3000 | 317,87 70,28 | 3 909,85 864,50 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|---------|-----------------------|-----------------------|
| | | Alte materiale=1,0300 | | | | |
| 90 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII calafatuirea rosturilor cu cilti) | t | 0,0025 | 3 028,00 1 568,00 | 7,57 3,92 |
| 91 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | 2,5000 | 10,00 0,00 | 25,00 0,00 |
| 92 | DI130 | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37; XF4 ;XC4;XD3; H=12cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,1960 | 52 222,50 9 906,48 | 10 235,61 1 941,67 |
| 93 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=-3 Alte materiale=1,0300 K=3,0000 | 100m2 | -0,1960 | 11 020,66 1 472,35 | -2 160,05 -288,58 |
| 94 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (d=6mm;100x100) | kg | 86,2400 | 44,02 5,45 | 3 796,56 470,28 |
| 95 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea pamintului) | 100 m3 | 0,1020 | 1 370,10 0,00 | 139,75 0,00 |
| 96 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | 100 m3 | 0,1020 | 925,00 0,00 | 94,35 0,00 |
| 97 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (amenajarea pintenului la iesirea b=2.7m,h=1.55m g=0.25m) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 1,0500 | 2 650,20 193,29 | 2 782,71 202,95 |
| 98 | PD04A | Montarea armaturilor A240 d=6mm (100x100) armare dubla | kg | 8,3160 | 44,02 5,45 | 366,10 45,35 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|---|--------|----------|-----------------------|---------------------------------|
| 99 | DI130 | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37; XF4 ;XC4;XD3; H=12cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | 0,2020 | 52 220,45 9 906,49 | 10 548,53 2 001,11 |
| 100 | DI131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DI130 K=-5 Alte materiale=5,0000 K=5,0000 | 100m2 | -0,2020 | 14 299,90 2 453,91 | -2 888,58 -495,69 |
| 101 | DI119 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (amenajarea caminului de descarcare beton C30/37; XF4 grosimea peretilor 20cm) Alte utilaje=1,0300 | m3 | 2,2700 | 2 649,89 193,28 | 6 015,24 438,75 |
| 102 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA30 h=20cm | m3 | 0,6300 | 511,78 59,98 | 322,42 37,79 |
| 103 | PD04A | Montarea armaturilor 500 C d-8 mm | kg | 183,7000 | 44,02 5,45 | 8 087,04 1 001,73 |
| 104 | PD04A | Montarea armaturilor A240 d-6mm | kg | 10,3000 | 44,02 5,45 | 453,44 56,17 |
| 105 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 10,0000 | 133,11 34,17 | 1 331,12 341,73 |
| 106 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat in suprastructura podurilor cu grinzi drepte | m2 | 17,0000 | 214,85 83,01 | 3 652,49 1 411,14 |
| | | Total Amenajarea podetului d-1.0m TS 100.20.3 PC 40+77 Inclusiv salariu | | | | 295 141,64 27 831,10 |
| | | 1.10. Amenajarea podetelor la drumuri laterale | | | | |
| 107 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II I(saparea covatei) | 100 m3 | 0,2500 | 1 012,48 0,00 | 253,12 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|---------|---------------------------|--------------------------------|
| 108 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 55,0000 | <u>7,67</u> 0,00 | <u>422,12</u> 0,00 |
| 109 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,2500 | <u>234,84</u> 23,04 | <u>58,71</u> 5,76 |
| 110 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 3,0000 | <u>124,82</u> 124,82 | <u>374,45</u> 374,45 |
| 111 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 6,6000 | <u>7,67</u> 0,00 | <u>50,65</u> 0,00 |
| 112 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 0,0300 | <u>234,33</u> 23,00 | <u>7,03</u> 0,69 |
| 113 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA-30 la edificiile artificiale | m3 | 8,7000 | <u>511,78</u> 59,98 | <u>4 452,52</u> 521,86 |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA-30 (sub capete podetului) | m3 | 0,4100 | <u>511,78</u> 59,98 | <u>209,83</u> 24,59 |
| 115 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat ST9) 6 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | 7,4000 | <u>9 157,86</u> 196,92 | <u>67 768,17</u> 1 457,19 |
| 116 | DI119 | Fundatii monolite din mortar ciment C12/15 X0 Alte utilaje=1,0300 | m3 | 0,3000 | <u>2 384,73</u> 193,27 | <u>715,42</u> 57,98 |
| 117 | DI121 | Executarea hidroizolarii prin ungere cu bitum in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | 66,0000 | <u>133,21</u> 34,17 | <u>8 791,63</u> 2 255,40 |
| 118 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi prefabricate din beton armat TS 60.25.3, ml.) 12 buc | m3 | 9,0000 | <u>9 375,72</u> 484,72 | <u>84 381,48</u> 4 362,48 |
| | | | | | | |
| | | Total Amenajarea podetelor la drumuri laterale Inclusiv salariu | | | | 167 485,13 9 060,40 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|----------|--------------------|-----------------------------|
| | | 1.11. Drumuri laterale | | | | |
| | | 1.11.1. Terasament | | | | |
| 119 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II I(incarcarea) | 100 m3 | 2,0400 | 1 012,50 0,00 | 2 065,50 0,00 |
| 120 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | 367,2000 | 6,75 0,00 | 2 478,60 0,00 |
| 121 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 2,0400 | 234,77 23,02 | 478,94 46,97 |
| 122 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 10m) | 100m2 | 5,8700 | 165,36 0,00 | 970,64 0,00 |
| 123 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,4700 | 3 787,98 307,19 | 5 568,33 451,57 |
| | | Total Terasament Inclusiv salariu | | | | 11 562,01 498,54 |
| | | 1.11.2. Tip I | | | | |
| 124 | DI110 | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier de agregat cu D > 6.3 mm ,si d= 0 GA80.conform SR-EN 13242+A1: 2008 H10cm, | m3 | 38,5000 | 463,24 9,09 | 17 834,68 349,91 |
| 125 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executatcu impanare fara innorore (piatra split fr.8-63,LA/30) H=25 cm. | m3 | 96,2500 | 517,51 36,35 | 49 810,72 3 499,07 |
| 126 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 | t | 0,2300 | 15 564,00 0,00 | 3 579,72 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---------|--|--------|----------|--------------------|----------------------------------|
| 127 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 | 385,0000 | 1 842,88 3,64 | 709 508,19 1 399,63 |
| 128 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic 0.31/m2 CP D.02.25:2021 | t | 0,1150 | 15 570,52 0,00 | 1 790,61 0,00 |
| 129 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din norma se exclude | m2 | 385,0000 | 1 862,59 3,03 | 717 098,12 1 166,36 |
| | | Total Tip I Inclusiv salariu | | | | 1 499 622,04 6 414,97 |
| | | 1.11.3. Tip II | | | | |
| 130 | DI134 | Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra split fr.8-63, LA/30 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm | 100m2 | 2,0300 | 2 741,40 299,32 | 5 565,04 607,61 |
| | | Total Tip II Inclusiv salariu | | | | 5 565,04 607,61 |
| | | Total Drumuri laterale Inclusiv salariu | | | | 1 516 749,09 7 521,12 |
| | | 1.12. Amenajarea intrarilor in curti | | | | |
| | | 1.12.1. Terasament | | | | |
| 131 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II I(incarcarea) | 100 m3 | 1,3500 | 1 012,50 0,00 | 1 366,88 0,00 |
| 132 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | 256,5000 | 7,68 0,00 | 1 968,65 0,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------|---|--------|----------|--------------------|--------------------------------|
| 133 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | 1,3500 | 234,79 23,02 | 316,96 31,08 |
| 134 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30m) | 100m2 | 3,8700 | 165,35 0,00 | 639,92 0,00 |
| 135 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulo compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | 1,1600 | 3 787,98 307,19 | 4 394,06 356,34 |
| | | Total Terasament Inclusiv salariu | | | | 8 686,47 387,42 |
| | | 1.12.2. Sistem rutier Tip I | | | | |
| 136 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (strat drenant din amestec de agregate grosier si agregat cu D >6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242+A1: 2008) hm =10cm | m3 | 38,7000 | 463,24 9,09 | 17 927,28 351,72 |
| 137 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executatcu impanare fara innorore (piatra split fr.8-63,LA/30) H=20 cm. | m3 | 77,4000 | 517,51 36,35 | 40 055,58 2 813,80 |
| 138 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude di norma | m2 | 387,0000 | 203,93 3,64 | 78 922,23 1 406,90 |
| 139 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16, conform CP D.02.25:2021 (adaugator la norma DB16) conform proiectului | t | 0,7800 | 1 750,00 0,00 | 1 365,00 0,00 |
| | | Total Sistem rutier Tip I Inclusiv salariu | | | | 138 270,09 4 572,42 |
| | | Total Amenajarea intrarilor in curti | | | | 146 956,56 4 959,84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-------|---|-----|----------|-------------------|------------------------------------|
| | | Inclusiv salariu | | | | |
| | | 1.13. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | |
| 140 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 1.35) | buc | 10,0000 | 1 762,04 66,04 | 17 620,43 660,43 |
| 141 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare A900 | buc | 5,0000 | 1 041,36 26,66 | 5 206,80 133,30 |
| 142 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare A700 | buc | 5,0000 | 1 241,36 26,66 | 6 206,80 133,30 |
| 143 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | 179,4000 | 92,21 28,48 | 16 542,00 5 108,83 |
| | | Total Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere Inclusiv salariu | | | | 45 576,03 6 035,86 |
| | | Total L 83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, km 3+551 - km 4+051 Inclusiv salariu | | | | 6 946 553,80 374 575,18 |

| | | | | |
|--|--|--|----------|------------------------------------|
| | | Прямые затраты | Lei | 6 946 553,80 |
| | | Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 % | 24,00 % | 89 898,04 |
| | | Total PI3+Asigur | 100,00 + | 7 036 451,84 |
| | | Total Total+Cheltu | 100,00 + | 7 036 451,84 |
| | | Cheltueli de regie (Total) * 4,7 % | 4,70 % | 330 713,24 |
| | | Total Total+Cheltu | 100,00 + | 7 367 165,08 |
| | | Beneficiu de deviz (Total) * 1,2 % | 1,20 % | 88 405,98 |
| | | Total Total+Benefi | 100,00 + | 7 455 571,06 |
| | | TVA (Total) * 20 % | 20,00 % | 1 491 114,21 |
| | | Total deviz: Inclusiv salariu | | 8 946 685,27 374 575,18 |

Intocmit

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Reparație capitală a drumului
public local ” Lucrări de
reparație capitală a drumului
public local L83 R14 Oclanda –
Cremenciug (s. Oclanda), 2022-
2025**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse

Valoarea de deviz 8 946 685,27 Lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei | |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Total borderou de resurse № : | | | | |

Manopera :

| | | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------|------|------------|-------|-------------------|
| 1. | 7111020030200 | Miner | h-om | 4,7520 | 60,59 | 287,92 |
| 2. | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,3000 | 60,59 | 199,95 |
| 3. | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 150,3020 | 60,59 | 9 106,81 |
| 4. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 2,2000 | 60,59 | 133,30 |
| 5. | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 23,2900 | 60,59 | 1 411,14 |
| 6. | 7129020012800 | Pavator | h-om | 453,2700 | 60,59 | 27 463,62 |
| 7. | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 145,7680 | 60,59 | 8 832,09 |
| 8. | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 747,3790 | 60,59 | 45 283,70 |
| 9. | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 5,3650 | 60,59 | 325,07 |
| 10. | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,0647 | 60,59 | 3,92 |
| 11. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 16,1460 | 60,59 | 978,29 |
| 12. | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1 694,9127 | 60,59 | 102 694,77 |
| 13. | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 2 935,3788 | 60,59 | 177 854,60 |
| | | Total manopera | | | | 374 575,18 |

Material:

| | | | | | | |
|-----|------------------|---|----|------------|----------|--------------|
| 1. | 01 | Cilti bitumat | kg | 2,5000 | 10,00 | 25,00 |
| 2. | 0101 | Beton asfaltic BAD22.4 | m2 | 385,0000 | 1 600,00 | 616 000,00 |
| 3. | 0202 | Beton asfaltic cu criblura BA16 | m2 | 385,0000 | 1 700,00 | 654 500,00 |
| 4. | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 105,3360 | 50,00 | 5 266,80 |
| 5. | 1 | Piatra split fr.31,5-63 | m3 | 191,0000 | 350,00 | 66 850,00 |
| 6. | 10 | Material lemnos | m3 | 9,7600 | 8 000,00 | 78 080,00 |
| 7. | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 1 005,9700 | 1 600,00 | 1 609 552,00 |
| 8. | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 579,8860 | 1 700,00 | 985 806,20 |
| 9. | 11202062010361 | Savura | m3 | 2,0300 | 250,00 | 507,50 |
| 10. | 14111222016601-1 | Piatra split fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 55,0829 | 350,00 | 19 279,01 |
| 11. | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0941 | 350,00 | 32,92 |

| | | | | | | |
|-----|-----------------|---|-----|----------|-----------|------------|
| 12. | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 18,5070 | 1 700,00 | 31 461,90 |
| 13. | 1421102200467 | Balast | m3 | 290,3600 | 350,00 | 101 626,00 |
| 14. | 1421102200467-1 | Agregate grosier D > 6.3 mm | m3 | 94,1840 | 350,00 | 32 964,40 |
| 15. | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 2,6800 | 350,00 | 938,00 |
| 16. | 2 | Piatra split fr.8-63 mm | m3 | 163,0000 | 350,00 | 57 050,00 |
| 17. | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 13,5623 | 7 000,00 | 94 936,10 |
| 18. | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,1190 | 7 000,00 | 833,00 |
| 19. | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,1530 | 7 000,00 | 1 071,00 |
| 20. | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 1,0200 | 125,00 | 127,50 |
| 21. | 2320187315789 | Decofrol | kg | 2,5500 | 30,00 | 76,50 |
| 22. | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 1,2976 | 18 000,00 | 23 356,80 |
| 23. | 23203226000401 | Bitum | t | 11,3399 | 15 000,00 | 170 098,50 |
| 24. | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 3,3997 | 12 500,00 | 42 496,25 |
| 25. | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,1073 | 12 500,00 | 1 341,25 |
| 26. | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 130,9620 | 35,00 | 4 583,67 |
| 27. | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 62,7900 | 40,00 | 2 511,60 |
| 28. | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 20,4516 | 10,00 | 204,52 |
| 29. | 2615107326105-1 | Indicator de circulatie A900 | buc | 5,0000 | 1 000,00 | 5 000,00 |
| 30. | 2615107326105-2 | Indicator de circulatie A700 | buc | 5,0000 | 1 200,00 | 6 000,00 |
| 31. | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 938,0000 | 2,50 | 2 345,00 |
| 32. | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,6255 | 1 960,00 | 3 185,98 |
| 33. | 2663102100000-1 | Beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 389,4453 | 1 960,00 | 763 312,79 |
| 34. | 2663102100000-2 | Beton C20/25; XC1 | m3 | 37,7400 | 1 900,00 | 71 706,00 |
| 35. | 2663102100000-3 | Mortar ciment C12/15 X0 | m3 | 0,6120 | 1 700,00 | 1 040,40 |
| 36. | 2663102100000-6 | Beton C16/20 X0 | m3 | 1,7340 | 1 850,00 | 3 207,90 |
| 37. | 2663102100000-7 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 2,3154 | 1 960,00 | 4 538,18 |
| 38. | 2663102100001-1 | Beton clasa C12/15 X0 | m3 | 14,2040 | 1 800,00 | 25 567,20 |
| 39. | 2666122800284-1 | Bordura beton 100x30x5 | m | 269,3400 | 135,00 | 36 360,90 |
| 40. | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 7,1400 | 8 000,00 | 57 120,00 |
| 41. | 2666122800561-1 | Burlane din beton armat TS 100.20,3 | m3 | 6,2000 | 8 000,00 | 49 600,00 |
| 42. | 2666122800561-2 | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 | m3 | 9,0000 | 8 000,00 | 72 000,00 |
| 43. | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 6,7568 | 8 000,00 | 54 054,40 |
| 44. | 2666122800563 | Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 2,3731 | 8 000,00 | 18 984,80 |
| 45. | 2666122800564-1 | Portal prefabricat C30/37 XF4 XC4 XD3 ST 10 | m3 | 2,0806 | 8 000,00 | 16 644,80 |
| 46. | 2666122800564-2 | Portal prefabricat ST9 | m3 | 7,6220 | 8 000,00 | 60 976,00 |
| 47. | 2666122800564-6 | Aripi prefabricate C30/37; XF4 ;XC4;XD3 | m3 | 2,0188 | 8 000,00 | 16 150,40 |
| 48. | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,2271 | 1 500,00 | 340,65 |
| 49. | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 118,0300 | 15,00 | 1 770,45 |
| 50. | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 226,7999 | 45,00 | 10 206,00 |
| 51. | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 0,0731 | 50,00 | 3,65 |
| 52. | 271060200100 | Otel beton | kg | 363,4000 | 38,00 | 13 809,20 |
| 53. | 271060200100-2 | Armatura A240 | kg | 469,1300 | 38,00 | 17 826,95 |
| 54. | 271060200100-3 | Armatura A500 C | kg | 837,4920 | 38,00 | 31 824,69 |
| 55. | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 183,1500 | 38,00 | 6 959,70 |
| 56. | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 25,0503 | 38,00 | 951,92 |
| 57. | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,5610 | 38,00 | 21,32 |
| 58. | 2811106301794-1 | Stilp metalic (SCM 1.35) | buc | 10,0000 | 1 500,00 | 15 000,00 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|--|-------|----------|----------|---------------------|
| 59. | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 231,6573 | 38,00 | 8 802,97 |
| 60. | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 20,0000 | 1,00 | 20,00 |
| 61. | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 40,0000 | 1,00 | 40,00 |
| 62. | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 20,0000 | 1,00 | 20,00 |
| 63. | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,4000 | 45,00 | 18,00 |
| 64. | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,2000 | 45,00 | 9,00 |
| 65. | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 40,0000 | 1,00 | 40,00 |
| 66. | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 1,0540 | 45,00 | 47,43 |
| 67. | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 1,7000 | 38,00 | 64,60 |
| 68. | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 2,0762 | 1 700,00 | 3 529,54 |
| 69. | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 133,9015 | 10,00 | 1 339,02 |
| 70. | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,6080 | 10,00 | 16,08 |
| 71. | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,7940 | 10,00 | 107,94 |
| 72. | 6 | Beton asfaltic BA 16 | t | 12,9000 | 1 750,00 | 22 575,00 |
| 73. | 7 | Piatra sparta de granit d fr. 8-16mm | 100m2 | 28,1200 | 650,00 | 18 278,00 |
| 74. | 8 | Piatra split fr.8-31.5mm | m3 | 119,8300 | 350,00 | 41 940,50 |
| 75. | 8 | Piatra split fr.8-63, LA/30 | 100m2 | 2,0300 | 350,00 | 710,50 |
| 76. | 9 | Piatra split fr.8-63mm | m3 | 77,4000 | 350,00 | 27 090,00 |
| | | Total materiale de construcții | | | | 6 092 734,28 |

Utilaje de construcții:

| | | | | | | |
|-----|----------------|--|------|----------|----------|------------|
| 1. | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 9,9036 | 150,00 | 1 485,54 |
| 2. | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,9518 | 180,00 | 891,32 |
| 3. | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 2,0160 | 180,00 | 362,88 |
| 4. | 2922140007000 | Macara | h-ut | 227,5499 | 450,00 | 102 397,46 |
| 5. | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 8,6112 | 480,00 | 4 133,38 |
| 6. | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 2,9235 | 380,00 | 1 110,93 |
| 7. | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,5624 | 380,00 | 213,71 |
| 8. | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 40,0293 | 530,00 | 21 215,52 |
| 9. | 2952230003540 | Autostropitoare | h-ut | 1,9122 | 450,00 | 860,49 |
| 10. | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 100,2496 | 400,00 | 40 099,84 |
| 11. | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 22,8862 | 400,00 | 9 154,48 |
| 12. | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 225,2007 | 400,00 | 90 080,28 |
| 13. | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 9,4943 | 400,00 | 3 797,72 |
| 14. | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 2,2736 | 350,00 | 795,76 |
| 15. | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 8,6050 | 450,00 | 3 872,24 |
| 16. | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 89,0670 | 850,00 | 75 706,96 |
| 17. | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 33,7136 | 450,00 | 15 171,12 |
| 18. | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 33,6943 | 450,00 | 15 162,44 |
| 19. | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 4,2340 | 450,00 | 1 905,30 |
| 20. | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 2,1390 | 530,00 | 1 133,67 |
| 21. | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 1,4109 | 500,00 | 705,45 |
| 22. | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,7451 | 500,00 | 372,55 |
| 23. | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 7,9324 | 500,00 | 3 966,20 |
| 24. | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 4,0320 | 50,00 | 201,60 |
| 25. | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,3180 | 400,00 | 127,20 |
| 26. | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,2152 | 650,00 | 139,88 |
| 27. | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 2,1390 | 300,00 | 641,70 |
| 28. | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 160,3836 | 250,00 | 40 095,88 |
| 29. | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 34,7441 | 280,00 | 9 728,34 |
| 30. | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 3,9930 | 1 500,00 | 5 989,50 |
| 31. | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 110,9000 | 250,00 | 27 725,00 |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|
| | | Total utilaje de construcții | | | | 479 244,34 |
|--|--|-------------------------------------|--|--|--|-------------------|

| | | |
|---|----------|--------------|
| Прямые затраты | Lei | 6 946 553,80 |
| Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 % | 24,00 % | 89 898,04 |
| Total ПЗ+Asigur | 100,00 + | 7 036 451,84 |
| Total Total+Cheltu | 100,00 + | 7 036 451,84 |
| Cheltueli de regie (Total) * 4,7 % | 4,70 % | 330 713,24 |
| Total Total+Cheltu | 100,00 + | 7 367 165,08 |
| Beneficiu de deviz (Total) * 1,2 % | 1,20 % | 88 405,98 |
| Total Total+Benefi | 100,00 + | 7 455 571,06 |
| TVA (Total) * 20 % | 20,00 % | 1 491 114,21 |

Total deviz:

**8 946 685,
27**

Intocmit

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei | |
|--------|-----------------------------|--|--------|--|----------------------|------------------------|
| | | | | | Pe unitate de măsură | Total incl. salariu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 1. L 83, R14-Oclanda-Cremenciug-R14, km 3+551 - km 4+051 | | | | |
| | | 1.1. Demolarea sistemului rutier | | | | |
| 1 | DII18 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra split (demolarea sistemului rutier) | m3 | | | 32,79 8,66 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1430 | 60,59 | 8,66 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0239 | 530,00 | 12,67 |
| | 2952260003544 | Scarificator mecanic remorcat | h-ut | 0,0138 | 530,00 | 7,31 |
| | 2952500005607 | Tractor pe senile 80 cp | h-ut | 0,0138 | 300,00 | 4,14 |
| 2 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II Y=1.7 (incarcarea petrisului de calcar amestecat cu nisip, pamint si prundis) | 100 m3 | | | 1 012,50 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 450,00 | 1 012,50 |
| 3 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 6,75 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| 4 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,79 23,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,03 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,76 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,00 |
| | | 1.2. Demolarea podetelor existente 2buc | | | | |
| 5 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea rambleului existent) | 100 m3 | | | 1 012,50 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 450,00 | 1 012,50 |
| 6 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 9,57 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 250,00 | 9,57 |
| 7 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,76 23,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,03 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,74 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,00 |
| 8 | DII22 | Demontarea podetelor tubulare cu diametrul 1,2m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (demolarea | m3 | | | 10 975,72 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|---|--------|--------|----------|----------|
| | | elementelor prefabricate 0.6x0.6) K=1,2000 | | | | 484,72 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 60,59 | 484,72 |
| | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 9 600,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 450,00 | 891,00 |
| 9 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 9,58 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 250,00 | 9,58 |
| 10 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,12 |
| | | | | | | 22,94 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 22,94 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 2,35 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 208,82 |
| 11 | DI122 | Demolarea inelelor podetului d=0,6 m Coeficient la manoperei=1,0000 Coeficient la utilajului=1,0000 K=1,0000 | m3 | | | 9 375,72 |
| | | | | | | 484,72 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 60,59 | 484,72 |
| | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 450,00 | 891,00 |
| 12 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 9,57 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 250,00 | 9,57 |
| 13 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,90 |
| | | | | | | 23,14 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,14 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,96 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 209,80 |
| 14 | PJ01A | Demolarea portalelor si arpiilor din zidarie | m3 | | | 287,01 |
| | | | | | | 247,81 |
| | 7111020030200 | Miner | h-om | 0,3300 | 60,59 | 19,99 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,7600 | 60,59 | 227,82 |
| | 2952270003370 | Ciocan pneumatic 8-15 kg | h-ut | 0,2800 | 50,00 | 14,00 |
| | 2912340002509 | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min | h-ut | 0,1400 | 180,00 | 25,20 |
| 15 | TsI51A5 | Transportarea materialului demolat cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | | | 9,57 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0383 | 250,00 | 9,57 |
| 16 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,72 |
| | | | | | | 22,99 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 22,99 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,67 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,07 |
| | | 1.3. Lucrari de terasament | | | | |
| 17 | TsC04B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0.65 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozite, teren catg. II.(decaparea casetei sistemului rutier) | 100 m3 | | | 522,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003502 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,71-1,25mc | h-ut | 1,1600 | 450,00 | 522,00 |
| 18 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in locul de acumulare) | t | | | 6,75 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| 19 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,77 |
| | | | | | | 23,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,02 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,00 |
| 20 | TsD08A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu | 100 m3 | | | 1 678,98 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|---------------|--|--------|--------|--------|------------------|
| | | compactator pe pneuri static autopropulsat de 10,1-16 t, in straturi succesive de 15-25 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv (fundatia casetei) 6 treceri | | | | 182,98 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,0200 | 60,59 | 182,98 |
| | 2952240004003 | Compactator pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 3,7400 | 400,00 | 1 496,00 |
| 21 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea pamintului vegetal) | 100 m3 | | | 1 012,50 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 450,00 | 1 012,50 |
| 22 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (in locul de acumulare pe acostamente, taluzurile terasamentelor) | t | | | 6,75 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| 23 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,78 23,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,02 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,00 |
| 24 | TsE05B | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente la 20 m, in teren catg. II (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzele terasamente) | 100m2 | | | 100,17 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,1890 | 530,00 | 100,17 |
| 25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (deplasarea pamintului vegetal pe acostamente, taluzurile terasamentelor) asternerea pamintului | m3 | | | 18,78 18,78 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 | 60,59 | 18,78 |
| | | 1.4. Consolidarea zonei verzi | | | | |
| 26 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) h=15cm | 100 m3 | | | 1 012,50 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 450,00 | 1 012,50 |
| 27 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 6,75 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| 28 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,78 23,03 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,03 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,00 |
| 29 | TsD01A | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor | m3 | | | 10,91 10,91 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1800 | 60,59 | 10,91 |
| 30 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% (semanarea manuala) | 100m2 | | | 490,04 292,04 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,8200 | 60,59 | 292,04 |
| | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,9600 | 50,00 | 198,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|-------|--------|-----------|----------------------------|
| 31 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna | 100m2 | | | 158,07 ----- 39,99 |
| | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 0,6600 | 60,59 | 39,99 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,3860 | 280,00 | 108,08 |
| | | 1.5. Amenajarea sistemului rutier | | | | |
| 32 | DII10 | Amenajarea stratului din material demolat cu asternere mecanică (strat de structură în covată drumului din material demolat) hmediu=10cm | m3 | | | 463,24 ----- 9,09 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 60,59 | 9,09 |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 | 350,00 | 427,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 10,00 | 0,70 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 530,00 | 11,45 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 450,00 | 12,28 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 280,00 | 2,72 |
| 33 | DII10 | Amenajarea stratului de egalizare (strat drenant din amestec de agregate cu D mai mare 6.3 mm și d=0 GA80.conform SR-EN 13242+A1;2008) h=10 cm | m3 | | | 463,24 ----- 9,09 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 60,59 | 9,09 |
| | 1421102200467 | Balast | m3 | 1,2200 | 350,00 | 427,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 10,00 | 0,70 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 530,00 | 11,45 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 450,00 | 12,28 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 280,00 | 2,72 |
| 34 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră split, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (Strat de fundație din piatră split fracție mare; fr.31,5-63, LA/30 conform SM EN 13242-A1) H-16cm, | m3 | | | 517,51 ----- 36,35 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 60,59 | 36,35 |
| | 1 | Piatră split fr.31,5-63 | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 530,00 | 22,26 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 400,00 | 103,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 280,00 | 4,20 |
| 35 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră split, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innorire (piatră split fr.8-63 mm LA/30) h=14 cm | m3 | | | 517,51 ----- 36,35 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 60,59 | 36,35 |
| | 2 | Piatră split fr.8-63 mm | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 530,00 | 22,26 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 400,00 | 103,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 280,00 | 4,20 |
| 36 | DII07 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic, 0.6l/m2 (bitum) | t | | | 15 564,00 ----- 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 450,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 380,00 | 114,00 |
| 37 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 | | | 242,88 ----- 3,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 60,59 | 3,64 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 600,00 | 225,60 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 38,00 | 0,61 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 400,00 | 3,16 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 400,00 | 3,16 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|-------|---------|-----------|-----------|
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 850,00 | 6,71 |
| 38 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0.31mp | t | | | 15 564,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 450,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 380,00 | 114,00 |
| 39 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude; H=4 cm | m2 | | | 177,09 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 60,59 | 3,03 |
| | 111100010001311 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte | t | 0,0940 | 1 700,00 | 159,80 |
| | 1421102200000 | Nisip bitumat | t | 0,0030 | 1 700,00 | 5,10 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 38,00 | 0,42 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 400,00 | 2,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 400,00 | 2,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 850,00 | 4,51 |
| 40 | material | Beton asfaltic deschis cu criblura BA 16 conform SR EN 13108-1 (adaugator la norma DB19G) conform proiectului | t | | | 1 750,00 |
| | 6 | Beton asfaltic BA 16 | t | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| 41 | DII07 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (bitum), 1.37 1/mp | t | | | 15 564,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 450,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 380,00 | 114,00 |
| 42 | DII54A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm | 100m2 | | | 2 548,75 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1880 | 60,59 | 71,98 |
| | 7 | Piatra sparta de granit d fr. 8-16mm | 100m2 | 1,0000 | 650,00 | 650,00 |
| | 2413317000107 | Emulsie bituminoasa ЭБК-1 | t | 0,1209 | 12 500,00 | 1 511,25 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,3000 | 10,00 | 3,00 |
| | 3410540005606 | Autospeciala "Cipsiler" | h-ut | 0,1420 | 1 500,00 | 213,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 0,1420 | 400,00 | 56,80 |
| | 2952270007002 | Incarcator 5t | h-ut | 0,01131 | 400,00 | 4,52 |
| | 2952230003540 | Autostropitoare | h-ut | 0,0680 | 450,00 | 30,60 |
| | 2952220000002 | Autogudronator 7t | h-ut | 0,0200 | 380,00 | 7,60 |
| | | 1.6. Amenajarea borduriei | | | | |
| 43 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) | m3 | | | 511,78 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,59 | 59,98 |
| | 8 | Piatra split fr.8-31.5mm | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 180,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,00 |
| 44 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100x30x5 cm, pe fundatie de beton C12/15 X0) | m | | | 284,59 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,1700 | 60,59 | 10,30 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5100 | 60,59 | 30,90 |
| | 2663102100001-1 | Beton clasa C12/15 X0 | m3 | 0,0530 | 1 800,00 | 95,40 |
| | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 3,5000 | 2,50 | 8,75 |
| | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0100 | 350,00 | 3,50 |
| | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0060 | 10,00 | 0,06 |
| | 2666122800284-1 | Bordura beton 100x30x5 | m | 1,0050 | 135,00 | 135,68 |
| 45 | | Beton C12/15 X0 (se scade la norma DE10E) | m3 | | | 0,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | | 1.7. Rigola trapezoidala rapida din | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|---|--------|----------|-----------|--------------------------------|
| | | beton monolit (b=0.4, h=0.6) Tip4 | | | | |
| 46 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (in norma este prevazut transportul la 1 km) | 100 m3 | | | 6 380,02 ----- 2 302,42 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 38,0000 | 60,59 | 2 302,42 |
| | 2952260003000 | Excavator | h-ut | 3,0400 | 450,00 | 1 368,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3200 | 530,00 | 169,60 |
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,0800 | 500,00 | 40,00 |
| | 400051 | Autobasculante, tonaj pina la 7 t | h-ut | 10,0000 | 250,00 | 2 500,00 |
| 47 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (adaugator la norma DI95) | t | | | 6,75 ----- 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| 48 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 124,82 ----- 124,82 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 60,59 | 124,82 |
| 49 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 7,67 ----- 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 250,00 | 7,67 |
| 50 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) | 100m2 | | | 507,74 ----- 507,74 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,3800 | 60,59 | 507,74 |
| 51 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) | 100m2 | | | 611,35 ----- 611,35 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 10,0900 | 60,59 | 611,35 |
| 52 | DII130 | Rigola din beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta fr.8-31,5 LA/30 h=10 cm (fundul rigolei) Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | | | 52 220,78 ----- 9 906,47 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 60,59 | 9 906,47 |
| | 2663102100000-1 | Beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 15,3000 | 1 960,00 | 30 887,64 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 | 15 000,00 | 4 017,07 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 38,00 | 1 761,30 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 7 000,00 | 1 081,50 |
| | 14111222016601-1 | Piatra split fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 10,7000 | 350,00 | 3 857,35 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 280,00 | 709,47 |
| 53 | DII19 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (sprijin) Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 649,89 ----- 193,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,28 |
| | 2663102100000-1 | Beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 | 1 960,00 | 1 999,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,03 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,38 |
| 54 | DII19 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N2) Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 649,86 ----- 193,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,28 |
| | 2663102100000-1 | Beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 | 1 960,00 | 1 999,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,38 |
| 55 | DII19 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (pinten N3) Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 649,86 ----- 193,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,28 |
| | 2663102100000-1 | Beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 | 1 960,00 | 1 999,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,38 |
| 56 | | Material lemnos | m3 | | | 8 000,00 ----- 0,00 |
| | 10 | Material lemnos | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|--|--------|---------|-----------|---------------------|
| 57 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (bitum bitumat pentru rosturile transversale) | m2 | | | 33,85 4,85 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0300 | 60,59 | 1,82 |
| | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0500 | 60,59 | 3,03 |
| | 2413317346100 | Suspensie de bitum filerizat | t | 0,0010 | 12 500,00 | 12,50 |
| | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 1,1000 | 15,00 | 16,50 |
| | | 1.8. Amenajarea podetelor tip cadru 1.0x0.6; Pc 40+23; L=11.55 m. | | | | |
| 58 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | | | 1 012,58 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 450,00 | 1 012,58 |
| 59 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 124,82 124,82 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 60,59 | 124,82 |
| 60 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km | t | | | 5,80 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 250,00 | 5,80 |
| 61 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,77 23,04 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,04 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,73 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,00 |
| 62 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (h=10cm) | m3 | | | 511,78 59,98 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,59 | 59,98 |
| | 8 | Piatra split fr.8-31.5mm | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 180,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,00 |
| 63 | DII19 | Fundatii monolite din beton C20/25; XC1 Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 588,66 193,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,28 |
| | 2663102100000-2 | Beton C20/25; XC1 | m3 | 1,0200 | 1 900,00 | 1 938,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,38 |
| 64 | DII19 | Fundatii monolite din mortar ciment C12/15 X0 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 384,73 193,27 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,27 |
| | 2663102100000-3 | Mortar ciment C12/15 X0 | m3 | 1,0200 | 1 700,00 | 1 734,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,47 |
| 65 | DII23 | Montarea sectiilor pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea elementelor din beton armat beton C30/37, XF4, XC4, XD3 podet cadru prefabricat) 4 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | | | 10 494,14 733,14 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 12,1000 | 60,59 | 733,14 |
| | 2666122800562 | Sectiile rigolei 0,5 x 1,0 m | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 240,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 3,3800 | 450,00 | 1 521,00 |
| 66 | DII24 | Montarea placilor din beton armat pentru edificii artificiale la drumuri (amplasarea Dala BA D-1 din beton arma beton C 25/30; | m3 | | | 9 134,50 351,42 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|----------------|--|--------|--------|-----------|------------------|
| | | XC3)12 buc Alte materiale=1,0300 | | | | |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 5,8000 | 60,59 | 351,42 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,1200 | 1 700,00 | 210,14 |
| | 2666122800563 | Dale din beton armat la rigole 0.5x1.0 m | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 239,93 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,7400 | 450,00 | 333,01 |
| 67 | DII20 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri (inclusiv camin de disipare) Alte materiale=1,0300 | m2 | | | 317,94 70,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 | 60,59 | 70,28 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 | 18 000,00 | 126,07 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 1 700,00 | 13,13 |
| | 2682132601800 | Impislitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 | 45,00 | 108,46 |
| 68 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea pamintului) | 100 m3 | | | 1 369,77 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 500,00 | 1 369,77 |
| 69 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor K=2 K=2,0000 | 100 m3 | | | 1 850,00 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,8500 | 500,00 | 1 850,00 |
| 70 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA/30 (amenajarea caminelor de disipare) | m3 | | | 511,78 59,98 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,59 | 59,98 |
| | 8 | Piatra split fr.8-31.5mm | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 180,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,00 |
| 71 | PD04A | Montarea armaturilor (armatura pas 100x100) A 500 C d-8mm | kg | | | 44,02 5,45 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 271060200100 | Otel beton | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| | | 1.9. Amenajarea podetului d-1.0m TS 100.20.3 PC 40+77 | | | | |
| 72 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (saparea covatei) | 100 m3 | | | 922,50 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 | 450,00 | 922,50 |
| 73 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 124,81 124,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 60,59 | 124,81 |
| 74 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km (pina la 1km) | t | | | 5,80 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0232 | 250,00 | 5,80 |
| 75 | TsC51B | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | | | 223,23 21,81 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3600 | 60,59 | 21,81 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0040 | 350,00 | 1,42 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4000 | 500,00 | 200,00 |
| 76 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.8-31.5mm, LA30, SM SR EN 13242+A1:2010 | m3 | | | 511,78 59,99 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|-----------------|---|------|--------|----------|-----------------------------|
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,59 | 59,99 |
| | 8 | Piatra split fr.8-31.5mm | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 180,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,00 |
| 77 | DII19 | Fundatii monolite din beton C20/25 ;X1 la edificiile artificiale Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 588,66 ----- 193,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,28 |
| | 2663102100000-2 | Beton C20/25; XC1 | m3 | 1,0200 | 1 900,00 | 1 938,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,38 |
| 78 | DII19 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale la iesire h=15cm Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 649,86 ----- 193,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,28 |
| | 2663102100000-1 | Beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 | 1 960,00 | 1 999,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,38 |
| 79 | DII19 | Fundatii monolite din beton C20/25; XC1 Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 537,65 ----- 193,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,28 |
| | 2663102100000-6 | Beton C16/20 X0 | m3 | 1,0200 | 1 850,00 | 1 887,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,37 |
| 80 | DII22 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri TS 100.20.3 (amplasarea burlanelor prefabricate din beton armat TS 100.20,3) 5 buc | m3 | | | 9 375,72 ----- 484,72 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 60,59 | 484,72 |
| | 2666122800561-1 | Burlane din beton armat TS 100.20,3 | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 450,00 | 891,00 |
| 81 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | | | 44,02 ----- 5,45 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 271060200100-2 | Armatura A240 | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| 82 | PD04A | Montarea armaturilor A500 C | kg | | | 44,02 ----- 5,45 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 271060200100-3 | Armatura A500 C | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| 83 | DII25 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal prefabricat C30/37;XF4 ;XC4;XD3; ST 10) 2 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | | | 9 157,84 ----- 196,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 60,59 | 196,92 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 | 1 960,00 | 423,92 |
| | 2666122800564-1 | Portal prefabricat C30/37 XF4 XC4 XD3 ST 10 | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 240,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 450,00 | 297,00 |
| 84 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | | | 44,02 ----- 5,45 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 271060200100-2 | Armatura A240 | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| 85 | PD04A | Montarea armaturilor A500 C | kg | | | 44,02 ----- 5,45 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 271060200100-3 | Armatura A500 C | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| 86 | DII25 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (aripi prefabricate C30/37; XF4 | m3 | | | 9 157,82 ----- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|------------------|--|--------|----------|-----------|-----------|
| | | ;XC4;XD3;ST 4 л(п) 2 buc Alte materiale=1,0300 | | | | 196,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 60,59 | 196,92 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 | 1 960,00 | 423,90 |
| | 2666122800564-6 | Aripi prefabricate C30/37; XF4 ;XC4;XD3 | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 240,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 450,00 | 297,00 |
| 87 | PD04A | Montarea armaturilor A240 | kg | | | 44,02 |
| | | | | | | 5,45 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 271060200100-2 | Armatura A240 | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| 88 | DII21 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | | | 133,19 |
| | | | | | | 34,17 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 60,59 | 34,17 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 18 000,00 | 83,42 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 1 700,00 | 13,13 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 1 500,00 | 2,47 |
| 89 | DII20 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | | | 317,87 |
| | | | | | | 70,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 1,1600 | 60,59 | 70,28 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0068 | 18 000,00 | 126,00 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 1 700,00 | 13,13 |
| | 2682132601800 | Impisitura din fibre sticla bitumata | m2 | 2,3400 | 45,00 | 108,46 |
| 90 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII calafatuirea rosturilor cu cilti) | t | | | 3 028,00 |
| | | | | | | 1 568,00 |
| | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 25,8800 | 60,59 | 1 568,00 |
| | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 29,2500 | 50,00 | 1 460,00 |
| 91 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) | kg | | | 10,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 01 | Cilti bitumat | kg | 1,0000 | 10,00 | 10,00 |
| 92 | DII130 | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37; XF4 ;XC4;XD3; H=12cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | | | 52 222,50 |
| | | | | | | 9 906,48 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 60,59 | 9 906,48 |
| | 2663102100000-1 | Beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 15,3000 | 1 960,00 | 30 888,01 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 | 15 000,00 | 4 017,86 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 38,00 | 1 761,28 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 7 000,00 | 1 082,14 |
| | 14111222016601-1 | Piatra split fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 10,7000 | 350,00 | 3 857,30 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 280,00 | 709,44 |
| 93 | DII131 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DII130 K=-3 Alte materiale=1,0300 K=3,0000 | 100m2 | | | 11 020,66 |
| | | | | | | 1 472,35 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 | 60,59 | 1 472,35 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 960,00 | 8 056,99 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 7 000,00 | 282,14 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 | 15 000,00 | 1 209,18 |
| 94 | PD04A | Montarea armaturilor A240 (d=6mm;100x100) | kg | | | 44,02 |
| | | | | | | 5,45 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 271060200100-2 | Armatura A240 | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| 95 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea pamintului) | 100 m3 | | | 1 370,10 |
| | | | | | | 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,7400 | 500,00 | 1 370,10 |
| 96 | TsC22B11 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. | 100 m3 | | | 925,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|------------------|---|-------|----------|-----------|-----------------------|
| | | TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18 teren catg. II in conditiile gospodarii apelor | | | | 0,00 |
| | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,8500 | 500,00 | 925,00 |
| 97 | DII19 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4, XC4, XD3 la edificiile artificiale (amenajarea pintenului la iesirea b=2.7m,h=1.55m g=0.25m) Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 650,20 193,29 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,29 |
| | 2663102100000-1 | Beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 1,0200 | 1 960,00 | 1 999,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,33 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,38 |
| 98 | PD04A | Montarea armaturilor A240 d= 6mm (100x100) armare dubla | kg | | | 44,02 5,45 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 271060200100-2 | Armatura A240 | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| 99 | DII30 | Consolidarea la intrare cu beton monolit C30/37; XF4 ;XC4;XD3; H=12cm pe fundatie din piatra split 8-31.5 LA/30 h=10 cm la intrare Alte materiale=1,0300 Alte utilaje=1,0300 | 100m2 | | | 52 220,45 9 906,49 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 163,5000 | 60,59 | 9 906,49 |
| | 2663102100000-1 | Beton monolit C30/37 XF4, XC4, XD3 | m3 | 15,3000 | 1 960,00 | 30 887,48 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,2600 | 15 000,00 | 4 017,33 |
| | 2873122000751 | Piese forjate | kg | 45,0000 | 38,00 | 1 761,29 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,1500 | 7 000,00 | 1 081,19 |
| | 14111222016601-1 | Piatra split fr.8-31,5 LA/30 | m3 | 10,7000 | 350,00 | 3 857,28 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 2,4600 | 280,00 | 709,41 |
| 100 | DII31 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de beton se adauga sau se scade la norma DII30 K=-5 Alte materiale=5,0000 K=5,0000 | 100m2 | | | 14 299,90 2 453,91 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,1000 | 60,59 | 2 453,91 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 1 960,00 | 9 995,99 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0100 | 7 000,00 | 350,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 0,0200 | 15 000,00 | 1 500,00 |
| 101 | DII19 | Fundatii monolite din beton C30/37 XF4 la edificiile artificiale (amenajarea caminului de descarcare beton C30/37; XF4 grosimea peretilor 20cm) Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 649,89 193,28 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,28 |
| | 2663102100000-7 | Beton C30/37 XF4 | m3 | 1,0200 | 1 960,00 | 1 999,20 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,03 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,37 |
| 102 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm, LA30 h=20cm | m3 | | | 511,78 59,98 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,59 | 59,98 |
| | 8 | Piatra split fr.8-31.5mm | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 180,00 | 37,79 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,00 |
| 103 | PD04A | Montarea armaturilor 500 C d-8 mm | kg | | | 44,02 5,45 |
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 271060200100-3 | Armatura A500 C | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| 104 | PD04A | Montarea armaturilor A240 d-6mm | kg | | | 44,02 5,45 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|----------------|---|--------|--------|-----------|---------------------------|
| | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 271060200100-2 | Armatura A240 | kg | 1,0000 | 38,00 | 38,00 |
| | 2746133803141 | Sirma moale obisnuita D=1 mm | kg | 0,0150 | 38,00 | 0,57 |
| 105 | DII21 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | | | 133,11 ----- 34,17 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 60,59 | 34,17 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 18 000,00 | 83,34 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 1 700,00 | 13,12 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 1 500,00 | 2,48 |
| 106 | PC04A | Cofraje din panouri cu placaj tip P pentru beton armat in suprastructura podurilor cu grinzi drepte | m2 | | | 214,85 ----- 83,01 |
| | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 1,3700 | 60,59 | 83,01 |
| | 2010102903543 | Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942 | m3 | 0,0070 | 7 000,00 | 49,00 |
| | 2010102907905 | Grinda rasin cls C gr 100/120-350/350mm l=3-6m | m3 | 0,0090 | 7 000,00 | 63,00 |
| | 2020212928347 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti | m2 | 0,0600 | 125,00 | 7,50 |
| | 2746133803143 | Sirma moale obisnuita D=3 mm | kg | 0,0330 | 38,00 | 1,25 |
| | 2874145886954 | Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111 | kg | 0,0620 | 45,00 | 2,79 |
| | 2875276311528 | Scoabe din otel | kg | 0,1000 | 38,00 | 3,80 |
| | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1500 | 30,00 | 4,50 |
| | | 1.10. Amenajarea podetelor la drumuri laterale | | | | |
| 107 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II I(saparea covatei) | 100 m3 | | | 1 012,48 ----- 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 450,00 | 1 012,48 |
| 108 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 7,67 ----- 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 250,00 | 7,67 |
| 109 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,84 ----- 23,04 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,04 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,80 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,00 |
| 110 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | | | 124,82 ----- 124,82 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,0600 | 60,59 | 124,82 |
| 111 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 7,67 ----- 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 250,00 | 7,67 |
| 112 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,33 ----- 23,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,00 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,33 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,00 |
| 113 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA-30 la edificiile artificiale | m3 | | | 511,78 ----- 59,98 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,59 | 59,98 |
| | 8 | Piatra split fr.8-31.5mm | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 180,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,00 |
| 114 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra split fr.8-31.5mm LA-30 (sub capete podetului) | m3 | | | 511,78 ----- 59,98 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 60,59 | 59,98 |
| | 8 | Piatra split fr.8-31.5mm | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|--------|-----------|-----------------------------|
| | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 10,00 | 1,00 |
| | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 180,00 | 37,80 |
| | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 150,00 | 63,00 |
| 115 | DII25 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Portal prefabricat ST9) 6 buc Alte materiale=1,0300 | m3 | | | 9 157,86 ----- 196,92 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 60,59 | 196,92 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 | 1 960,00 | 423,94 |
| | 2666122800564-2 | Portal prefabricat ST9 | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 240,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 450,00 | 297,00 |
| 116 | DII19 | Fundatii monolite din mortar ciment C12/15 X0 Alte utilaje=1,0300 | m3 | | | 2 384,73 ----- 193,27 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 60,59 | 193,27 |
| | 2663102100000-3 | Mortar ciment C12/15 X0 | m3 | 1,0200 | 1 700,00 | 1 734,00 |
| | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 7 000,00 | 259,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 450,00 | 198,47 |
| 117 | DII21 | Executarea hidroizolarii prin ungere cu bitum in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,0300 | m2 | | | 133,21 ----- 34,17 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,5640 | 60,59 | 34,17 |
| | 23203226000361 | Bitum pt. hidroizolatii | t | 0,0045 | 18 000,00 | 83,43 |
| | 4029050 | Mortar de ciment | m3 | 0,0075 | 1 700,00 | 13,13 |
| | 26821122056811 | Azbest crisolitic cal. II fulgi | t | 0,0016 | 1 500,00 | 2,47 |
| 118 | DII22 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (tuburi prefabricate din beton armat TS 60.25.3, ml.) 12 buc | m3 | | | 9 375,72 ----- 484,72 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 60,59 | 484,72 |
| | 2666122800561-2 | Tuburi din beton armat TS 60.25.3 | m3 | 1,0000 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 450,00 | 891,00 |
| | | 1.11. Drumuri laterale | | | | |
| | | 1.11.1. Terasament | | | | |
| 119 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II I(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 012,50 ----- 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 450,00 | 1 012,50 |
| 120 | TsI51A2 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km | t | | | 6,75 ----- 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0270 | 250,00 | 6,75 |
| 121 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,77 ----- 23,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,02 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,75 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,00 |
| 122 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 10m) | 100m2 | | | 165,36 ----- 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | 530,00 | 165,36 |
| 123 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | | | 3 787,98 ----- 307,19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 60,59 | 307,19 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 400,00 | 3 480,79 |
| | | 1.11.2. Tip I | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|-------|--------|-----------|--------------------|
| 124 | DII10 | Amenajarea stratului drenant din amestec de agregate grosier de agregat cu D > 6.3 mm ,si d= 0 GA80.conform SR-EN 13242+A1: 2008 H10cm, | m3 | | | 463,24 9,09 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 60,59 | 9,09 |
| | 1421102200467-1 | Agregate grosier D > 6.3 mm | m3 | 1,2200 | 350,00 | 427,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 10,00 | 0,70 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 530,00 | 11,45 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 450,00 | 12,29 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 280,00 | 2,72 |
| 125 | DA12B | Strat de fundație sau reprofilare din piatră split, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare fără innoțire (piatră split fr.8-63,LA/30) H=25 cm. | m3 | | | 517,51 36,35 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 60,59 | 36,35 |
| | 8 | Piatră split fr.8-31.5mm | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 530,00 | 22,26 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 400,00 | 103,20 |
| | 3410540005603 | Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 280,00 | 4,20 |
| 126 | DII07 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.61/m2 | t | | | 15 564,00 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 450,00 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 380,00 | 114,00 |
| 127 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanică (beton asfaltic deschis cu criblura BAD 22.4 CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude | m2 | | | 1 842,88 3,64 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 60,59 | 3,64 |
| | 0101 | Beton asfaltic BAD22.4 | m2 | 1,0000 | 1 600,00 | 1 600,00 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari | t | 0,1410 | 1 600,00 | 225,60 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 38,00 | 0,61 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0079 | 400,00 | 3,16 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0079 | 400,00 | 3,16 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0079 | 850,00 | 6,72 |
| 128 | DII07 | Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0.31/m2 CP D.02.25:2021 | t | | | 15 570,52 0,00 |
| | 23203226000401 | Bitum | t | 1,0300 | 15 000,00 | 15 456,52 |
| | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,3000 | 380,00 | 114,00 |
| 129 | DB19E | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanică (beton asfaltic cu criblura BA16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos din normă se exclude | m2 | | | 1 862,59 3,03 |
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0500 | 60,59 | 3,03 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari | t | 0,0940 | 1 600,00 | 150,40 |
| | 0202 | Beton asfaltic cu criblura BA16 | m2 | 1,0000 | 1 700,00 | 1 700,00 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0110 | 38,00 | 0,42 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0053 | 400,00 | 2,12 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0053 | 400,00 | 2,12 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0053 | 850,00 | 4,51 |
| | | 1.11.3. Tip II | | | | |
| 130 | DII34 | Amenajarea mecanizată a imbrăcăminte rutiere din piatră split fr.8-63, LA/30 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm | 100m2 | | | 2 741,40 299,32 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 4,9400 | 60,59 | 299,32 |
| | 8 | Piatră split fr.8-63, LA/30 | 100m2 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 11202062010361 | Savura | m3 | 1,0000 | 250,00 | 250,00 |
| | 4100116202806 | Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam. | m3 | 3,0000 | 10,00 | 30,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pînă la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 530,00 | 22,27 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|--|--------|--------|--------|--------------------|
| | 2952260003552 | Buldozer pe senile 79 kW | h-ut | 0,2580 | 500,00 | 128,99 |
| | 2952240004105 | Compactor 5-6 t | h-ut | 1,1200 | 350,00 | 392,00 |
| | 29522400040101 | Compactor 10 t | h-ut | 2,7100 | 400,00 | 1 084,00 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,4140 | 280,00 | 115,92 |
| | 29522700076111 | Distribuitor de criblura | h-ut | 0,1060 | 650,00 | 68,91 |
| | | 1.12. Amenajarea intrarilor in curti | | | | |
| | | 1.12.1. Terasament | | | | |
| 131 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II I(incarcarea) | 100 m3 | | | 1 012,50 0,00 |
| | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,2500 | 450,00 | 1 012,50 |
| 132 | TsI51A3 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km | t | | | 7,68 0,00 |
| | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0307 | 250,00 | 7,68 |
| 133 | TsC51C | Lucrari la descarcarea pamintului (terasamentu se exclude) | 100 m3 | | | 234,79 23,02 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,02 |
| | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0050 | 350,00 | 1,76 |
| | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,4200 | 500,00 | 210,00 |
| 134 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente (finisarea terasamentului cu autogrederul pina la 30m) | 100m2 | | | 165,35 0,00 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | 530,00 | 165,35 |
| 135 | TsD7A1 | Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv | 100 m3 | | | 3 787,98 307,19 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,0700 | 60,59 | 307,19 |
| | 2952240004004 | Compactor auto cu ruloari pina la 12 tf | h-ut | 8,7020 | 400,00 | 3 480,79 |
| | | 1.12.2. Sistem rutier Tip I | | | | |
| 136 | DII10 | Amenajarea stratului de egalizare (strat drenant din amestec de agregate grosier si agregat cu D >6.3 mm si d = 0 GA80.conform SM-EN 13242+A1: 2008) hm =10cm | m3 | | | 463,24 9,09 |
| | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,1500 | 60,59 | 9,09 |
| | 1421102200467-1 | Agregate grosier D > 6.3 mm | m3 | 1,2200 | 350,00 | 427,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0700 | 10,00 | 0,70 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0216 | 530,00 | 11,45 |
| | 2952240004118 | Compactor 18 t | h-ut | 0,0273 | 450,00 | 12,29 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0097 | 280,00 | 2,72 |
| 137 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra split, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executatacu impanare fara innozorire (piatra split fr.8-63,LA/30) H=20 cm. | m3 | | | 517,51 36,35 |
| | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,6000 | 60,59 | 36,35 |
| | 9 | Piatra split fr.8-63mm | m3 | 1,0000 | 350,00 | 350,00 |
| | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,1500 | 10,00 | 1,50 |
| | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 530,00 | 22,26 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,2580 | 400,00 | 103,20 |
| | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,0150 | 280,00 | 4,20 |
| 138 | DB19F | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic cu criblura BA 16 conform CP D.02.25:2021) nisipul bituminos se exclude di norma | m2 | | | 203,93 3,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|-----------------|---|------|--------|----------|-------------------|
| | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0600 | 60,59 | 3,64 |
| | 0202 | Beton asfaltic cu criblura BA16 | m2 | 0,0000 | 1 700,00 | 0,00 |
| | 111100010001310 | Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari | t | 0,1180 | 1 600,00 | 188,80 |
| | 2710603420379 | Otel patrat lam.cald lt = 30 mm | kg | 0,0160 | 38,00 | 0,61 |
| | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,0066 | 400,00 | 2,64 |
| | 2952240004003 | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf | h-ut | 0,0066 | 400,00 | 2,64 |
| | 2952240005100 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp | h-ut | 0,0066 | 850,00 | 5,61 |
| 139 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16, conform CP D.02.25:2021 (adaugari la norma DB16) conform proiectului | t | | | 1 750,00 0,00 |
| | 6 | Beton asfaltic BA 16 | t | 1,0000 | 1 750,00 | 1 750,00 |
| | | 1.13. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere | | | | |
| 140 | DF18A | Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (SCM 1.35) | buc | | | 1 762,04 66,04 |
| | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,3300 | 60,59 | 20,00 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,7600 | 60,59 | 46,05 |
| | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,1000 | 1 960,00 | 196,00 |
| | 2811106301794-1 | Stilp metalic (SCM 1.35) | buc | 1,0000 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| 141 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare A900 | buc | | | 1 041,36 26,66 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 60,59 | 13,33 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 60,59 | 13,33 |
| | 2615107326105-1 | Indicator de circulatie A900 | buc | 1,0000 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
| 142 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare A700 | buc | | | 1 241,36 26,66 |
| | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2200 | 60,59 | 13,33 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,2200 | 60,59 | 13,33 |
| | 2615107326105-2 | Indicator de circulatie A700 | buc | 1,0000 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| | 2874115819963 | Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115804668 | Suruburi cap hexagonal semiprecis M 8 x 30 gr. 5.8 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874135840405 | Piulite uzuale hexagonale M 6 | buc | 4,0000 | 1,00 | 4,00 |
| | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 2,0000 | 1,00 | 2,00 |
| | 2874125881230 | Saiba plata M 8 | kg | 0,0200 | 45,00 | 0,90 |
| | 2874115883030 | Saiba prec. plata pt. met M 6 | kg | 0,0400 | 45,00 | 1,80 |
| 143 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile | m2 | | | 92,21 28,48 |
| | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3800 | 60,59 | 23,02 |
| | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,0900 | 60,59 | 5,45 |
| | 2430126108720 | Email alb ii E.109-5 | kg | 0,7300 | 35,00 | 25,55 |
| | 2430226109418 | Diluant pt.produse de marcare D.009-3 NI 1708-61 A9 | kg | 0,3500 | 40,00 | 14,00 |
| | 2513206621650 | Placi tehnice cauciuc pt. garnituri de etansare fara insertii textile de 5 mm grosime | kg | 0,1140 | 10,00 | 1,14 |
| | 2940340004200 | Masina de trasat benzi marcaj motor termic 29-33 kw 40-45 cp | h-ut | 0,0480 | 480,00 | 23,04 |

APROBAT:

Intocmit
Administrator Brenișter D.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.