

**Amenajarea imbracamintei
din beton asfaltic s. Tecani r.
Briceni**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea stratului de asfalt L=380,0m, b=5,0m				
1	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea <small>Коэффициент к машинам=2,00</small>	100m2	19,000	158,53 0,00	3 012,00 0,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	19,000	3 161,24 365,66	60 063,49 6 947,49
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	34,200	444,19 39,32	15 191,46 1 344,68
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,520	14 050,00 0,00	21 356,00 0,00
5	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude resursele: nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica-0,097 t/m2) <small>Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50</small>	m2	1 900,000	277,25 4,91	526 784,15 9 338,03
6	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2	7,600	90,00 0,00	684,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			627 091,10
		Total Amenajarea stratului de asfalt L=380,0m, b=5,0m Inclusiv salariu				627 091,10 17 630,20

	Total	lei	627 091,10
	CASM	24 %	4 231,25
	Total		631 322,35
	Cheltuieli de regie	8,9 %	56 187,69
	Total		687 510,04
	Beneficiu	2 %	13 750,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total				701 260,24
		TVA	20 %			140 252,05
						841 512,29
		Total deviz: Inclusiv salariu				17 630,20

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea imbracamintei din beton asfaltic s. Tecani r. Briceni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	126,54	65,53	8 292,17
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	142,50	65,53	9 338,03
Total manopera						17 630,20

Materiale:

1.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	276,45	1 800,00	497 610,00
2.	1212121212121	apa	m3	47,50	12,00	570,00
3.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	6,94	228,00	1 582,32
4.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	41,69	200,00	8 338,00
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	104,50	228,00	23 826,00
6.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	21,85	228,00	4 981,80
7.	23203226000401	Bitum	t	1,57	13 500,00	21 195,00
8.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	5,13	12,00	61,56
Total materiale de construcții						558 164,68

Utilaje de construcții:

1.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,46	350,00	161,00
2.	29522200003547	Autogreder	h-ut	7,37	600,00	4 422,00
3.	29522200003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	7,60	600,00	4 560,00
4.	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	15,62	250,00	3 905,00
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	55,76	320,00	17 843,20
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valvuri R 8-14 de 14tf	h-ut	23,92	320,00	7 654,40
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	15,10	673,65	10 172,12
8.	29525000050040	Tractor	h-ut	1,35	300,00	405,00
9.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,51	350,00	178,50
10.	3410541000002	Autocisterna	h-ut	5,70	350,00	1 995,00
Total utilaje de construcții						51 296,22

Total	lei	627 091,10
CASM	24 %	4 231,25
Total		631 322,35
Cheltuieli de regie	8,9 %	56 187,69
Total		687 510,04
Beneficiu	2 %	13 750,20

Total		701 260,24
TVA	20 %	140 252,05

Total deviz:

841 512,29

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

**Obiect Amenajarea imbracamintei din beton
asfaltic s. Tecani r. Briceni**

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Amenajarea stratului de asfalt L=380,0m, b=5,0m				
1	DH02B k=2	Scarificarea usoara a impietrii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea Коэффициент к машинам=2,00	100m2			158,53 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1320	600,00	158,53
		<i>Total</i>	lei			3 012,00
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2			3 161,24 365,66
	7129020012800	Pavator	h-om	5,5800	65,53	365,66
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,1500	228,00	262,20
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,5000	228,00	1 254,00
	1212121212121	apa	m3	2,5000	12,00	30,00
	3410541000002	Autocisterna	h-ut	0,3000	350,00	105,00
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0710	300,00	21,32
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,1400	320,00	684,80
	2952240004001	Compactor static tractat fara tractor de 2,5-5 tf (tavalug)	h-ut	0,8220	250,00	205,53
	29522200003547	Autogreder	h-ut	0,3880	600,00	232,74
		<i>Total</i>	lei			60 063,49
3	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innozorire	m3			444,19 39,32
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	65,53	39,32
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	228,00	46,27
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	200,00	243,80
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1500	12,00	1,80
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	600,00	25,26
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	320,00	82,53
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	350,00	5,22
		<i>Total</i>	lei			15 191,46
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in	t			14 050,00

1	2	3	4	5	6	7
		vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic				0,00
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	13 500,00	13 944,08
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	350,00	105,92
		<i>Total</i>	lei			21 356,00
5	DB16H k=1,5	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte BA-16, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude resursele: nisip bitumat, otel patrat; norma la resursa mixtura asfaltica-0,097 t/m2) Коэффициент к трудозатратам=1,50 Коэффициент к материалам=1,50 Коэффициент к машинам=1,50	m2			277,25 4,91
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	65,53	4,91
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0970	1 800,00	261,90
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	320,00	2,54
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	320,00	2,54
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	673,65	5,35
		<i>Total</i>	lei			526 784,15
6	TsE05A	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. I	100m2			90,00 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,1500	600,00	90,00
		<i>Total</i>	lei			684,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.