

CAIET DE SARCINI

**FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI**

Obiectul “Amenajarea stratului anticontaminator din material textil neșesut filtrant sintetic în procesul construcției drumului nou în continuarea străzii L.Dovator, cu ieșirea spre intersecția str.Kiev și str.1 Mai din mun.Bălți”

Nr.	Simbol norme și Cod resurse	Denumirea lucrării	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
18	RpDD18A	Strat anticontaminator din material textil neșesut filtrant sistetic așternut pe ampriza sau pșlatfforma drumului (Amenajarea geotextil Polyleft TS50 sau analog	m2	32 817,400
18.1	17112317329881	Geotextil Polyleft TS50 sau analog, lățime 1,5 m pe lungime de 1,0 m = 1,5 m2	m	23 891,067
18.2	7129020012800	Pavator	h-cm	1 115,792
18.3	9310060019922	Muncitor deservire	h-cm	196,904