

1	2	3	4	5	6	7
		imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual			2,88	3 177,07
326	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,368	8 694,16 0,00	3 199,45 0,00
327	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	t	30,42	1 423,25 12,11	43 295,37 368,45
328	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 225,00	135,55 2,88	166 049,25 3 531,68
		<i>Total</i>	Lei			256 459,74
		Total Reparatia imbracamintei rutiere existente din beton asfaltic (strat de uzura) Inclusiv salariu				256 459,74 11 306,56
		<i>Total</i>	Lei			256 459,74
		Total str.Cuzneinaia sect.1, L=350m Inclusiv salariu				256 459,74 11 306,56
		1.20.2. str.Cuzneinaia sect.2, L=286m 1.20.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
329	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,04	1 055,50 0,00	42,22 0,00
330	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,04	863,50 0,00	34,54 0,00
331	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,04	571,00 0,00	22,84 0,00

1	2	3	4	5	6	7
332	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,00	12,68 0,00	76,08 0,00
333	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	10,00	1 746,36 321,74	17 463,63 3 217,43
334	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,60	8 700,52 0,00	5 220,31 0,00
335	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	175,60 3,46	175 601,52 3 459,60
336	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,30	8 700,53 0,00	2 610,16 0,00
337	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 000,00	135,55 2,88	135 553,35 2 883,00
		<i>Total</i>	Lei			336 624,65
		Total Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic Inklusiv salariu				336 624,65 9 560,03
		<i>Total</i>	Lei			336 624,65
		Total str.Cuzneinaia sect.2, L=286m Inklusiv salariu				336 624,65 9 560,03
		<i>Total</i>	Lei			593 084,39
		Total s.Seminovca Inklusiv salariu				593 084,39 20 866,59
		1.21. s.Slobozia				
		1.21.1. str.Boris Glavan , L-740m				
		1.21.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
338	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,88	1 385,66 0,00	12 304,63 0,00
339	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj	100	8,88	1 228,33	10 907,60

1	2	3	4	5	6	7
		din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	m3		0,00	0,00
340	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	8,45	556,81 0,00	4 705,04 0,00
341	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 478,00	12,67 0,00	18 724,32 0,00
342	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	8,45	101,56 17,26	858,21 145,88
343	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,96	817,46 0,00	2 419,67 0,00
344	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	29,60	72,48 0,00	2 145,44 0,00
345	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,65 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	296,00	372,54 21,33	110 270,56 6 314,92
346	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	29,60	9 741,75 284,83	288 355,71 8 431,05
347	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	29,60	2 353,68 0,00	69 668,93 0,00
		Total	Lei			520 360,11
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				520 360,11 14 891,85
		1.21.1.2. Acostamente				

1	2	3	4	5	6	7
348	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,59	815,42 0,00	481,10 0,00
349	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	14,80	72,61 0,00	1 074,64 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 555,74
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 555,74
		<i>Total</i>	Lei			521 915,85
		Total str.Boris Glavan , L-740m Inclusiv salariu				521 915,85 14 891,85
		1.21.2. str.Raisa Varan , L-375m				
		1.21.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
350	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	4,50	1 385,94 0,00	6 236,75 0,00
351	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	4,50	1 228,16 0,00	5 526,72 0,00
352	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,28	556,99 0,00	2 383,93 0,00
353	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	749,00	12,67 0,00	9 489,50 0,00
354	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,28	101,35 17,25	433,76 73,81
355	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,50	818,21 0,00	1 227,32 0,00

1	2	3	4	5	6	7
356	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	15,00	72,41 0,00	1 086,15 0,00
357	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,65 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	150,00	372,53 21,33	55 878,97 3 200,13
358	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	15,00	9 741,77 284,84	146 126,57 4 272,61
359	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	15,00	2 353,68 0,00	35 305,20 0,00
		<i>Total</i>	Lei			263 694,87
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				263 694,87
		1.21.2.2. Acostamente				7 546,55
360	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,30	822,30 0,00	246,69 0,00
361	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	7,50	72,67 0,00	545,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			791,69
		Total Acostamente Inklusiv salariu				791,69
		<i>Total</i>	Lei			264 486,56
		Total str.Raisa Varan , L-375m Inklusiv salariu				264 486,56
		<i>Total</i>	Lei			786 402,41

1	2	3	4	5	6	7
		Total s.Slobozia Inclusiv salariu				786 402,41 22 438,40
		1.22. s.Stefanesti				
		1.22.1. str.Perjilor , L=300m				
		1.22.1.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
362	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	3,60	<u>1 385,94</u> 0,00	<u>4 989,40</u> 0,00
363	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	3,60	<u>1 228,16</u> 0,00	<u>4 421,38</u> 0,00
364	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	3,42	<u>556,81</u> 0,00	<u>1 904,29</u> 0,00
365	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	599,20	<u>12,67</u> 0,00	<u>7 590,94</u> 0,00
366	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	3,42	<u>101,94</u> 17,37	<u>348,62</u> 59,39
367	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,20	<u>817,19</u> 0,00	<u>980,63</u> 0,00
368	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	12,00	<u>72,60</u> 0,00	<u>871,23</u> 0,00
369	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,65 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	120,00	<u>372,53</u> 21,33	<u>44 703,17</u> 2 560,10
370	DI134	Amenajarea mecanizata a	100m2	12,00	<u>9 741,71</u>	<u>116 900,57</u>

1	2	3	4	5	6	7
		imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm			284,84	3 418,09
371	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	12,00	<u>2 353,68</u> 0,00	<u>28 244,16</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			210 954,39
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				210 954,39 6 037,58
		1.22.1.2. Acostamente				
372	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,24	<u>822,12</u> 0,00	<u>197,31</u> 0,00
373	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,00	<u>72,28</u> 0,00	<u>433,69</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			631,00
		Total Acostamente Inclusiv salariu				631,00
		<i>Total</i>	Lei			211 585,39
		Total str.Perjilor , L=300m Inclusiv salariu				211 585,39 6 037,58
		1.22.2. str.Pacii L=641m				
		1.22.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
374	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,66	<u>1 385,40</u> 0,00	<u>11 997,59</u> 0,00
375	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,66	<u>1 228,07</u> 0,00	<u>10 635,10</u> 0,00
376	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100	8,23	556,78	4 582,27

1	2	3	4	5	6	7
		de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. I	m ³		0,00	0,00
377	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de: 5 km	t	1 140,60	12,67 0,00	14 447,60 0,00
378	TsC51A	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria I	100 m ³	8,23	101,71 17,30	837,06 142,42
379	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m ³	2,89	816,65 0,00	2 360,12 0,00
380	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea damburilor și deplasarea în goluri a pământului săpat în teren catg. II	100m ²	28,85	72,50 0,00	2 091,71 0,00
381	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avînd funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu nisip (nisip 408,65 cu coeficient de compactare 1.1)	m ³	288,50	372,53 21,34	107 475,14 6 155,20
382	DI134	Amenajarea mecanizată a îmbracamintei rutiere din piatră spartă M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanării într-un strat cu H=15 cm	100m ²	28,85	9 741,67 284,84	281 047,04 8 217,70
383	DI134A1	Corecție: pentru fiecare 1 cm următor de grosime se adaugă sau se scade la norma DI 134 K-5	100m ²	28,85	2 353,74 0,00	67 905,54 0,00
		Total	Lei			503 379,17
		Total Amenajarea îmbracamintei rutiere din piatră spartă Inklusiv salariu				503 379,17 14 515,32
		1.22.2.2. Acostamente				
384	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcurșuri pe o urmă	100 m ³	0,51	818,24 0,00	417,30 0,00
385	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pînă la 175 CP a suprafeței terenului natural și a platformelor de terasamente, prin tăierea	100m ²	12,82	72,45 0,00	928,80 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
		<i>Total</i>	Lei			1 346,10
		Total Acostamente Inclusiv salariu				1 346,10
		<i>Total</i>	Lei			504 725,27
		Total str.Pacii L=641m Inclusiv salariu				504 725,27 14 515,32
		<i>Total</i>	Lei			716 310,66
		Total s.Stefanesti Inclusiv salariu				716 310,66 20 552,90
		1.23. s.Talmaza ,str.Stefan Voda, L-1207m				
		1.23.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
386	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	14,48	1 385,44 0,00	20 061,23 0,00
387	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	14,48	1 228,27 0,00	17 785,29 0,00
388	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	13,78	556,70 0,00	7 671,39 0,00
389	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2 410,80	12,67 0,00	30 539,07 0,00
390	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	13,78	101,51 17,28	1 398,82 238,14
391	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	4,83	817,20 0,00	3 947,10 0,00
392	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului	100m2	48,28	72,50 0,00	3 500,26 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
393	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,65 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	482,80	372,52 21,33	179 853,58 10 300,38
394	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	48,28	9 741,80 284,84	470 334,06 13 751,91
395	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	48,28	2 353,65 0,00	113 634,18 0,00
		<i>Total</i>	Lei			848 724,98
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				848 724,98
		1.23.2. Acostamente				
396	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,97	818,03 0,00	793,49 0,00
397	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	24,14	72,50 0,00	1 750,13 0,00
		<i>Total</i>	Lei			2 543,62
		Total Acostamente Inklusiv salariu				2 543,62
		<i>Total</i>	Lei			851 268,60
		Total s.Talmază ,str.Stefan Voda, L-1207m Inklusiv salariu				851 268,60
		1.24. s.Tudora				
		1.24.1. str.Nistreana , L=960m				
		1.24.1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				

1	2	3	4	5	6	7
398	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,154	<u>1 071,62</u> 0,00	<u>165,03</u> 0,00
399	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,154	<u>847,34</u> 0,00	<u>130,49</u> 0,00
400	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,154	<u>556,17</u> 0,00	<u>85,65</u> 0,00
401	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	23,00	<u>12,66</u> 0,00	<u>291,07</u> 0,00
402	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	38,40	<u>84,46</u> 0,00	<u>3 243,11</u> 0,00
403	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	38,40	<u>9 741,76</u> 284,85	<u>374 083,68</u> 10 938,10
		<i>Total</i>	Lei			377 999,03
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				377 999,03 10 938,10
		1.24.1.2. Acostamente				
404	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,17	<u>642,15</u> 0,00	<u>2 035,62</u> 0,00
405	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	554,40	<u>12,67</u> 0,00	<u>7 022,03</u> 0,00
406	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,88	<u>816,61</u> 0,00	<u>2 351,85</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
407	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	19,20	72,56 0,00	1 393,19 0,00
		<i>Total</i>	Lei			12 802,69
		Total Acostamente Inklusiv salariu				12 802,69
		<i>Total</i>	Lei			390 801,72
		Total str.Nistreana , L=960m Inklusiv salariu				390 801,72 10 938,10
		1.24.2. str.I Pabancan , L= 120m				
		1.24.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
408	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,019	1 010,00 0,00	19,19 0,00
409	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,019	807,89 0,00	15,35 0,00
410	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,019	601,05 0,00	11,42 0,00
411	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,88	12,63 0,00	36,38 0,00
412	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusin reprofilarea	100m2	4,80	84,76 0,00	406,83 0,00
413	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,80	9 742,18 284,82	46 762,44 1 367,12
		<i>Total</i>	Lei			47 251,61

1	2	3	4	5	6	7
		Total Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				47 251,61 1 367,12
		1.24.2.2. Acostamente				
414	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	642,38 0,00	256,95 0,00
415	TsI51A5	Transportarea pamintului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	12,65 0,00	876,51 0,00
416	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma	100 m3	0,36	816,53 0,00	293,95 0,00
417	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	71,96 0,00	172,71 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,12
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 600,12
		<i>Total</i>	Lei			48 851,73
		Total str.I Pabancan , L= 120m Inklusiv salariu				48 851,73 1 367,12
		1.24.3. str.M.Eminescu, L= 120m				
		1.24.3.1. Reparatie imbracamintei rutiere din piatra sparta				
418	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,019	1 010,00 0,00	19,19 0,00
419	TsC22H	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,019	807,89 0,00	15,35 0,00
420	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu	100 m3	0,019	601,05 0,00	11,42 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I				
421	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	2,88	<u>12,63</u> 0,00	<u>36,38</u> 0,00
422	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	4,80	<u>84,76</u> 0,00	<u>406,83</u> 0,00
423	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	4,80	<u>9 742,18</u> 284,82	<u>46 762,44</u> 1 367,12
		<i>Total</i>	Lei			47 251,61
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				47 251,61 1 367,12
		1.24.3.2. Acostamente				
424	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,40	<u>642,38</u> 0,00	<u>256,95</u> 0,00
425	TsI51A5	Transportarea pamintului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	69,30	<u>12,65</u> 0,00	<u>876,51</u> 0,00
426	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,36	<u>816,53</u> 0,00	<u>293,95</u> 0,00
427	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,40	<u>71,96</u> 0,00	<u>172,71</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 600,12
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 600,12
		<i>Total</i>	Lei			48 851,73
		Total str.M.Eminescu, L= 120m				48 851,73

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				1 367,12
		1.24.4. str.Idombrov, L=270m				
		1.24.4.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
428	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,043	<u>1 071,16</u> 0,00	<u>46,06</u> 0,00
429	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,043	<u>803,26</u> 0,00	<u>34,54</u> 0,00
430	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,043	<u>531,16</u> 0,00	<u>22,84</u> 0,00
431	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,48	<u>12,76</u> 0,00	<u>82,69</u> 0,00
432	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,80	<u>84,58</u> 0,00	<u>913,44</u> 0,00
433	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	10,80	<u>9 741,69</u> 284,83	<u>105 210,22</u> 3 076,16
		<i>Total</i>	Lei			106 309,79
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				106 309,79 3 076,16
		1.24.4.2. Acostamente				
434	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,89	<u>641,57</u> 0,00	<u>571,00</u> 0,00
435	TsI51A5	Transportarea pamintului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	156,00	<u>12,66</u> 0,00	<u>1 974,64</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
436	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,81	819,75 0,00	664,00 0,00
437	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,40	72,50 0,00	391,48 0,00
		Total	Lei			3 601,12
		Total Acostamente Inklusiv salariu				3 601,12
		Total	Lei			109 910,91
		Total str.Idombrov, L=270m Inklusiv salariu				109 910,91 3 076,16
		1.24.5. str.Tineretului , L=255m				
		1.24.5.1. Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta				
438	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,041	1 029,76 0,00	42,22 0,00
439	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I K-2	100 m3	0,041	842,44 0,00	34,54 0,00
440	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,041	557,07 0,00	22,84 0,00
441	TsI51A5	Transportarea noroiului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	6,12	12,43 0,00	76,08 0,00
442	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,20	84,29 0,00	859,71 0,00
443	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009	100m2	10,20	9 741,58 284,85	99 364,13 2 905,49

1	2	3	4	5	6	7
		prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm				
		<i>Total</i>	Lei			100 399,52
		Total Reparatia imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				100 399,52 2 905,49
		1.24.5.2. Acostamente				
444	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,84	<u>642,38</u> 0,00	<u>539,60</u> 0,00
445	TsI51A5	Transportarea pamintului i cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	147,30	<u>12,66</u> 0,00	<u>1 865,49</u> 0,00
446	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,77	<u>816,92</u> 0,00	<u>629,03</u> 0,00
447	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	5,10	<u>72,25</u> 0,00	<u>368,45</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 402,57
		Total Acostamente Inklusiv salariu				3 402,57
		<i>Total</i>	Lei			103 802,09
		Total str.Tineretului , L=255m Inklusiv salariu				103 802,09 2 905,49
		<i>Total</i>	Lei			702 218,18
		Total s.Tudora Inklusiv salariu				702 218,18 19 653,99
		1.25. s.Volintiri				
		1.25.1. str.Traian, L=420m				
		1.25.1.1. Amenaiarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
448	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m,	100 m3	5,04	<u>1 385,18</u> 0,00	<u>6 981,32</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (amenajarea patului drumului)				
449	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	5,04	<u>1 228,31</u> 0,00	<u>6 190,69</u> 0,00
450	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	4,80	<u>556,73</u> 0,00	<u>2 672,28</u> 0,00
451	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	838,88	<u>12,67</u> 0,00	<u>10 627,32</u> 0,00
452	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	4,80	<u>101,23</u> 17,30	<u>485,92</u> 83,03
453	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	1,68	<u>816,21</u> 0,00	<u>1 371,23</u> 0,00
454	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	16,80	<u>72,65</u> 0,00	<u>1 220,48</u> 0,00
455	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,65 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	168,00	<u>372,51</u> 21,33	<u>62 581,12</u> 3 584,15
456	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	16,80	<u>9 741,95</u> 284,83	<u>163 664,72</u> 4 785,20
457	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmatoarele de grosime se adauga se scade la norma DI 134 K-5	100m2	10,80	<u>2 353,68</u> 0,00	<u>39 541,82</u> 0,00
		Total	Lei			295 336,90
		Total Amenajarea imbracamintei				295 336,90

1	2	3	4	5	6	7
		rutiere din piatra sparta Inclusiv salariu				8 452,38
		1.25.1.2. Acostamente				
458	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,34	<u>822,18</u> 0,00	<u>279,54</u> 0,00
459	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,40	<u>72,65</u> 0,00	<u>610,24</u> 0,00
		<i>Total</i>	Lei			889,78
		Total Acostamente Inclusiv salariu				889,78
		<i>Total</i>	Lei			296 226,68
		Total str.Traian, L=420m Inclusiv salariu				296 226,68 8 452,38
		1.25.2. str.Pacii, L=684m				
		1.25.2.1. Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta				
460	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (amenajarea patului drumului)	100 m3	8,21	<u>1 385,61</u> 0,00	<u>11 375,83</u> 0,00
461	TsC22K1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21B1 teren catg. II k=2	100 m3	8,21	<u>1 228,07</u> 0,00	<u>10 082,43</u> 0,00
462	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	7,81	<u>556,74</u> 0,00	<u>4 348,16</u> 0,00
463	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	1 366,20	<u>12,07</u> 0,00	<u>17 300,07</u> 0,00
464	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	7,81	<u>101,69</u> 17,28	<u>794,20</u> 134,92

1	2	3	4	5	6	7
465	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,74	$\frac{817,81}{0,00}$	$\frac{2\,240,80}{0,00}$
466	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	27,36	$\frac{72,52}{0,00}$	$\frac{1\,984,25}{0,00}$
467	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (nisip 408,65 cu coeficient de compactare 1.1)	m3	273,60	$\frac{372,52}{21,33}$	$\frac{101\,921,25}{5\,836,92}$
468	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 GOST 25607-2009 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	27,36	$\frac{9\,741,78}{284,84}$	$\frac{266\,535,14}{7\,793,33}$
469	DI134A1	Corectie: pentru fiecare 1 cm urmator de grosime se adauga sau se scade la norma DI 134 K-5	100m2	27,36	$\frac{2\,353,71}{0,00}$	$\frac{64\,397,43}{0,00}$
		<i>Total</i>	Lei			480 988,16
		Total Amenajarea imbracamintei rutiere din piatra sparta Inklusiv salariu				480 988,16 13 765,17
		1.25.2.2. Acostamente				
470	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,55	$\frac{818,45}{0,00}$	$\frac{450,15}{0,00}$
471	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	13,68	$\frac{72,66}{0,00}$	$\frac{994,04}{0,00}$
		<i>Total</i>	Lei			1 444,19
		Total Acostamente Inklusiv salariu				1 444,19
		<i>Total</i>	Lei			482 432,35
		Total str.Pacii, L=684m				482 432,35

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				13 765,17
		<i>Total</i>	Lei			778 659,03
		Total s.Volintiri Inclusiv salariu				778 659,03 22 217,55
		<i>Total</i>	Lei			16 476 095,2 9
		Total Raionul Stefan Voda Inclusiv salariu				16 476 095,2 9 509 557,58

		Total	Lei	16 476 095,2 9
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	114 650,46
		Cheltuieli directe		16 590 745,7 5
		Cheltuieli de regie	14 %	2 322 704,41
		Total		18 913 450,1 6
		Beneficiu de deviz	5 %	945 672,50
		Total		19 859 122,0
		TVA	20 %	3 971 824,40
				23 830 946,40
		Total deviz: Inclusiv salariu		509 557,58

Intocmit

S.A Drumuri Causeni

Director A.Cijicenco

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)