

Reparatia capitala a acoperisului Casei de cultura
din s. Banesti, r-ul Telenesti.
(denumirea obiectivului)

WinCmera2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL №
Pentru lucrari de reparatie a acoperisului (marca SAC).

Valoarea de deviz 1 995 135,96 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu

1	2	3	4	5	6	7
		1.Lucrari de demolare.				
1	RpCI42B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuф, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (foi de ardezіe)	m2	1 800,000	47,820 47,520	86 076,000 85 536,000
2	RpCH32B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate	m2	1 135,000	26,790 25,740	30 406,650 29 214,900
3	RpCH32C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (sipci din lemn 120*30)	m2	1 800,000	12,330 11,880	22 194,000 21 384,000
4	RpCG29C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	6,400	264,300 260,700	1 691,520 1 668,480
5	TrB01A1-5 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t	74,000	71,280 71,280	5 274,720 5 274,720
6	TrI1AA02C2 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	74,000	29,700 29,700	2 197,800 2 197,800
7	TsI50A10 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	74,000	72,800 0,000	5 387,200 0,000
Total 1.Lucrari de demolare.						153 227,890
Incluziv salariu						145 275,900
		2.Centura antiseismica.				
8	RCsB21B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 25 cm K=0,4 Materiale marunte=1,050	buc	150,000	43,991 3,696	6 598,650 554,400
9	CL57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg(A2) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	66,700	41,702 13,860	2 781,552 924,462
10	RpCB03C п. K=3=1,000;	Beton armat turnat in buiandrugі,centuri,cornise izolate,pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat, pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existente preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace	m3	18,040	2 086,544 491,700	37 641,258 8 870,268

1	2	3	4	5	6	7
	M=1,000; III=1,000	clasice cu beton marfa C16/20 (M250) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,025				
11	CB02C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	90,200	102,721 79,200	9 265,468 7 143,840
12	RpCD01D п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel-beton OB 37, cu diam de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	290,400	24,290 6,600	7 053,816 1 916,640
13	RpCD02D1 п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Armaturi din otel-beton PC 52, cu diam barelor de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier si montate in elemente de constructii existente, fasonarea si montarea armaturilor pentru plansee drepte, stilpi, grinzi etc.	kg	801,000	25,013 6,798	20 035,413 5 445,198
14	CL57A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (A3, ancora cu filet) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,010	kg	76,230	41,702 13,860	3 178,946 1 056,528
Total 2.Centura antiseismica. Incluziv salariu						86 555,103 25 911,336
		3.Sarpanta acoperisului.				
15	CE41A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	25,030	7 388,390 1 589,938	184 931,394 39 796,152
16	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	17,260	6 664,919 1 485,000	115 036,495 25 631,100
17	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	42,300	309,939 56,100	13 110,440 2 373,030
Total 3.Sarpanta acoperisului. Incluziv salariu						313 078,329 67 800,282
		4.Acoperis.				
18	CE30A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Asterala le invelitori din tigla, din grilaj 100*30(h) (V=13,38m3)	m2	1 770,000	55,269 19,470	97 826,400 34 461,900
19	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (contrasipci 50*30 mm)	m3	2,910	6 663,907 1 485,023	19 391,969 4 321,416
20	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	16,290	309,914 56,098	5 048,492 913,836
21	CN51A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	16,290	86,300 16,498	1 405,832 268,752
22	CE42A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Executarea lucarnelor	buc	2,000	1 717,698 435,798	3 435,396 871,596

1	2	3	4	5	6	7
23	CE17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula anticondens) Material marunt=1,030	m2	1 770,000	26,250 16,500	46 461,792 29 205,000
24	CE06A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cu tata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice,de talpa superioara,inclusiv executarea dolii lor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(tabla cutata gros. 0,5mm) Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050	m2	1 770,000	273,518 79,200	484 125,986 140 184,000
25	CE40A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic(grinda de streasina decorativa 100*50mm)	m3	1,630	6 665,201 1 485,000	10 864,278 2 420,550
26	CN50A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	1,630	310,007 56,080	505,312 91,410
27	CE31A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple (lambriu din lemn)	m2	203,000	169,170 16,830	34 341,510 3 416,490
28	CN17A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	203,000	107,100 66,000	21 741,300 13 398,000
29	CE20A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d100mm (Cot de jgheab -12buc) Material marunt=1,030	m	190,000	184,528 19,800	35 060,240 3 762,000
30	CE22A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100mm) Material marunt=1,020	m	170,000	178,161 23,100	30 287,370 3 927,000
31	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Retinator de zapada	m	185,000	74,550 26,400	13 791,750 4 884,000
32	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Lacrima pentru uluc,tabla vopsita t=0.5mm, l=200mm	m	190,000	66,550 26,400	12 644,500 5 016,000
33	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Coama tabla l=300mm	m	120,000	89,550 26,400	10 746,000 3 168,000
34	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Cornier de margine, tabla vopsita gt=0,5mm, l=300	m	50,000	89,550 26,400	4 477,500 1 320,000
35	CK26B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Dolie, tabla vopsita t=0.5mm, l=500	m	12,000	80,550 26,400	966,600 316,800
36	CL17B п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent:bara de protectie.	kg	950,000	39,295 13,860	37 330,250 13 167,000

1	2	3	4	5	6	7
37	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constr uctiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si construcitiilor metalice.	t	0,950	1 090,735 425,040	1 036,198 403,788
38	CK26A aplicativ п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Grila ventilare pentru acoperis latimea 100mm(banda din PVC special rezistenta la razele UV)	m	190,000	43,910 23,760	8 342,900 4 514,400

Total 4.Acoperis. Incluziv salariu						879 831,575 270 031,938
---	--	--	--	--	--	------------------------------------

		5.Scara metalica SM-1 (1buc).				
39	RCsB21C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30cm Materiale marunte=1,050	buc	30,000	55,095 11,220	1 652,850 336,600
40	CK35A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Bulon M16 cu saiba	buc	30,000	36,900 9,900	1 107,000 297,000
41	CL17C п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Confectii metalice diverse, montate aparent:(scari exterioare metalice)	kg	170,600	35,995 10,560	6 140,748 1 801,536
42	IzD10A п. K=3=1,000; M=1,000; III=1,000	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constr uctiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si construcitiilor metalice.	t	0,170	1 091,012 425,118	185,472 72,270

Total 5.Scara metalica SM-1 (1buc). Incluziv salariu						9 086,070 2 507,406
---	--	--	--	--	--	--------------------------------

Cheltuieli directe	lei	1 441 778,99
Asigurarea medicala si sociala (II3) * 24 %	24,00 %	122 766,45
Transport (II3+Asigur) * 2 %	2,00 %	18 292,81
Total II3+Asigur+Transp	100,00 +	1 582 838,25
Celtueli de regie (II3+Asigur+Transp) * 4 %	4,00 %	63 313,53
Total II3+Asigur+Transp+Celtue	100,00 +	1 646 151,78
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Transp+Celtue) * 1 %	1,00 %	16 461,52
Total II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi	100,00 +	1 662 613,30
TVA (II3+Asigur+Transp+Celtue+Benefi) * 20 %	20,00 %	332 522,66

Total deviz:	1 995 135,96
Incluziv salariu	511 526,88

Intocmit()

(funcția, semnătura)

Verificat()

(funcția, semnătura)