

**Lucrari de reparatie Ia Ip Scoala
Primara Grigore Vieru, mun.
Chisinau. str. N.M. Spataru, 13/3**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL №
Rețele de apa in subsol**

Valoarea de deviz 59 655,341 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontare				
1	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"	m	32,000	24,639	788,454
2	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2"	m	60,000	24,639	1 478,352
3	RpSD08B	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 30-40 mm	buc	3,000	14,265	42,794
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm2	m	8,000	58,356	466,848
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	8,000	21,262	170,093
6	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg	21,000	43,478	913,035
		Total Demontare				3 859,576 3 200,501

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.2. Conducte din otel zincat				
7	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat D 57) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020	m	60,000	318,791	19 127,460
8	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel zincat D 32) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025	m	32,000	215,451	6 894,420
9	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m	9,200	6,484	59,653
10	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m	92,000	9,726	894,792
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x6mm Materiale marunte=1,050	m	32,000	36,214	1 158,833
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x9 mm Materiale marunte=1,050	m	60,000	46,700	2 801,988
13	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de scurgere D32) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc	1,000	352,336	352,336
14	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet bila	buc	4,000	311,536	1 246,144

1	2	3	4	5	6	7
		D32) Material marunt (cinepa fuior, grund de miniu etc)=1,020				
		Total Conducte din otel zincat Inclusiv salariu				32 535,626 9 474,421
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				36 395,202 12 674,922
		2. Montare utilaj				
15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" Material marunt (fuior cinepa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc	1,000	149,132	149,132
16	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" Material marunt (cinepa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc	1,000	14,265	14,265
17	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -32 mm Material marunt (fuior cinepa, grund miniu etc)=1,010	buc	1,000	22,694	22,694
		Total Montare utilaj Inclusiv salariu				186,091 186,091
		3. Utilaj				
18		Filtru Y D32	buc	1,000	195,000	195,000
19		Supapa de sens D32	buc	1,000	175,000	175,000
20		Contor de apa rece D32	buc	1,000	1 650,000	1 650,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				2 020,000

	Total	lei	38 601,293
	Asigurarea sociala	24,00 %	3 086,643
	Cheltuieli de transport	4,00 %	1 029,195
	Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	514,598
	Cheltuieli de regie	9,50 %	3 667,123
	Beneficiu	6,00 %	2 813,932
	TOTAL	100,00 +	49 712,784
	TVA	20,00 %	9 942,557
	Total deviz:		59 655,341

1	2	3	4	5	6	7	
		Inclusiv salariu					

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Lucrari de reparatie Ia Ip Scoala
Primara Grigore Vieru, mun.
Chisinau. str. N.M. Spataru, 13/3**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №
Rețele de apa in subsol**

Valoarea de deviz 59 655,341 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	1,92	64,84	124,493
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	148,21	64,84	9 609,936
3.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	36,40	64,84	2 360,176
4.	7212030022750	Sudor electric	h-om	2,31	64,84	149,780
5.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	2,31	64,84	149,780
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,80	64,84	51,872
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,40	64,84	414,976
		Total manopera				14 082,809

Materiale:

1.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,00	480,00	0,000
2.	233223	Filtru Y D32	buc	1,00	195,00	195,000
3.	23323232	Supapa de sens D32	buc	1,00	175,00	175,000
4.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	13,60	2,50	34,000
5.	2721204114040-1	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D57/32	buc	6,73	95,00	639,350
6.	2721204114040-2	Reductie din fonta melcabila, N4, zincata. F2 D32	buc	3,59	68,00	244,120
7.	2721204115000-	Teu din fonta maleabila B1, zincat D57	buc	21,42	185,00	3 962,700

	1					
8.	2721204115000-2	Teu din fonta maleabila B1, zincat D32	buc	11,42	115,00	1 313,300
9.	2721204117800-1	Cot din fonta maleabila A1, zincat D57	buc	1,22	145,00	176,900
10.	2721204117800-2	Cot din fonta maleabila A1, zincat D32	buc	0,65	88,00	57,200
11.	2721204120100-1	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D 50	buc	2,45	120,00	294,000
12.	2721204120100-2	Mufa din fonta maleabila cu filete M2DS, zincata D32	buc	1,31	74,00	96,940
13.	2722103306000-1	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D 57	m	61,81	155,00	9 580,550
14.	2722103306000-2	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D32	m	32,97	110,00	3 626,700
15.	2812106306050	Profile din otel	kg	23,15	26,50	613,475
16.	2875274201000-1	Robinet de scurgere D32	buc	1,02	320,00	326,400
17.	2875274201000-2	Robinet bila D32	buc	4,08	280,00	1 142,400
18.	32233223	Contor de apa rece D32	buc	1,00	1 650,00	1 650,000
19.	332051735223-1	Termoizolatie conducte D32 x 9mm	m	34,61	12,50	432,625
20.	332051735223-2	Termoizolatie conducte D=57x9 mm	m	64,89	18,00	1 168,020
21.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,08	15,00	1,200
		Total materiale de constructii				28 174,219

Utilaje de constructii:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,16	35,00	5,600
2.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,12	40,00	4,800
		Total utilaje de constructii				11,388

Total	lei	38 601,293
Asigurarea sociala	24,00 %	3 086,643
Cheltuieli de transport	4,00 %	1 029,195
Cheltuieli de achizitionare-depozitare	2,00 %	514,598
Cheltuieli de regie	9,50 %	3 667,123
Beneficiu	6,00 %	2 813,932
TOTAL	100,00 +	49 712,784
TVA	20,00 %	9 942,557

Total deviz:

59 655,34

1

Intocmit

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

_____ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Lucrari de reparatie Ia Ip Scoala

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Demontare				
1	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"	m			24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
2	RpSA03B	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 2"	m			24,639
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3800	64,84	24,639
3	RpSD08B	Demontarea unui robinet cu ventil, din fonta, cu flanse, drept sau de colt, avind diametru de 30-40 mm	buc			14,265
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
4	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cm2	m			58,356
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,484
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,872
5	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			21,262
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,078
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,484
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	2,50	4,250
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	480,00	0,000
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	15,00	0,150
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	40,00	0,600
	2922140006703	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	35,00	0,700
6	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg Material marunt (electrozi de sudura, ciment, nisip etc)=1,050	kg			43,478
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	64,84	7,132
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	64,84	7,132
	2812106306050	Profile din otel	kg	1,0500	26,50	29,213
		1.2. Conducte din otel zincat				
7	SA03F	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 2" (Teava din otel zincat D 57) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,020	m			318,791
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1500	64,84	74,566
	2722103306000-1	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D 57	m	1,0100	155,00	159,676
	2721204117800-1	Cot din fonta maleabila A1, zincat D57	buc	0,0200	145,00	2,948
	2721204115000-1	Teu din fonta maleabila B1, zincat D57	buc	0,3500	185,00	66,045
	2721204120100-1	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata D 50	buc	0,0400	120,00	4,900
	2721204114040-1	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2 D57/32	buc	0,1100	95,00	10,656
8	SA03D	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1 1/4" (Teava din otel zincat D 32) Material marunt (cinepa fuior, grund miniu)=1,025	m			215,451

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	64,84	48,630
	2722103306000-2	Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal D32	m	1,0100	110,00	113,334
	2721204117800-2	Cot din fonta maleabila A1, zincat D32	buc	0,0200	88,00	1,788
	2721204115000-2	Teu din fonta maleabila B1, zincat D32	buc	0,3500	115,00	41,041
	2721204120100-2	Mufa din fonta maleabila cu filete M2DS, zincata D32	buc	0,0400	74,00	3,029
	2721204114040-2	Reductie din fonta melcabila, N4, zincata. F2 D32	buc	0,1100	68,00	7,629
9	SF02A	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	10 m			6,484
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1000	64,84	6,484
10	SF01A	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 3/8"-2"	m			9,726
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	64,84	9,726
11	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=32x6mm Materiale marunte=1,050	m			36,214
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,3500	64,84	22,694
	332051735223-1	Termoizolatie conducte D32 x 9mm	m	1,0300	12,50	13,520
12	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=57x9 mm Materiale marunte=1,050	m			46,700
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,4200	64,84	27,233
	332051735223-2	Termoizolatie conducte D=57x9 mm	m	1,0300	18,00	19,467
13	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet de scurgere D32) Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			352,336
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2875274201000-1	Robinet de scurgere D32	buc	1,0000	320,00	326,400
14	SD07D	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare, pentru teava din otel, avind diametrul de 1 1/4" (Robinet bila D32) Material marunt (cinapa fuior, grund de miniu etc)=1,020	buc			311,536
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4000	64,84	25,936
	2875274201000-2	Robinet bila D32	buc	1,0000	280,00	285,600
		2. Montare utilaj				
15	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetate pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 1 1/4" Material marunt (fuior cinapa, grund miniu de plumb etc)=1,010	buc			149,132
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,3000	64,84	149,132
16	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 1 1/4" Material marunt (cinapa fuior, grund miniu de plumb etc)=1,015	buc			14,265
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2200	64,84	14,265
17	SE58B	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -32 mm Material marunt (fuior cinapa, grund miniu etc)=1,010	buc			22,694
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	64,84	22,694
		3. Utilaj				
18		Filtru Y D32	buc			195,000
	233223	Filtru Y D32	buc	1,0000	195,00	195,000

1	2	3	4	5	6	7
19		Supapa de sens D32	buc			175,000
	23323232	Supapa de sens D32	buc	1,0000	175,00	175,000
20		Contor de apa rece D32	buc			1 650,000
	32233223	Contor de apa rece D32	buc	1,0000	1 650,00	1 650,000

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.