


1	2	3	4	5	6	7
107	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor. (element de coama - 33,97 m, placa de capat (pazie) - 25,21 m)	m2	393,260	165,83 45,11	65 216,06 17 740,94
108	CK26B	Placa parazapada	m	46,000	63,17 15,72	2 905,64 722,94
109	CE06A	Tabla cutata C8	m2	53,590	169,57 47,65	9 087,17 2 553,30
110	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d150 mm)	m	161,930	212,49 12,00	34 408,03 1 943,16
111	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d100 mm)	m	47,290	175,49 14,00	8 298,94 662,04
112	CK01B	Fereastră - lucarna	m2	2,710	1 215,80 51,45	3 294,81 139,42
113	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	2,710	54,02 40,00	146,40 108,40
114	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie la acoperis (SA-31)	kg	344,190	21,42 8,36	7 373,42 2 878,98
115	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorecauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,344	650,32 257,56	223,71 88,60
		Total Acoperis in panta Inclusiv salariu				158 529,69 36 616,43
		4.2.2. Acoperis plat				
116	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Izolatie contra vapori)	m2	1 017,570	16,51 9,82	16 800,97 9 995,10
117	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat -100 mm	m2	798,790	163,26 4,80	130 408,90 3 834,20



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
118	IzF10B	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din polistiren extrudat -50 mm	m2	60,290	85,89 4,80	5 178,30 289,40
119	IzF11B	Strat termoizolant la terase, acoperisuri si plansee, executat cu keramzit (50--280 mm)	m3	146,310	637,80 64,40	93 316,30 9 422,36
120	IzF18C k=1.67	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm (50 mm)	m2	886,720	66,14 23,38	58 648,26 20 731,52
121	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat (grund de bitum)	m2	980,920	6,85 1,60	6 720,78 1 569,48
122	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (I strat - Uniflex Vent EPV, II strat - TECHNOELAST EKP)	m2	980,920	164,19 26,38	161 054,86 25 880,12
123	CE05A	Sort din otel zincat	m2	27,010	103,50 31,82	2 795,66 859,56
124	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu ("TECHNOELAST EPP")	m2	66,230	95,30 18,67	6 311,43 1 236,33
125	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	85,120	21,04 13,82	1 833,10 1 204,22
126	CA03F	Beton usor	m3	2,868	188,26 152,58	3 407,92 437,61
127	CE05A	Solbanc din otel zincat	m2	33,460	103,50	3 463,23



Chiriac

1	2	3	4	5	6	7
					31,82	1 064,78
128	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	192,000	6,30 6,00	1 209,60 1 152,00
		Total Acoperis plat Inclusiv salariu				491 149,31 77 676,68
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				649 679,00 114 293,11
		4.3. Planseu de pod				
129	IzF10F	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala "NOBASIL T" - 120 mm ($\gamma=120 \text{ kg/m}^3$, $p=0,040 \text{ W/mk}$)	m2	273,760	220,54 3,60	60 375,72 985,52
130	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula polietilen)	m2	273,760	16,51 9,82	4 520,02 2 689,01
131	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M50-T driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm	m2	273,760	26,06 10,00	7 134,03 2 737,60
		Total Planseu de pod Inclusiv salariu				72 029,77 6 412,13
		4.4. Parapet				
132	IzF14A	Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 50 mm ($Y=0,040 \text{ W/mK}$, $p=120 \text{ kg/m}^3$) pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	60,720	79,76 5,20	4 842,81 315,76
133	IzF14A	Strat fonoizolant la peretii executat cu placi din vata minerala - 100 mm ($Y=0,040 \text{ W/mK}$, $p=120 \text{ kg/m}^3$) pentru izolatii generale lipite cu prenadez	m2	29,380	120,70 5,20	3 546,17 152,76
		Total Parapet Inclusiv salariu				8 388,98 468,52
		4.5. Rostul antiseismic intre				



1	2	3	4	5	6	7
		blocurile B si F				
134	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	0,160	4 942,69 872,88	790,83 139,66
135	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,160	342,94 31,00	54,87 4,96
136	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale	m2	6,280	51,50 5,60	323,43 35,16
137	CE06A	Tabla cutata C8	m2	6,120	169,57 47,65	1 037,78 291,59
138	CL22A	Placa metalica	m2	0,800	1 003,24 218,22	802,59 174,58
		Total Rostul antiseismic intre blocurile B si F Inclusiv salariu				3 009,50 645,95
		Total Blocul "F" - Arhitectura (marca SA) Inclusiv salariu				803 057,08 188 295,31
		5. Blocul "D2" - Arhitectura (marca SA)				
		5.1. Lucrari de demolare				
139	CP10A k=0,6	Demontarea placilor de parapet din beton (tip API-1-6)	buc	11,000	35,04 20,19	385,41 222,06
140	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din caramida)	m3	0,990	146,00 145,60	144,54 144,14
141	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	45,440	26,39 26,09	1 199,17 1 185,54
142	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	45,440	11,67 11,47	530,17 521,08
143	RpIzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 200 mm	m3	9,106	42,21 40,80	384,11 371,28
144	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa	t	11,200	39,37	440,90

Amara

1	2	3	4	5	6	7
		1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m			39,37	440,90
145	Tr11AA02 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	11,200	16,40 16,40	183,71 183,71
146	Ts150A5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	11,200	11,66 0,00	130,57 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 398,58 3 068,71
		5.2. Acoperisul				
147	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	68,800	16,51 9,82	1 135,95 675,79
148	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50*50 (V=0.43 m3)	m2	68,800	32,19 11,55	2 214,77 794,74
149	CR03A	Scindura 50*25h, Scindura 80*40h, scindura b=30.	m3	0,300	4 942,70 872,90	1 482,81 261,87
150	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,730	342,63 30,96	250,12 22,60
151	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,430	52,47 9,07	22,56 3,90
152	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor. (element de coama - 13 m)	m2	68,800	170,23 45,11	11 711,50 3 103,74
153	CK26B	Placa parazapada	m	12,000	63,17 15,72	757,99 188,59
154	CE06A	Tabla cutata C8	m2	44,200	169,57 47,65	7 494,95 2 105,91
155	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d90 mm)	m	26,000	212,49 12,00	5 524,65 312,00



1	2	3	4	5	6	7
156	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d75 mm)	m	7,900	175,48 14,00	1 386,29 110,60
157	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: bariera de protectie la acoperis (SA-31)	kg	518,600	21,42 8,36	11 109,71 4 337,83
158	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,519	650,29 257,57	337,50 133,68
						43 428,80 12 051,25
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				
						46 827,38 15 119,96
		Total Blocul "D2" - Arhitectura (marca SA) Inclusiv salariu				
		6. Blocul "D3" - Arhitectura (marca SA)				
		6.1. Lucrari de demolare				
159	CP10A k=0,6	Demontarea placilor de parapet din beton (tip API-1-6)	buc	11,000	35,04 20,19	385,41 222,06
160	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (parapet din caramida)	m3	0,990	146,00 145,60	144,54 144,14
161	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	45,440	26,39 26,09	1 199,17 1 185,54
162	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	45,440	11,67 11,47	530,17 521,08
163	RplzC45B	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : keramzit 200 mm	m3	9,100	42,21 40,80	384,11 371,28
164	TrB01A1-5	Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 50 m	t		39,37 39,37	440,90 440,90
165	TrI1AA02	Incarcarea materialelor din grupa	t	11,200	16,40	183,71



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
	C2	A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2			16,40	183,71
166	Ts150A5	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	11,200	11,66 0,00	130,57 0,00
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				3 398,58 3 068,71
		6.2. Acoperisul				
167	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (pelicula antivapori)	m2	68,800	16,51 9,82	1 135,95 675,79
168	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din sipca 50*50 (V=0.43 m3)	m2	68,800	32,19 11,55	2 214,77 794,74
169	CR03A	Scindura 50*25h, Scindura 80*40h, scindura b=30.	m3	0,300	4 942,70 872,90	1 482,81 261,87
170	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	0,730	342,63 30,96	250,12 22,60
171	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori.	m3	0,430	52,47 9,07	22,56 3,90
172	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tigla metalica) pentru invelitorile acoperisurilor. (element de coama - 13 m)	m2	68,800	170,23 45,11	11 711,50 3 103,74
173	CK26B	Placa parazapada	m	12,000	63,17 15,72	757,99 188,59
174	CE06A	Tabla cutata C8	m2	44,200	169,57 47,65	7 494,95 2 105,91
175	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (d90 mm)	m	26,000	212,49 12,00	5 524,65 312,00
176	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (d75 mm)	m	7,900	175,48 14,00	1 386,29 110,60
177	CL17B	Confectii metalice diverse,	kg	518,600	21,42	11 109,71



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: bariera de protectie la acoperis (SA-31)			8,36	4 337,83
178	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice	t	0,519	650,29 257,57	337,50 133,68
		Total Acoperisul Inclusiv salariu				43 428,80 12 051,25
		Total Blocul "D3" - Arhitectura (marca SA) Inclusiv salariu				46 827,38 15 119,96
		7. Blocul "A" Rezistentă				
179	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - din asbociment	m2	950,000	27,62 27,52	26 240,90 26 145,90
180	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta	m2	950,000	14,78 14,63	14 042,90 13 900,40
181	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	140,000	3,72 1,44	520,76 201,60
182	CA04F	Beton turnat in centura M200	m3	31,700	1 159,98 210,40	36 771,45 6 669,76
183	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	337,250	15,15 3,95	5 110,42 1 330,73
184	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 089,700	13,99 2,18	15 244,72 3 031,86
185	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte	m2	158,500	68,38 47,29	10 837,66 7 495,47




Chisinau

1	2	3	4	5	6	7
		pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv				
186	CL18A	Ancoraj	kg	70,040	21,24 8,36	1 487,80 585,84
187	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	38,320	4 711,79 955,04	180 555,91 36 597,31
188	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	38,320	342,51 30,98	13 124,96 1 187,25
		Total Blocul "A" Rezistenta Inklusiv salariu				303 937,48 97 146,12
		8. Blocul "B" Rezistenta				
189	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - din asbociment	m2	530,000	27,62 27,52	14 639,66 14 586,66
190	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta	m2	530,000	14,78 14,63	7 834,46 7 754,96
191	CP10A k=0.8	Demontarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv	buc	33,000	46,72 26,92	1 541,63 888,23
192	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	134,000	3,72 1,44	498,44 192,96
193	CD50C	Zidarie din caramida medie, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	23,000	1 754,79 222,99	40 360,21 5 128,82
194	CA04F	Beton turnat in centura M200	m3	21,300	1 159,97 210,40	24 707,38 4 481,57
195	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			3 665,33 954,44



Clamir

1	2	3	4	5	6	7
196	CC02L	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	771,400	13,99 2,78	10 791,63 2 146,23
197	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu așterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în plăci și grinzi exclusiv susținerile la înălțimi pînă la 20 m inclusiv	m2	106,500	68,33 47,29	7 277,07 5 036,39
198	CL18A	Ancoraj	kg	71,820	21,24 8,36	1 525,62 600,73
199	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	20,070	4 711,72 955,05	94 564,15 19 167,77
200	CN50A	Tratament ignifug al lemnăriei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	20,070	342,50 30,98	6 874,03 621,80
						214 279,61
		Total Blocul "B" Rezistența inclusiv salariu				61 560,56
		9. Blocul "B-1,B-2" Rezistența acoperisului.				
201	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - din asbociment	m2	1 100,000	27,62 27,52	30 384,20 30 274,20
202	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn și a elementelor de acoperis - șarpanta	m2	1 100,000	14,78 14,63	16 260,20 16 095,20
203	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanică a gaurilor cu diametrul de 5 cm, în elementele de beton, avînd grosimea de pînă la 20 cm	buc	182,000	3,72 1,44	676,98 262,08
204	CA04F	Beton turnat în centura M200	m3	38,400	1 159,99 210,40	44 543,79 8 079,46
205	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 254,800	15,15 3,95	5 967,40 1 553,85
206	CC02L	Armături din oțel beton OB 37	kg	1 254,800	13,99	17 554,37



[Signature]

1	2	3	4	5	6	7
		fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			2,78	3 491,17
207	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	192,000	68,36 47,29	13 124,64 9 079,68
208	CL18A	Ancoraj	kg	93,500	21,24 8,36	1 986,19 782,08
209	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	46,310	4 711,83 955,04	218 204,86 44 228,11
210	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	46,310	342,51 30,98	15 861,63 1 434,82
		Total Blocul "B-1,B-2" Rezistenta acoperisului. Inclusiv salariu				364 564,26 115 280,65
		10. Blocul "T" Rezistenta				
211	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - din asbociment	m2	1 200,000	27,62 27,52	33 146,40 33 026,40
212	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta	m2	1 200,000	14,78 14,63	17 738,40 17 558,40
213	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	91,000	3,72 1,44	338,49 131,04
214	CA04F	Beton turnat in centura M200	m3	11,900	1 159,96 210,40	13 803,52 2 503,79
215	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	110,250	15,15 3,95	1 670,62 435,03
216	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	343,830	13,99 2,78	4 810,12 956,62



[Handwritten signature]


1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
217	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv	m2	59,500	68,41 47,29	4 070,27 2 813,76
218	CL18A	Ancoraj	kg	59,410	21,24 8,36	1 262,01 496,93
219	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	10,550	4 711,94 955,05	49 710,98 10 075,74
220	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	10,550	342,52 30,98	3 613,56 326,88
						130 164,37
Total Blocul "I" Rezistenta Inklusiv salariu						68 324,59
11. Blocul "D2, D3" Rezistenta						
221	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - din asbobiment	m2	110,000	27,62 27,52	3 038,42 3 027,42
222	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta	m2	110,000	14,78 14,63	1 626,02 1 609,52
223	RCsB21A k=0,3	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm	buc	44,000	3,72 1,44	163,67 63,36
224	CA04F	Beton turnat in centura M200	m3	2,000	1 159,78 210,41	2 319,56 420,81
225	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	33,800	15,15 3,95	512,21 133,36
226	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la	kg		13,99 2,78	1 830,44 364,04



1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
227	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	10,000	68,36 47,29	683,58 472,90
228	CL18A	Ancoraj	kg	17,460	21,24 8,37	370,90 146,06
229	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	2,920	4 711,78 955,05	13 758,40 2 788,74
230	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	2,920	342,53 30,98	1 000,20 90,47
		Total Blocul "D2, D3" Rezistenta Inklusiv salariu				25 303,40 9 116,68

		Total	lei	3 415 145,81
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	214 230,97
		Cheltuieli de transport	4,00 %	97 172,07
		Cheltuieli de regie	4,00 %	149 061,95
		Beneficiu de deviz	3,00 %	116 268,32
		Total	100,00 +	3 991 879,12
		TVA	20,00 %	798 375,81
		Total deviz: Inklusiv salariu		4 790 254,93 952 137,64

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

