

Капитальный ремонт сплошного
асфальтобетонного покрытия L640 (km.
5+600-6+600)
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 596 773,89 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1				
1	DI155D	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 2000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	2 190,00	7,05 0,46	15 431,15 1 015,25
2	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	65,00	10,44 0,00	678,60 0,00
3	DB19E	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm , cu asternere mecanica	m2	170,00	143,75 2,88	24 437,33 490,11
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 190,00	180,07 3,46	394 356,80 7 576,52
Total Capitolul 1						434 903,88
Incluziv salariu						9 081,89
Total			lei		434 903,88	
Asigurarea sociala si medicala			22,50 %		2 043,42	
Cheltuieli de regie			10,50 %		45 879,47	
Beneficiu planificat			3,00 %		14 484,80	
TVA			20,00 %		99 462,32	

Total deviz: 596 773,89
Incluziv salariu 9 081,89

Intocmit (Zinenco V.)
(funcția, semnătura)

Verificat (Plesca A.)
(funcția, semnătura)