

**Directia generala locativ-
comunala si amenajare**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL****Complex de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) (lot 3)****Valoarea de deviz 181 105,03 lei**

Intocmit in preturi curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	2,120	178,75 178,75	378,94 378,94
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3	15,310	583,65 128,58	8 935,65 1 968,63
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	10,000	181,38 98,02	1 813,82 980,22
4	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	15,310	942,15 227,76	14 424,30 3 486,93
5	TsH43A	Dale de cauciuc pentru terenul de joaca (prin metoda incleerii)	m2	153,100	531,32 7,12	81 345,05 1 090,24
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	47,000	172,49 34,02	8 107,23 1 598,91

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			115 004,99
		Fondul social si medical	22,50 %			2 138,37
		Transportarea materialelor	7,00 %			7 204,39
		Total	100,00 +			124 347,75
		Cheltuieli de regie	14,50 %			18 030,42
		Total	100,00 +			142 378,17
		Beneficiu	6,00 %			8 542,69
		Total	100,00 +			150 920,86
		TVA	20,00 %			30 184,17
		Total deviz:				181 105,03
		Inclusiv salariu				9 503,87

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Deviz local de resurse

Complex de joaca (inclusiv instalarea si amenajarea) (lot 3)



Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 181 105,03 lei

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse №:						

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist				
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	54,350	57,66	3 133,82
3.	7129020012800	Pavator	h-om	14,500	57,66	836,07
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	30,938	57,66	1 783,89
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,050	57,66	406,50
6.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	8,624	57,66	497,26
7.	9310060019930	Muncitor	h-om	23,884	57,66	1 377,15
8.	9312040019600	Sapator	h-om	18,908	57,66	1 090,24
			h-om	6,572	57,66	378,94
Total manopera						9 503,87

Materiale:

1.	1212121212121	Apa	m3	3,965	0,00	0,00
2.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	1,562	245,00	382,69
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	19,444	245,00	4 763,78
4.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	11,189	245,00	2 741,30
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,376	215,00	80,84
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	12,121	215,00	2 606,01
7.	1421102200801	Nisip cuartos ΓM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	2 605,303	1,34	3 491,11
8.	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	3,919	245,00	960,15
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,020	3 150,00	63,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,200	3 150,00	630,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,020	3 150,00	63,00
12.	2320187315789	Decofrol	kg	1,200	10,50	12,60
13.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	1 072,772	10,00	10 727,72
14.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	137,240	1,50	205,86
15.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	2 874,835	1,55	4 455,99
16.	2663102100001-00	Beton clasa...(pt.informatie)(fara pret)	m3	15,928	0,00	0,00
17.	2663102100001-01	Beton B7.5	m3	2,115	708,33	1 498,12
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	47,235	100,00	4 723,50
19.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,500	15,00	22,50
20.	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	157,851	400,00	63 140,40
21.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	43,371	15,00	650,57
22.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	16,582	100,00	1 658,20
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,500	17,00	42,50
24.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,478	0,00	0,00
Total materiale de constructii						102 919,84

Utilaje de constructii:

1.	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	3,950	200,00	790,00
2.	2952260003540-00	Buldozer (fara pret)	h-ut	0,276	0,00	0,00
3.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	9,186	15,00	137,79
4.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea	h-ut	1,087	180,00	195,66

		rolourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller				
5.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,873	45,00	39,28
6.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,230	15,00	3,45
7.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	5,374	45,00	241,83
8.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,046	60,00	2,76
9.	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	1,301	110,00	143,11
10.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	3,828	250,00	957,00
11.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,352	200,00	70,40
		Total utilaje de constructii				2 581,28

Total	lei	115 004,99
Fondul social si medical	22,50 %	2 138,37
Transportarea materialelor	7,00 %	7 204,39
Total	100,00 +	124 347,75
Cheltuieli de regie	14,50 %	18 030,42
Total	100,00 +	142 378,17
Beneficiu	6,00 %	8 542,69
Total	100,00 +	150 920,86
TVA	20,00 %	30 184,17

Total deviz:


181 105,03

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Formular Nr.5
WinCmeta

Obiect Directia generala locativ-comunala si amenajare

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprjinite	m3			178,75 178,75
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	57,66	178,75
2	RpDD01A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare si innoroire	m3			583,65 128,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6700	57,66	38,63
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,5600	57,66	89,95
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri 40-63 si 63-90 mm	m3	1,2700	245,00	311,15
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri 15-25 mm	m3	0,1020	245,00	25,00
	1421202206000	Nisip natural 0,0-7,0 mm	m3	0,2560	245,00	62,71
	1212121212121	Apa	m3	0,2590	0,00	0,00
	2952240004012	Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire	h-ut	0,0230	200,00	4,60
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprjini	m2			181,38 98,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	57,66	14,41
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	57,66	83,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	15,00	2,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	17,00	4,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	10,50	1,26
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 150,00	6,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 150,00	63,00
4	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprjin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			942,15 227,76
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	57,66	204,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	57,66	23,06
	2663102100001-00	Beton clasa..(pt.informatie) (fara pret)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,55	291,05
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacun 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	215,00	170,22
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	245,00	179,05
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	0,00	0,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	45,00	2,57
	2952260003540-00	Buldozer (fara pret)	h-ut	0,0180	0,00	0,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,51
5	TsH43A	Dale de cauciuc pentru terenul de joaca (prin metoda incleerii)	m2			531,32 7,12
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	57,66	7,12
	2774413590401	Acoperire din gazon artificial	m2	1,0300	400,00	412,41
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	15,00	4,25
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	100,00	10,83
	1421102200801	Nisip cuarzos FM, fractie 0,63-0,315 mm	kg	17,0000	1,34	22,80
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	10,00	70,07
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	180,00	1,28
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	15,00	0,02
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	45,00	1,58
	3410440005607	Tractor cu utilaje suspendat	h-ut	0,0085	110,00	0,93
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	60,00	0,02
6	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trouare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			172,49 34,02
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,37
	2663102100001-	Beton B7.5	m3	0,4500	708,33	31,87



1	2	3	4	5	6	7
01						
2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,50	4,38	
1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	215,00	1,72	
2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	100,00	100,50	
4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	0,00	0,00	

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

