

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat IMSP Centrul de Sănătate Comrat
2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Centrul de Sănătate Comrat
3. Obiectul achizițiilor *Efectuarea lucrărilor de reparație capitală a spațiilor IMSP Centrului de Sănătate Comrat.*

Ремонтные работы кабинета физиотерапии

(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect
1	2	3	4	5
		1. Общестроительные работы		
		1.1. Полы		
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc (Разборка теплых полов - полов из ковра из ПВХ на основании или без текстильной основы, ковровина и т.д.)	m2	5,900
	7132040012700	Parchetar	h-om	1,357
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,357
	2320166200729	Parchetin	l	0,177
	4100126202818	Apa	m3	0,177
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,177
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности полов)	m2	5,900
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,826
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	2,449
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,295
3	CG56B	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm (Стяжка пола из самовыравнивающейся смеси "Nivelir": толщина 20 мм) Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,0060	m2	5,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,761
	2653102100827	Amestec "Nivelir-Gross"	kg	181,623
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	0,534
	4100126202818	Apa	m3	0,042
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,496

1	2	3	4	5
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей полов)	m2	5,900
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,177
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,885
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,295
5	CG47D	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat) (Полы из керамических плиток на клее (сухая смесь)) / Размер и цвет согласовать с Бенефициаром Materiale marunte (cirpe)=1,0100	m2	5,900
	7132030012600	Mozaicar	h-om	6,490
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	6,138
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	38,138
	2430226100000 1	Fuga	kg	2,443
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	119,180
	4100126202818	Apa	m3	0,018
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,011
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,099
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,372
Total Полы				
		1.2. Стены		
6	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (Разборка облицовки из фаянса, песчаника, керамики)	m2	11,400
	7132010010900	Faiantar	h-om	9,120
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,120
	4100126202818	Apa	m3	0,034
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,171
7	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant (Очистка масляных красок протравой)	m2	16,590
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	3,816
	2430226109307	Diluant decapant	kg	8,295
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	6,636
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Нанесение вручную кварцевой грунтовки "Betoncontact" в один слой на внутренние поверхности стен и потолков)	m2	26,750
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	3,745
	2430226101010	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	11,101
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,338
9	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de	m2	26,750

1	2	3	4	5
		ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, выполненная вручную, цементным раствором М 100-Т, средней толщиной 2 см, стен бетонных или кирпичных с ровной поверхностью)		
	7122050013400	Zidar	h-om	37,450
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,025
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	280,875
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,802
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,187
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,642
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,107
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,214
10	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +25 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar (Разные работы - разность в толщине +25 мм намета на стены из раствора) / K=5 K=5,0000	m2	26,750
	7122050013400	Zidar	h-om	13,375
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,013
	2664102100000	Mortar	m3	0,802
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,134
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	26,750
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,802
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	4,013
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	1,338
12	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat) (Облицовка керамическими плитками (стен, столбов, пилястр и откосов) на клею (сухая смесь)) / Размер и цвет согласовать с Бенефициаром Materiale marunte (cirpe, disc)=1,0100	m2	26,750
	9310060019930	Muncitor	h-om	44,137
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	27,558
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	99,965
	2430226100000 1	Fuga	kg	12,698
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	540,350
	4100126202818	Apa	m3	0,054
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,321
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,268
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка	m2	95,950

1	2	3	4	5
		внутренних поверхностей стен и потолков)		
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,878
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,393
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,798
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	95,950
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,773
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,380
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,757
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	47,975
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	4,798
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,192
15	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc. (Колер)	kg	2,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,175
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	2,550
Total Стены				
		1.3. Проемы		
16	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) (Разборка: столярные изделия (двери))	m2	3,880
	7422010060100	Timplar	h-om	0,815
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,815
17	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Установка одностворчатых дверей площадью до 7 м2 включительно, из пластмассовых профилей, включая арматуру и необходимые принадлежности для дверей, на любой кладке в зданиях высотой до 35 м включительно) / включая алюминиевый порожек	m2	3,880
	7129200011200	Finisor MP	h-om	2,832
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,310

1	2	3	4	5
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	3,880
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	15,520
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,940
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,679
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,328
	4011106202741	Energie electrica	kw	3,880
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,078
18	RCsB50A	Spargerea golurilor in pereti (Пробивка проемов в стенах)	m3	0,300
	9310060019930	Muncitor	h-om	8,280
	2875277400000	Compresor (7 atm.) 6 m3/min	h-ut	2,322
	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	4,644
19	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime (Ремонт внутренней штукатурки вокруг дверных коробок и подоконников окон, толщиной 2 см, с затиркой, цементно-известковым раствором марки 25-Т, прямых, шириной 15-25 см)	m	15,200
	7122050013442	Tencuitor	h-om	6,688
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,344
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	14,896
	2652102100713	Var pasta	m3	0,015
	2664102101000	Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie)	m3	0,076
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,094
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,023
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,015
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,015
20	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu (Уголок малярный из алюминия)	m	15,200
	7422010060100	Timplar	h-om	3,952
	2743123549025	Baghete din aluminiu	m	15,960
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,380
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,015
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	91,200
21	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane (Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойная штукатурка) гипсовыми сухими смесями: оконных и дверных откосов плоских)	m2	4,560
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,776
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	1,368

1	2	3	4	5
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	66,622
	4100126202818	Apa	m3	0,051
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,360
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,135
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	4,560
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,137
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,684
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,228
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (Нанесение вручную шпатлёвки на основе гипса "Eurofin" на поверхность стен, колонн и потолков, толщиной 1,0 мм)	m2	4,560
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	2,052
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,456
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	4,810
	4100126202818	Apa	m3	0,005
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,005
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	8,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,255
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,275
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,425
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми водоэмульсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	8,500
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,675
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	3,400
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,510
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	4,250
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,425
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,017
Total Proemy				
		1.4. Потолок		

1	2	3	4	5
26	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti (Профили литые, заводского изготовления, по стенам внутри помещений с развернутой шириной до 20 см включительно) / Багеты	m	9,200
	7133010012100	Ipsosar	h-om	3,220
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,460
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	9,200
	2812106305900	Profiluri uzinate	m	9,844
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,009
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,018
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Грунтовка внутренних поверхностей стен и потолков)	m2	5,170
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,155
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,775
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,259
28	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Внутренняя окраска полимеро-виниловыми вододисперсионными красками существующей отделанной поверхности, в 2 слоя, вручную)	m2	5,170
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,844
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	2,068
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,310
	2681126001472 1	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	2,585
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,259
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,010
Total Потолок				
		1.5. Отопление /водопровод		
29	RpSC10A	Demontarea unei chiuvete din fonta sau gresie ceramica (Снятие чугунной или керамической раковины)	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,880
30	SC05B	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de beton (Раковина чугунная эмалированная или керамическая, со сливной пластиковой трубой, прикрепленная к бетонной стене)	buc	1,000

1	2	3	4	5
		Material marunt (diblu lemn, ipsos, holtsuruburi, solutie de lipit, degresant etc)=1,0100		
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,450
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,010
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,010
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,010
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,606
31	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (Пластиковые трубы со сварными стыками, в трубопроводах, соединяющих санитарные приборы жилых и социально-культурных зданий, диаметр 20-25 мм)	m	6,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,780
	2521216717050	Teava din material plastic	m	6,120
	2523156719430	Cot din material plastic	buc	4,200
	2523156719450	Teu din material plastic	buc	2,700
	2523156719460	Reductie din material plastic	buc	0,600
	2523156719530	Racord drept M x Fe	buc	6,000
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,120
	3220137315778	Decapant	kg	0,036
	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,012
	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	0,251
32	SD05B	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" (Регулирующий вентиль, прямой или угловой, устанавливаемый перед сантехприборами, диаметр 3/4") / Аварийные краны на проточный водонагреватель и раковину Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grund de miniu etc)=1,0200	buc	4,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,400
	2913124201600	Robinet de reglaj drept sau coltar	buc	4,080
33	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" (Смеситель с откидным (опускным) рычагом для умывальника или раковины, с различным способом закрытия, в т.ч. для инвалидов, диаметр 1/2 ") / проточный водонагреватель, без стоимости водонагревателя	buc	1,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,650
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	2,000

1	2	3	4	5
Total Отопление /водопровод				
		1.6. Вентиляция		
34	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm (Разборка воздуховодов из черных, оцинкованных или алюминиевых листов, периметром прямоугольного сечения 250-700 мм)	m2	3,000
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	2,700
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,021
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,090
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,060
35	RpSB03C apl.	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 125 mm - 160 mm (Демонтаж пластиковых вентиляционных коробов круглого сечения д250 мм)	m	4,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,450
36	RpSB13G apl.	Montare tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm (Обратный монтаж пластиковых вентиляционных коробов круглого сечения д250 мм)	m	4,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,250
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,117
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,103
Total Вентиляция				
Прямые затраты				
Соц страх				
Транспортные расходы				
Заготовительно складские расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Плановая прибыль				
Total Общестроительные работы				
		2. Электромонтажные работы		

1	2	3	4	5
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile (Демонтаж светильников различного типа, включая штанги и плафоны)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,220
38	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei (Демонтаж места розетки, скрытого, с медными или алюминиевыми проводами, в помещении высотой до 3 м)	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,760
39	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic / Розетка одинарная	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,310
	2746167335100 1	Priza одинарная	buc	1,020
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,005
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	2,000
40	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic / Розетка двойная	buc	2,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,620
	2746167335100 2	Priza двойная	buc	2,040
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,010
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,010
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,000
41	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu / Выключатель двойной	buc	1,000

1	2	3	4	5
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,270
	1111000100024 2	Intrerupator manual / двойной	buc	1,010
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,005
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,050
42	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp / VVGng-LS 3x1.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	15,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,050
	2722103107001 -2	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3x1.5 mm2	m	16,995
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,825
43	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp / VVGng-LS 3x2.5 mm2 Materiale marunte (banda izol.,etc) din valoarea materialelor explicitate=1,1000	m	30,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	2,100
	2722103107001 -1	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng-LS 3x2.5 mm2	m	33,990
	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,650
44	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2 (Монтаж распределительных электрощитов пластиковых на 4 автоматов)	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,040
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,400
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,030
	2051142950700	Dibluri	buc	4,000
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,000
45	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N (Установка выключателей - однополярных 10-16 А- шифр 3129 N)	buc	3,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,950
	1111000100020 1	Intrerupator unipolar	buc	3,000
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	6,000
	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet L 4 x 20 mm, alama	buc	6,000
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,015

1	2	3	4	5
46	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED, de plafon sau de perete, complet echipate / Светильник LED 600x600 mm Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0400	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,280
	2875274400501	Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente	buc	1,040
	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	1,040
	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	1,040
47	RpEF04A	Montarea armaturilor etanse sau impermeabila dreapta de plafon pentru lampa de 20-200 W, montata pe dibluri din lemn sau plastic (Установка кварцевой лампы, на деревянные или пластиковые дюбеля) / Без стоимости лампы	buc	1,000
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,950
	2051142950700	Dibluri	buc	2,000
	2874115837161	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestet 5 x 50 F1	buc	2,000
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,250
	2513736621480	Banda izolatoare PC 15/25 S 3698	m	0,200
Прямые затраты				
Соц страх				
Транспортные расходы				
Заготовительно складские расходы				
Итого				
Накладные расходы				
Итого				
Плановая прибыль				
Total Электромонтажные работы				

Total deviz:
Inclusiv salariu

Autoritatea contractantă _____

Data 29.07.2026