

**Proiectarea sistemului de  
alimentare cu apa si canalizare  
in s.Drojdeni con.Siscani r-nul  
Nisporeni**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL

**Valoarea de deviz 143 865 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Sistema A1</b>				
		<b>1.1. Tevi si armatura</b>				
1	AcA26A	Imbinarea cu flanse a armaturilor, Vana din fonta d=65mm	buc	6,000	1 194,062 46,787	7 164,374 280,724
2	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,flanselor,inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100mm Cruce suport cu flanse pentru HI d=80x65	buc	1,000	3 274,142 46,787	3 274,142 46,787
3	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,flanselor,inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100mm Teu suport cu flanse pentru HI d=65x65	buc	1,000	604,472 46,787	604,472 46,787
4	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,flanselor,inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100mm suport cu flanse pentru HI d=65x65	buc	3,000	532,472 46,787	1 597,417 140,362
5	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura,flanselor,inclusiv a	buc	2,000	502,473 46,788	1 004,945 93,575

1	2	3	4	5	6	7
		flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100mm Reductie cu flanse din otel d=65x50				
6	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa d=75x65mm	buc	8,000	438,921 30,491	3 511,365 243,925
7	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Racord compresiune cu flansa d=50x50mm	buc	1,000	273,491 30,491	273,491 30,491
8	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevine de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 219x4.5 L=200mm	buc	1,000	106,022 34,171	106,022 34,171
9	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Teu compresiune d=75	buc	2,000	297,820 30,491	595,641 60,981
10	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. Teu compresiune d=75x50x75	buc	1,000	257,021 30,491	257,021 30,491
11	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. mufa compresiune d=100x90	buc	1,000	504,791 30,491	504,791 30,491
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 50-110 mm. mufa compresiune d=90x75	buc	2,000	258,721 30,491	517,441 60,981

1	2	3	4	5	6	7
13	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Dop compresiune d=32mm	buc	1,000	42,399 18,399	42,399 18,399
14	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 90x50mm	buc	1,000	72,691 30,491	72,691 30,491
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Piesa de bransare intarita 75x32mm	buc	1,000	72,691 30,491	72,691 30,491
16	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm.PE80 SDR21 PN6 d75mm	m	1 130,000	45,018 5,678	50 870,295 6 415,643
17	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 130,000	5,783 2,103	6 534,564 2 376,164
		<b>Total Tevi si armatura Inclusiv salariu</b>				<b>77 003,762 9 970,954</b>
		<b>1.2. Ventil de incendiu /Robinet antiincendiar/</b>				
18	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm subteran	buc	4,000	4 448,298 139,836	17 793,193 559,345
19	014	Cap conector d=57mm	buc	4,000	580,000 0,000	2 320,000 0,000
20	AcA25A	Teu de scurgere d=57x15	buc	4,000	120,198 55,199	480,794 220,794
21	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57 mm	m	4,000	95,257 26,285	381,029 105,140

1	2	3	4	5	6	7
		<b>Total Ventil de incendiu /Robinet antiincendiar/ Inklusiv salariu</b>				<b>20 975,016 885,279</b>
		<b>Total Sistema A1 Inklusiv salariu</b>				<b>97 978,778 10 856,233</b>

		Total	lei	97 976
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %	2 442
		Transportarea materialelor	4,00 %	3 381
		Cheltuieli de regie	10,00 %	10 380
		Beneficiu de deviz	5,00 %	5 709
		TVA	20,00 %	23 977
		<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>143 865 10 854</b>

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)